

令和7年度
伊那西部排水路改修事業

金 抜 設 計 書
【伊那西部排水路改修工事】

当 初
~~第 回変更~~
~~出 来 形~~

都道府県名	長野県
地 区 名	伊那西部排水路
所 在 地	上伊那郡南箕輪村大泉
事業主体名	南箕輪村

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正	40 10 % 25 排水路工事 03 補正なし 09 補正無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
排水路工事						
水路復旧工						
プレキャスト水路底張工						
			式			
既設水路断面修復・表面被覆工 高压洗浄工 30.0 Mpa 工事用 エンジン式						00
	116	m 2				施工 第0 -0001号表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満						00
	150	孔				施工 第0 -0002号表
鉄筋工 S D 2 9 5 D 1 3 差筋及び杭頭処理						00
	0.022	t				施工 第0 -0003号表
鉄筋金網 (コンクリート舗装用) 異形棒鋼D 6 mm× 1 5 0 × 1 5 0						00
	77	m 2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25 (W/C=60%以下) 高炉 (B B)						00
	15	m 3				施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板							00
		1	m 2				施工 第0 -0005号表
土砂吐ゲート工							
				式			
鋼製付属設備据付 簡易ゲート等 区分D 簡易ゲート等 6 8 kg／基							00
		1	基				施工 第0 -0006号表
円形ゲート購入品費 2 0 0 型 製品重量 6 7 . 6 k g ／基							00
		1	基				施工 第0 -0007号表
仮設工							
任意仮設工							
締切工 土のう工（仕拵え～設置～撤去）							00
		1. 1	m 3				施工 第0 -0008号表
水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1 台							00
		1	箇所				施工 第0 -0009号表
水替工（小口径） 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～6（m3/h） 未満 全揚程10m以下							00
		1	箇所				施工 第0 -0010号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

* * 本工事費 * *

頁0-0005

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0006

既設水路断面修復・表面被覆工

施工 第0 -0001号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			
特殊作業員	2.00	人			
普通作業員	3.00	人			
洗浄用高圧ポンプ運転経費 30 MPa 35～70L／分	1.23	供用日			
諸雑費	27.00	%			
合計					141
*** 単位当り ***	1	m ²			
施工区分：高圧洗浄工			高圧洗浄機種類・規格：30.0 Mpa 工事用 エンジン式		

施 工 内 訳 表

頁0-0007

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0002号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A （長期割引）	1.10%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ～ 4 0 m m	0.77%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	45.55%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.52%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.43%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	1.94%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0008

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0002号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0009

鉄筋工

S D 2 9 5 D 1 3

差筋及び杭頭処理

施工 第0 -0003号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0010

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0004号表

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25 (W/C=60%以下) 高炉 (B B)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.40%

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.51%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.69%	人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	70.60%	m 3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0011

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

衣 施工 第0 -0004号表

18-8-25 (W/C=60%以下) 高炉 (BB)

1

m 3

当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

29. 40%

材料構成比： 70.60%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0012

目 地 板
30m2未満
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 63.93% 材料構成比： 36.07% 市場単価構成比： 0.00%
施工 第0 -0005号表

1
標準単価： m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	47.13%	人		普通作業員		
土木一般世話役	16.49%	人		土木一般世話役		
瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm	36.07%	m 2		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2未満 目地板の規格：t=10mm				目地板の種類：瀝青繊維質目地板		

施工内訳表

施工 第0 -0006号表

鋼製付属設備据付 簡易ゲート等

区分D 簡易ゲート等

68 kg/基

1 基 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0014

円形ゲート購入品費
200型

施工 第0 -0007号表

100

基 当り

製品重量 67.6 kg/基

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

10 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0016

水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ
ポンプ台数 1 台

施工 第0 -0009号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0017

水替工（小口径） 排水ポンプ運転

施工 第0 -0010号表

1 箇所 当り

作業時排水 発動発電機

0~6 (m³/h) 未満

全揚程10m以下

箇所 当り

[illegible]