

令和7年度
上井水路改修工事

金 抜 設 計 書

当 初
~~第 回変更~~
~~出 来 形~~

都道府県名	長野県
地 区 名	大泉
所 在 地	上伊那郡南箕輪村大泉
事業主体名	南箕輪村

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.07.31		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正	40 10 % 05 水路工事 03 補正なし 05 一般交通影響有り(2)-2 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							
水路工							
水路土工							
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)							00
		12		m 3			施工 第0 -0006号表
床掘り 土砂 小規模							00
		35		m 3			施工 第0 -0007号表
埋戻							
		17		m3			科目 第0001号表
碎石埋戻							
		11		m 3			科目 第0002号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 6.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)							00
		27		m 3			施工 第0 -0008号表
整地 残土受入れ地での処理							00
		27		m 3			施工 第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法面整形 盛土部 法面締固めなし					00
		40	m 2			施工 第0 -0010号表
	法面整形 切土部 現場制約なし					00
		18	m 2			施工 第0 -0011号表
開渠工						
	排水構造物工 ベンチフリューム再利用撤去・据付 ベンチフリュームジョイント型 600 600×380×2000mm					00
		25.0	m			施工 第0 -0012号表
	落差フリューム（RF）工 RF 600型 基礎碎石有りRC-40					00
		1	箇所			施工 第0 -0013号表
	排水構造物工 U型側溝据付 車道用U型側溝 30B型 長100cm U型側溝質量1000kg以下					00
		1.0	m			施工 第0 -0014号表
	排水構造物工 自由勾配側溝 300*1200(縦断用) 1000kgを超え2000kg／個以下					00
		6.0	m			施工 第0 -0015号表
	排水構造物工 自由勾配側溝 300*1200*45° 1000kg／個以下					00
		2.4	m			施工 第0 -0016号表
	FX可変側溝コーナー T-25 300*1200*45° W=684kg					
		2	組			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋（自由勾配側溝縦断用） 40kg／枚以下						00
	6		枚			施工 第0 -0017号表
プレキャスト水槽工						
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン RC-40						00
	5.3		m ²			施工 第0 -0018号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	0.9		m ²			施工 第0 -0019号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）						00
	0.5		m ³			施工 第0 -0020号表
角形コネクホール据付工 1800*1800*1500 W=6780kg						
	1		基			科目 第0003号表
角形コネクホール特4W号 管取付壁 1800*1800*1500 W=6780kg						
	1		基			
角形コネクホール開口加工費 300*300 週休2日対象外						00
	1		箇所			
角形コネクホール開口加工費 600*380 週休2日対象外						00
	1		箇所			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角形コネクトホール開口加工費 HP管用φ600 週休2日対象外					00
	1	箇所			
コンクリート分水槽 据付 1600kgを超え2200kg以下					00
	1	基			施工 第0 -0021号表
H S集水桝 自由開口タイプ（底無） 1200*1200*1400 W=1780kg					
	1	基			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（B B）					00
	0.2	m 3			施工 第0 -0020号表
角形ゲート（四方水密）購入品費 3 0 0型 製品重量73. 2 k g／基					00
	1	基			施工 第0 -0022号表
鋼製付属設備据付 簡易ゲート等 区分D 簡易ゲート等 73kg／基					00
	1	基			施工 第0 -0023号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） コンクリート蓋版各種 40kgを超え170kg／枚以下					00
	4	枚			施工 第0 -0024号表
排水構造物工 蓋版据付（手間のみ） 据付 200kgを超え400kg以下					00
	1	基			施工 第0 -0025号表
桁等購入費					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
レコルパネル W2000*B500*t15 取手付 W=52.0kg						
	2		個			
レコルパネル W2000*B500*t15 取手付 端部リブ無 W=52.0kg						
	2		個			
HS集水桝用グレーチング蓋 1200*1200 T-25 D5MD10-S W=224kg D-GRIP並目						
	1		枚			
道路復旧工						
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工						00
	12		m 2			施工 第0 -0026号表
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工						00
	12		m 2			施工 第0 -0027号表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚 5 0 mm						00
	12		m 2			施工 第0 -0028号表
区画線設置（機・労のみ） 溶融式（手動） 実線 1 5 c m						00
	500		m			施工 第0 -0029号表
区画線設置（材料費のみ） 溶融式（手動） 実線 1 5 c m						00
	8.0		m			施工 第0 -0030号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					00
	17	m			施工 第0 -0031号表
舗装版破碎積込（小規模土工）					00
	12	m 2			施工 第0 -0032号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					00
	0.5	m 3			施工 第0 -0033号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					00
	0.5	m 3			施工 第0 -0034号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
＊産業廃棄物処分費＊					
二次製品コンクリート運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	0.5	m 3			施工 第0 -0035号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート運搬 小規模 DID区間あり 9.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	0.5	m 3			施工 第0 -0036号表
アスファルト廃材運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	0.6	m 3			施工 第0 -0037号表
産業廃棄物処理工					
		式			
＊産業廃棄物処分費＊					
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	1.2	t			施工 第0 -0038号表
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場					00
	1.1	t			施工 第0 -0039号表
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場					00
	1.4	t			施工 第0 -0040号表
仮設工					
指定仮設工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切工 土のう工（仕拵え～設置～撤去）					00
	0.5	m 3			施工 第0 -0041号表 00
水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ 高密度ポリエチレン管（内面波状） φ 3 0 0 設置期間 3 ヶ月未満					
	30.9	m			施工 第0 -0042号表 00
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用 5 0 日 使用回数 1 回					
	342	m 2			施工 第0 -0043号表 00
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し					
	0.03	h a			施工 第0 -0044号表 00
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内[冬季割増有]					00
	60.95	t			施工 第0 -0045号表 00
安全費					
交通誘導警備員 B					00
	238	人			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

* * 本工事費 * *

頁0-0011

[illegible]

埋戾

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0012

[illegible]

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン40mm以下						100 m 3
		120.00	m 3			00
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）						00
		120.00	m 3			施工 第0 -0001号表
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト（Ⅱ）						00
		100.00	m 3			施工 第0 -0003号表
*** 合 計 ***						
		100	m 3			
*** 単位当り ***						
		1	m 3			

角形コネクトホール据付工

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0014

1800*1800*1500

W=6780kg

1

基
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					00
	0.68	人			
特殊作業員					00
	0.68	人			
普通作業員					00
	2.72	人			
ラフテレーンクレーン 25t吊 オペレーター付き 週休2日対象外					00
	0.68	台・日			
*** 単位当り ***					
	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 27.26% 労務構成比： 61.70% 材料構成比： 11.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	27.26%	供用日		バックハウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	61.70%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模 (標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

埋戻 まき出し
砂・砂質土

締固めあり コンパクト (I)

施工 第0 -0002号表

10 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0017

埋戻 まき出し

粘性土・礫質土

締固めあり コンパクト（Ⅱ）

施工 第0 -0003号表

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

単位：m² 当り

小型構造物

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工	43.77%	人		型わく工		
普通作業員	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.92%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0005号表 18-8-25 (W/C=60%以下) 高炉 (B B)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 42.01%

材料構成比： 57.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.31%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.89%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) - B B (W/C = 60%以下)	57.99%	m 3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0020

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25 (W/C=60%以下) 高炉 (BB)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 42.01%

材料構成比： 57.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0021

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比：27.26% 労務構成比：61.70% 材料構成比：11.04% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m 3 当り

施工 第0 -0006号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	27.26%	供用日		バックハウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	61.70%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外 (小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

床掘り
土砂

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	19.87%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
特殊運転手	39.96%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.03%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0023

床掘り

土砂

小規模

機械構成比： 19.87%

勞務構成比： 72.99%

材料構成比： 7.14%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0007号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0024

土砂等運搬

施工 第0 -0008号表

小規模 DID区間なし 6.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 24.45% 労務構成比： 63.42% 材料構成比： 12.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.45%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	63.42%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：6.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

整地

残土受入れ地での処理

施工 第0 -0009号表

1 m 3 当り

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8 m 3 (長期割引)	23.13%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手	51.64%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.23%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0026

法面整形

盛土部

法面締固めなし

施工 第0 -0010号表

1 m 2 当り

機械構成比： 12.42% 労務構成比： 75.20% 材料構成比： 12.38% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)	12.42%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.11%	人		普通作業員		
特殊運転手	28.76%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.33%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.38%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

施工 第0 -0010号表

法面整形

盛土部

法面締固めなし

1

m 2 当り

機械構成比： 12.42% 労務構成比： 75.20% 材料構成比： 12.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

法面整形
切土部

現場制約なし

施工 第0 -0011号表

1 m 2 当り

機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61% 材料構成比： 9.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0. 8 m 3 (長期割引)	9.71%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	38.29%	人		普通作業員		
特殊運転手	22.49%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	19.83%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

法面整形

切土部

機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61% 材料構成比： 9.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0031

落差フリューム (R F) 工

RF 600型

基礎碎石有り RC-40

施工 第0 -0013号表

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0032

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0014号表

車道用U型側溝 30B型 長100cm

U型側溝質量1 0 0 0 kg以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			据付
車道用U型側溝 3 0 B型 長1 0 0 cm	9.95	本			
再生クラッシャーラン4 0 mm以下	0.55	m 3			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝規格（車道用）：車道用U型側溝 30B型 長100cm 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-4 0			U型側溝の種類：車道用鉄筋コンクリートU形 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.46		
施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし U型側溝単価（円／個）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

排水構造物工 自由勾配側溝
300*1200(縦断用)

施工 第0 -0015号表

1 0 0 0 k g を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以 下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.31	m 3			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.31	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	1.21	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.43	m 3			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.43	m 3			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝質量：1 0 0 0 を 超 え 2 0 0 0 k g / 個 以 下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.01 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :			底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.41 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

排水構造物工 自由勾配側溝
300*1200*45°

施工 第0 -0016号表

1 0 0 0 k g / 個以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.31	m 3			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.31	m 3			基礎コンクリート
再生クラッシャーラン 4 0 mm 以下	1.21	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.54	m 3			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.54	m 3			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.01 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :			底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.51 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0035

排水構造物工 蓋版据付

グレーチング蓋（自由勾配側溝縦断用）

40 kg/枚以下

施工 第0 -0017号表

100

枚 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0036

基礎碎石

17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャラン RC-40

施工 第0 -0018号表

1 m 2 当り

機械構成比： 4.99%

労務構成比：

69.17%

材料構成比：

25.84%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8 m 3 (長期割引)	4.96%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.14%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.04%	人		特殊作業員		
特殊運転手	13.23%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.28%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40 mm以下	21.33%	m 3		再生クラッシャラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

基礎碎石

17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0018号表

1 m2 当り

機械構成比： 4.99%

労務構成比：

69.17%

材料構成比： 25.84%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	4.48%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

型枠
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0 -0019号表

1
m 2 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工	46.19%	人		型わく工		
普通作業員	25.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.57%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0020号表

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

1 m3 当り

機械構成比: 0.46% 労務構成比: 31.46%

材料構成比: 68.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 126MJ (長期割引)	0.46%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	14.87%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.38%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.91%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	64.90%	m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL	3.18%	L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25 (W/C=60%以下) 高炉 (ＢＢ) 1 m 3 当り
機械構成比： 0.46% 労務構成比： 31.46% 材料構成比： 68.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリートセメント種類： 高炉 (ＢＢ) 生コンクリート小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25 (W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

コンクリート分水槽

施工 第0 -0021号表

据付 1600kgを超え2200kg以下 1 基 当り
機械構成比： 8.06% 労務構成比： 89.64% 材料構成比： 2.30% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m3	6.30%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	29.88%	人		普通作業員		
特殊運転手	20.74%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	14.43%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	4.99%	人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.80%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

コンクリート分水槽

施工 第0 -0021号表

据付

1600kgを超え2200kg以下

1

基 当り

機械構成比：8.06%

労務構成比：89.64%

材料構成比：2.30%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：1600kgを超え2200kg以下		

施工内訳表

頁0-0043

角形ゲート（四方水密）購入品費
300型

施工 第0 -0022号表

基 当 り

製品重量 73.2 kg/基

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0023号表

鋼製付属設備据付 簡易ゲート等

区分D 簡易ゲート等

73 kg/基

1 基 当り

[illegible]

施工 第0 -0024号表

40 kg を超え 170 kg / 枚以下

100

枚

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0025号表

据付 200kgを超え400kg以下 1 基 当り
機械構成比： 12.80% 労務構成比： 84.50% 材料構成比： 2.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0. 2 8 m 3	12.08%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊運転手	44.01%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	18.96%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.46%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	5.29%	人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	2.55%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

排水構造物工 蓋版据付（手間のみ）

施工 第0 -0025号表

据付 200kgを超え400kg以下 1 基 当り
機械構成比： 12.80% 労務構成比： 84.50% 材料構成比： 2.70% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 2 5 0 mm

機械構成比： 5.36%

労務構成比：

2層施工

69.51%

材料構成比：

25.13%

市場単価構成比：

施工 第0 -0026号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0. 1 1 m 3	2.78%	日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t	2.43%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員	29.09%	人		普通作業員		
特殊運転手	25.10%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.30%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン4 0 mm以下	23.14%	m 3		再生クラッシャーラン R C－4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚 2 5 0 mm

施工 第0 -0026号表

2層施工

1 m 2 当り

機械構成比： 5.36% 労務構成比： 69.51% 材料構成比： 25.13% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.94%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：250 材料：再生クラッシュラン RC-40				施工区分：2層施工 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0. 1 1 m 3	2.69%	日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t	2.36%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員	28.22%	人		普通作業員		
特殊運転手	24.35%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.90%	人		特殊作業員		
粒度調整砕石 Mー2 5 2 5～0 mm	25.44%	m 3		再生粒度調整砕石 RMー3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M-25				施工区分：1層施工 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

表層（歩道部）

施工 第0 -0028号表

1.4m以上 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 2.65% 労務構成比： 23.01% 材料構成比： 74.34% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1.99%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.38%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	8.67%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.80%	人		特殊作業員		
特殊運転手	4.00%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	2.08%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

表層（歩道部）

施工 第0 -0028号表

1.4m以上 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り
 機械構成比： 2.65% 労務構成比： 23.01% 材料構成比： 74.34% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F [再生材 混入率50%以下]	65.08%	t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	8.85%	L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.37%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（2 0 F） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0054

区画線設置 (機・労のみ)

溶融式（手動）

実線 15 cm

施工 第0 -0029号表

m	当り
---	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0055

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0030号表

溶融式 (手動)

実線 1 5 c m

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント (溶融型) 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	570.00	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	25.00	k g			
接着用プライマー トラフィックペイント接着用	25.00	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	40.00	L			
諸雑費	5.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
費用の内訳：材料費のみ 規格・仕様 (溶融式) : 実線 1 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m			施工区分：溶融式 (手動) 塗料規格 (溶融式) : ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用		
舗装種別：排水性舗装でない場合			施工区間：供用区間		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0031号表

15cm以下
機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.49%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	23.29%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0031号表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 15cm以下 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0058

機械構成比： 20.80% 労務構成比： 71.28% 材料構成比： 7.92% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 1 3 m 3	20.80%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
特殊運転手	71.28%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				費用の内訳：全ての費用		

低騒音・低振動対策 不要

[illegible]

施工内訳表

頁0-0060

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0034号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0061

二次製品コンクリート運搬

小規模 DID区間あり 9.0km以下

機械構成比： 24.45% 労務構成比：

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

63.42% 材料構成比： 12.13%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0035号表

1 m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.45%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	63.42%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：9.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

無筋コンクリート運搬

小規模 DID区間あり 9.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0036号表

1 m 3 当り

機械構成比： 24.45% 労務構成比： 63.42% 材料構成比： 12.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.45%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	63.42%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：9.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

アスファルト廃材運搬

小規模 DID区間なし 7.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0037号表

1 m3 当り

機械構成比： 24.45% 労務構成比： 63.42% 材料構成比： 12.13% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.45%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	63.42%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

二次製品コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0038号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0065

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0039号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工内訳表

頁0-0066

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0040号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

10 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0068

水廻し工設置撤去 仮設水廻しパイプ

施工 第0 -0042号表

高密度ポリエチレン管（内面波状）

φ 3 0 0

設置期間 3 ヶ月未満

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管（内面波状） 直管 φ 3 0 0	101.00	m			※損料計算のための項目
継手材料	12.00	%			
仮設材損料	45.00	%			
土木一般世話役	0.45	人			
普通作業員	1.20	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：設置～損料～撤去 管径区分：φ 3 0 0 1工事当たり総供用日数区分（バックホウ）：30日以上			管種区分：高密度ポリエチレン管（内面波状） 設置期間区分：設置期間 3 ヶ月未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

敷鉄板設置・撤去工

施工 第0 -0043号表

設置～賃料～撤去 供用50日

使用回数1回

1000

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板（リース）	1,000.00	m2			1524×6096×22
敷鉄板整備費	1,000.00	m2			
特殊作業員	2.90	人			
普通作業員	2.90	人			
バックホウ(クローラ型クレーン機能付) (機械賃料) 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	3.31	日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	345	L			
特殊運転手	2.90	人			
*** 合 計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：設置～賃料～撤去 使用回数：1 敷鉄板整備費単価：			供用日数：50 敷鉄板単価： 1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：30日以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

耕地復旧（耕起）
石礫雑物除去必要無し

施工 第0 -0044号表

0.01 h a 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0071

輸送費 (敷鉄板)

往復計上 片道輸送距離 10 kmまで

製品長12m以内[冬季割増有]

施工 第0 -0045号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]