

村 長		副 村 長		課 長		係 長		係		照 査		設 計	
令和 7 年度				南原保育園外壁等改修工事									
施工場所				南箕輪村 南原									
設 計 大 要									事 業 主 体 者		南箕輪村		
外壁・軒天等改修工事 1 式									担 当 者		こども課		
									施 工 方 法		請負		
									施 工 期 間		日間		
									施 工 年 月 日				
									竣 工 年 月 日		R8.1.31		
									種別		当初 第 回変更 精算 金入 金抜		

起		工		理		由	
南原保育園舎の長寿命化を図るため外壁及び軒天の補修等を行う。							
金		円		(消費税額		円)	
当初設計額		円					
当初請負額		円					
変更設計額		円					
変更請負額		円					
当初請負額		当初設計額		変更設計額		変更請負額	
÷		×		=			

	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	総 括 表						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費		1	式			
	純 工 事 費						
III	現場管理費		1	式			
	工 事 原 価						
IV	一般管理費		1	式			
	工 事 価 格						
	消費税相当額	10.00%	1	式			
	総 合 計						

1)	直接仮設工事	〈材工共〉					
	(屋根・外壁改修用) 【本体】						
	外部足場	くさび緊結式、手摺先行 W900、期間2ヶ月程度、10m未満	2354	架m2			
	〃	くさび緊結式、手摺先行 W600、期間2ヶ月程度、10m未満	104	架m2			
	シート養生	メッシュシート張り 垂直養生 期間3ヶ月	1476	m2			
				m			
	(養生・清掃)						
	仕上養生	S造程度 (W造だが仕様はS造程度)	616	m2			
	整理清掃・後片付け	S造程度 (W造だが仕様はS造程度) しゅん工時	616	m2			
	合 計						

2)	軒天改修工事	〈材工共〉					
	(軒天改修；杉板) 【本体】						
	下地調整	水洗い 7mpa	333	m2			
	自然塗料塗装	木材保護と塗料；シッケンズ [®] 同等品	333	m2			
	(軒天改修；杉板取替え)						
	新規軒天杉板張り	既存軒天杉板撤去処分共 t=12	20.0	m2			
	合 計						

3)	外装改修工事	〈材工共〉					
	(外壁改修；杉板・木格子等木部) 【本体】						
	下地調整	水洗い 15mpa	1233	m2			
	自然塗料塗装	木材保護と塗料；シッケンズ [®] 同等品	1233	m2			
	(外壁改修；ポーチ庇等木部)						
	下地調整	水洗い 15mpa	34.2	m2			
	自然塗料塗装	木材保護と塗料；シッケンズ [®] 同等品	34.2	m2			
	(外壁改修；ALC部)						
	下地調整	既存ALC等面 水洗い 15mpa	21.4	m2			
	トップコート下塗材塗布	可とう形改修塗材E 1回塗り	21.2	m2			
	トップコート塗布	1液弱溶剤系シリコン樹脂塗材 2回塗り	21.2	m2			
	(外壁改修；モザイクタイル破損部部)						
	既存モザイクタイル撤去処分		1.0	式			
	窯業系サイディング縦張り	t=16 約1.5㎡ ニチハ マイスターウッド [®] 調V 同等品	1.0	式			
	同質出隅材	特注150	1.0	式			
	サッシ下・土台水切		3.0	m			
	小口廻り板金役物		3.5	m			
	縦張り用スターター		3.0	m			
	小 計						

