村長		副村長	課長	係長	係			照查	設 計
	令和 7	7 年度				保育園温水	設備設置工事		
	施工	場所	南	箕輪村 中部保育	育園∙南部保育園	・南原保育園・	西部保育園		
		設	計	大	要		事 業 主 体	者	南箕輪村
							担当	者	こども課
	温水設備設	と置工事	1式				施工方	法	請負
							施工期	間	日間
							施工年月	日	
							竣工年月	日	令和7年12月15日
							種	別(当初 第 回変更 精算金入 金拔

起		エ	理	由	
保育園未満児室に温水説	设備を設置する 。				
	円	(消費税額		円)	
当初設計額	円				
当初請負額	円				
変更設計額	円				
変更請負額	円				
当初請負額	当初設計額	変更設計額	変更請負額	額	
	÷	×	=		

No.	名	称	摘	要	数量	単 位	単 価	金	額	備	考
	保育園温水設備	講設置工事									
I	直接工事費										
1	温水設備設置	<u>.</u>			1	式					
	工事原	[価計									
П	諸経費										
1	諸経費				1	式					715300
	工事個	西格計									
	消費税	相当額									
	工事	費計									

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単 価	金額	備考
I	中部保育園						
1	保育室①						
(1)	給水工事						
	鋼管·接手		1.0	式			
	保温材		1.0	式			
	雑消耗品		1.0	式			
(2)	給湯工事						
	SUSフレキ管	A=13 L=400	1.0	本			
	フレキニップル	A=13	1.0	個			
	HTLP	A=15 L=4.0	0.5	本			
	チーズ	A=15	2.0	個			
	ニップル	A=15	4.0	個			
	ソケット	A=15	4.0	個			
	エルボ	A=15	1.0	個			
	給水エルボ	A=15	3.0	個			
	凍結防止•保温材		1.0	式			
	雑消耗品	支持金具ほか	1.0	式			
(3)	設備機器						
	サーモスタット混合栓	TOTO TM440BX20	1.0	台			
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台			
	水栓取り付け脚	カクダイ 104-100	2.0	台			
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台			変更170mm→90mm

No.	名称	摘 要	数 量	単 位	単	価	金	額	備	考
	雑消耗品		1.0	式						
(4)	設備労務費		1.0	式						
2	保育室②									
(1)	給水工事									
	鋼管・接手・バルブ		1.0	式						
	凍結防止・保温材		1.0	式						
	雑消耗品	支持金具	1.0	式						
(2)	給湯工事									
	SUSフレキ管	A=13 L=400	1.0	本						
	フレキニップル	A=13	1.0	個						
	HTLP	A=15 L=4.0	0.5	本						
	チーズ	A=15	2.0	個						
	ニップル	A=15	3.0	個						
	ソケット	A=15	4.0	個						
	エルボ	A=15	4.0	個						
	給水エルボ	A=15	3.0	個						
	ウォールコーナ	JW-13F	1.0	個						
	凍結防止•保温材		1.0	式						
	雑消耗品	支持金具	1.0	式						
(3)	設備機器									
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台						

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単	価	金	額(考
	水栓取り付け脚	カクダイ 104-100	2.0	台						
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台				茤	変更170mm→9	Omm
	石油給湯器	給湯専用 壁掛け ノーリツOQB-G4706W リモコン付き	1.0	台						
	送油管	管・接手・バルブ	1.0	式						
	雑消耗品	リモコンモード 給湯器設置金具 支持金具	1.0	式						
(4)	設備労務費		1.0	式						
(5)	電気工事	防水コンセント設置	1.0	式						
3	調理室東側トイレ									
(1)	給水工事									
	鋼管•接手		1.0	式						
	雑消耗品		1.0	式						
(2)	給湯工事									
	フレキ耐熱ボールバルブ	650-030-13	1.0	個						
	SUSフレキ管	A=13 L=400	1.0	本						
	フレキニップル	A=13	2.0	個						
	HTLP	A=15 L=4.0	0.5	本						
	チーズ	A=15	3.0	個						
	ニップル	A=15	4.0	個						
	ソケット	A=15	1.0	個						
	エルボ	A=15	4.0	個						
	給水エルボ	A=15	3.0	個						

No.	名 称	摘 要	数量	単 位	単(西	金	額	備考
	保温材		1.0	式					
		タイル用・SUSドリル ビス	1.0	式					
(3)	設備機器								
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台					
	水栓取り付け脚	カクダイ 104-100	3.0	台					
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台					変更170mm→90mm
	雑消耗品		1.0	式					
(4)	設備労務費		1.0	式					
4	玄関前トイレ								
(1)	給水工事								
	ザルボクローム	611-292-13 A=25	3.0	個					
	雑消耗品		1.0	式					
(2)	給湯工事								
	片ナットフレキチーズ	4/3 646-211-20	1.0	個					
	片ナットフレキ耐熱ボールバルブ	650-630-20	1.0	個					
	フレキ	A=20 L=400	2.0	本					
	ニップル		2.0	個					
	PB管	裸管 PL16J	1.0	本					
	PB管用保温材	5mm HZ16JHP-M L=3.0m	1.0	本					
	PB管+保温	5mm PL16JS+HZ16JHP-M L=300	2.0	本					
	リフォームダクト	JD-20N	3.0	本					

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単 価	金額	備考
	オスアダプター	NAM16J5 平行	2.0	個			
	平面エルボカバー	JK-20F	2.0	個			
	立面インコーナー	JCI-20F	1.0	個			
	ジョイントカバー	JS-20F	1.0	個			
	フリーコーナー	JF-20F	2.0	個			
	保温エルボ	NWE16J10	4.0	個			
	保温ソケット	NWS16J10	2.0	個			
	SUS管	$\phi = 13$ mm L=4.0m	0.5	本			
	SUSチーズ	IQT-13	2.0	個			
	SUS座付き水栓エルボ	IQLWZ 13*1/2	4.0	個			
	SUSエルボ	IQ90L-13	1.0	個			
	SUSメスアダプタソケット	IQSFA-13	1.0	個			
	雑消耗品	タイル用ドリル ビス ホルダー	1.0	式			
(3)	設備機器						
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台			
	取り出しソケット	カクダイ 104-042	3.0	台			
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台			変更170mm→90mm
	雑消耗品		1.0	式			
(4)	設備労務費		1.0	式			
	小計						

No.	名	称		摘	要	数量	単 位	単	価	金	額	備	考
П	南部保育園												
1	保育室①												
(1)	給水工事												
	水道防食接手チ	ーズ	A=15			1.0	個						
	水道防食接手ソ	ケット	A=15			1.0	個						
	水道防食接手工	ルボ	A=15			1.0	個						
	絶縁給水ソケット		A=15			3.0	個						
	VBニップル		A=15*100mm			4.0	個						
	フレキボールバル	レブ	A=15 6506-13			1.0	個						
	給湯ニップル		20mm*13mm			1.0	個						
	フレキニップル		A=13			1.0	個						
	SUSフレキ管		A=13 L=1000			1.0	本						
	鋼管∙接手					1.0	式						
	凍結防止ヒーター	_				1.0	式						
	雑消耗品		保温材			1.0	式						
(2)	給湯工事												
	SUSフレキ管		A=13 L=1000			1.0	本						
	フレキニップル		A=13			1.0	個						
	給湯ニップル		20mm*13mm			1.0	個						
	HTLP		A=15 L=4.0			1.0	本						
	チーズ		A=15			2.0	個						
	ロングニップル		A=15 L=100			3.0	個						

No.	名	称	摘 要	数量	単 位	単	価	金	額	備考
	ソケット		A=15	1.0	個					
	エルボ		A=15	4.0	個					
	絶縁給水ソケ	ット	A=15	3.0	個					
	保温材			1.0	式					
	凍結防止ヒー	ター		1.0	式					
	雑消耗品		支持金具 ALC用・SUSドリル ビス	1.0	式					
(3)	設備機器									
	シングルレバ-	一混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台					
	SUパイプ		単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台					変更170mm→90mm
	石油給湯器		給湯専用 壁掛け ノーリツOQB-G4706W リモコン付き	1.0	台					
	送油管		管・接手・バルブ	1.0	式					
	雑消耗品		ALCアンカー・ホルダー	1.0	式					
(4)	設備労務費			1.0	式					
(5)	電気工事		防水コンセント設置 材工	1.0	式					
2	保育室②									
(1)	給水工事									
	PB管		PL13JHB-LGSC	2.0	m					
	保温エルボ		NWE16J10	1.0	個					
	保温ソケット		NWS16J10	2.0	個					
	保温チーズ		NWT13J10	1.0	個					
	ユニオンアダフ	プター	NWU13J5	1.0	個					

No.	名称	摘要	数量	単 位	単 価	金 額	備考
	VBニップル	A=15 L=100	3.0	個			
	絶縁給水ソケット	A=15	3.0	個			
	フレキボールバルブ	A=15 6506-13	1.0	個			
	給湯ニップル	20mm*13mm	1.0	個			
	SUSフレキ管	A=13 L=1000	1.0	本			
	鋼管•接手		1.0	式			
	自己制御ヒーター	3.0m	1.0	本			
	保温材		1.0	式			
	雑消耗品	保温材	1.0	式			
(2)	給湯工事						
	SUSフレキ管	A=13 L=400	1.0	本			
	SUSフレキ管	A=13 L=600	1.0	本			
	フレキニップル	A=13	1.0	個			
	片ナットフレキチーズ	20mm*13mm カクダイ646-202	1.0	個			
	HTLP	A=15 L=4.0	1.0	本			
	チーズ	A=15	2.0	個			
	ロングニップル	A=15 L=100	3.0	個			
	エルボ	A=15	2.0	個			
	絶縁給水エルボ	A=15	3.0	個			
	PB管	裸管 PL13J	10.0	m			
	PB管エルボ	NCE13J	3.0	個			
	ユニオンアダプター	NWU13J5	1.0	個			

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単	価	金 額	備考
	RMモール	L=2000 断熱材付き ミライRMHF-20M	4.0	本				
	RMモールスペーサー	L=1000 H=5 ミライRMSPY-20M	1.0	本				
	RMモールスペーサー	L=1000 H=10 ミライRMSPY-20MW	24.0	本				
	RMモール 壁カバー	ミライRMW-20M	1.0	個				
	RMモール ソケット	ミライRMS-20M	2.0	個				
	RMモール 給水専用ソケットBOX	ミライRMSB-20MH	1.0	個				
	RMモール 両サドル	ミライRMSTF-20M	5.0	個				
	RMモール(ペア)	L=2000 ミライRM-20M	1.0	本				
	RMモール 変換アダプター	ミライRMPA20-20M	1.0	個				
	混合栓専用エルボBOX	ミライRMPEBW-20M(エンド)	1.0	個				
	混合栓専用エルボBOX	座付き ミライRMPZEBW-20M(貫通)	2.0	個				
	上記スペーサー	ミライRMPBWS-20M	3.0	個				
	座付き水栓エルボ	ミライSTZRM-13H-15	4.0	個				
	座付き水栓エルボ	ミライSLZEBW-13A15	2.0	個				
	座付き水栓ソケット	ミライSSZ-13A15T	1.0	個				
	凍結防止•保温材		1.0	式				
	雑消耗品	支持金具 ALC用・SUSドリル ビス	1.0	式				
(3)	設備機器							
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	6.0	台				
	水栓取付脚	カクダイ104-100	6.0	台				
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	6.0	台				変更170mm→90mm
	石油給湯器	給湯専用 壁掛け ノーリツOQB-G4706W リモコン付き	1.0	台				

No.	名 称	摘 要	数量	単 位	単の	T i	金	額	備	考
	送油管	管・接手・バルブ	1.0	式						
	自己制御ヒーター	3.0m	1.0	本						
	自己制御ヒーター	10.0m	1.0	本						
	雑消耗品	ドリル・ビス・ホルダー他	1.0	式						
(4)	設備労務費		1.0	式						
(5)	電気工事	防水コンセント設置 材工	1.0	式						
3	保育室③									
(1)	給水工事									
	鋼管·接手		1.0	式						
	雑消耗品		1.0	式						
(2)	給湯工事									
	SUSフレキ管	A=13 L=400	1.0	本						
	フレキニップル	A=13	1.0	個						
	HTLP	A=15 L=4.0	0.5	本						
	チーズ	A=15	2.0	個						
	ニップル	A=15	4.0	個						
	ソケット	A=15	1.0	個						
	エルボ	A=15	3.0	個						
	給水エルボ	A=15	4.0	個						
	保温材		1.0	式						
	雑消耗品	支持金具	1.0	式						

No.	名称	摘要	数量	単 位	単 価	金 額	備考
(3)	設備機器						
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	4.0	台			
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	4.0	台			変更170mm→90mm
	混合栓分水継手	カクダイ107-896	1.0	台			
	雑消耗品		1.0	式			
(4)	設備労務費		1.0	式			
	小計						
ш	西部保育園						
1	保育室①						
(1)	給水工事						
	ザルボクローム	611-292-13 A=25	3.0	個			
(2)	給湯工事						
	フレキ	L=300	1.0	本			
	ニップル		1.0	個			
	SUS管	$\phi = 13 \text{mm} \text{ L} = 4.0 \text{m}$	0.5	本			
	SUSチーズ	IQT-13	2.0	個			
	SUS座付き水栓エルボ	IQLWZ 13*1/2	3.0	個			
	SUSエルボ	IQ90L-13	2.0	個			
	雑消耗品	SUS用ドリル・支持金具他	1.0	式			
(3)	設備機器						

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単 価	金額	備考
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台			
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台			変更170mm→90mm
	混合栓分水継手	カクダイ107-896	1.0	台			
	雑消耗品		1.0	式			
(4)	設備労務費		1.0	式			
2	保育室②						
(1)	給水工事						
	ザルボクローム	611-292-13 A=25	3.0	個			
(2)	給湯工事						
	フレキ	L=400	1.0	本			
	ニップル		1.0	個			
	SUS管	φ=13mm L=4.0m	0.5	本			
	SUSチーズ	IQT-13	2.0	個			
	SUS座付き水栓エルボ	IQLWZ 13*1/2	3.0	個			
	SUSエルボ	IQ90L-13	1.0	個			
	SUSメスアダプタソケット	IQSFA-13	1.0	個			
	雑消耗品	SUS用ドリル・支持金具他	1.0	式			
(3)	設備機器						
	シングルレバー混合栓	KVK MSK110KZKCT 壁付 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台			
	SUパイプ	単尺吐水口 カクダイ795-27-090	3.0	台			変更170mm→90mm
	混合栓分水継手	カクダイ107-896	1.0	台			

No.	名 和	摘	要	数量	単 位	単	価	金額	備考
	クランク60Q	カクダイ0103Q/60		1.0	式				
	クランク135Q	カクダイ0103Q/135		1.0	式				
	雑消耗品			1.0	式				
(4)	設備労務費			1.0	式				
	小計								
IV	南原保育園								
1	保育室①								
(1)	給水工事								
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC		2.0	m				
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC		1.0	m				
	オスアダプター	平行 NAM13J4		3.0	個				
	ユニオンメスアダプ	ター NAU16JJ		2.0	個				
	保温エルボ	NWE13J10		1.0	個				
	保温エルボ	NWE13X16J10		1.0	個				
	保温ソケット	NWS13J10		2.0	個				
	保温チーズ	NWT16X13X13J10		1.0	個				
	保温チーズ	NWT16J10		1.0	個				
	フレキニップル	A=20		1.0	個				
(2)	給湯工事								
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC		2.0	m				

No.	名称	7	摘 要	数量	単 位	単	価	金	額	備	考
	PB管		保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m						
	オスアダプター		平行 NAM13J4	3.0	個						
	ユニオンメスアダプク	ター	NAU16JJ	2.0	個						
	保温エルボ		NWE13J10	1.0	個						
	保温エルボ		NWE13X16J10	1.0	個						
	保温ソケット		NWS13J10	2.0	個						
	保温チーズ		NWT16X13X13J10	1.0	個						
	保温チーズ		NWT16J10	1.0	個						
	フレキニップル		A=20	1.0	個						
	砲金チーズ		カクダイ612-631-20	1.0	個						
	給水管		カクダイ0710-20 65mm	1.0	個						
	雑消耗品		コーキング・SUS用ドリル他	1.0	式						
(3)	設備機器										
	シングルレバー混合	合栓	KVK KM5011ZTVR2A 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台						
	流し台排水ホース		防臭栓含む	2.0	セット						
	雑消耗品			1.0	式						
(4)	設備労務費		流し台再設置、コーキング処理他	1.0	式						
2	保育室②										
(1)	給水工事										
	PB管		保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m						
	PB管		保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m						

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単 価	金	額	備	考
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個					
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個					
	保温エルボ	NWE13J10	1.0	個					
	保温エルボ	NWE13X16J10	1.0	個					
	保温ソケット	NWS13J10	2.0	個					
	保温チーズ	NWT16X13X13J10	1.0	個					
	保温チーズ	NWT16J10	1.0	個					
	フレキニップル	A=20	1.0	個					
(2)	給湯工事								
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m					
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m					
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個					
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個					
	保温エルボ	NWE13J10	1.0	個					
	保温エルボ	NWE13X16J10	1.0	個					
	保温ソケット	NWS13J10	2.0	個					
	保温チーズ	NWT16X13X13J10	1.0	個					
	保温チーズ	NWT16J10	1.0	個					
	フレキニップル	A=20	1.0	個					
	砲金チーズ	カクダイ612-631-20	1.0	個					
	給水管	カクダイ0710-20 65mm	1.0	個					
	雑消耗品	コーキング・SUS用ドリル他	1.0	式					

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単 価	金額	備考
(3)	設備機器						
	シングルレバー混合栓	KVK KM5011ZTVR2A 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台			
	流し台排水ホース	防臭栓含む	2.0	セット			
	雑消耗品		1.0	式			
(4)	設備労務費	流し台再設置、コーキング処理他	1.0	式			
3	保育室③						
(1)	給水工事						
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m			
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m			
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個			
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個			
	保温エルボ	NWE13J10	1.0	個			
	保温エルボ	NWE13X16J10	1.0	個			
	保温ソケット	NWS13J10	2.0	個			
	保温チーズ	NWT16X13X13J10	1.0	個			
	保温チーズ	NWT16J10	1.0	個			
	フレキニップル	A=20	1.0	個			
(2)	給湯工事						
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m			
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m			
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個			

No.	名 称	摘 要	数量	単 位	単	価	金	額	備	考
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個						
	保温エルボ	NWE13J10	1.0	個						
	保温エルボ	NWE13X16J10	1.0	個						
	保温ソケット	NWS13J10	2.0	個						
	保温チーズ	NWT16X13X13J10	1.0	個						
	保温チーズ	NWT16J10	1.0	個						
	フレキニップル	A=20	1.0	個						
	砲金チーズ	カクダイ612-631-20	1.0	個						
	給水管	カクダイ0710-20 65mm	1.0	個						
	雑消耗品	コーキング・SUS用ドリル他	1.0	式						
(3)	設備機器									
	シングルレバー混合栓	KVK KM5011ZTVR2A 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台						
	流し台排水ホース	防臭栓含む	2.0	セット						
	雑消耗品		1.0	式						
(4)	設備労務費	流し台再設置、コーキング処理他	1.0	式						
4	保育室④									
(1)	給水工事									
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m						
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m						
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個						
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個						

No.	名	称	摘 要	数量	単 位	単	価	金	額	備	考
	保温エルボ		NWE13J10	1.0	個						
	保温エルボ		NWE13X16J10	1.0	個						
	保温ソケット		NWS13J10	2.0	個						
	保温チーズ		NWT16X13X13J10	1.0	個						
	保温チーズ		NWT16J10	1.0	個						
	フレキニップル		A=20	1.0	個						
(2)	給湯工事										
	PB管		保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m						
	PB管		保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m						
	オスアダプター		平行 NAM13J4	3.0	個						
	ユニオンメスアダ	`プター	NAU16JJ	2.0	個						
	保温エルボ		NWE13J10	1.0	個						
	保温エルボ		NWE13X16J10	1.0	個						
	保温ソケット		NWS13J10	2.0	個						
	保温チーズ		NWT16X13X13J10	1.0	個						
	保温チーズ		NWT16J10	1.0	個						
	フレキニップル		A=20	1.0	個						
	砲金チーズ		カクダイ612-631-20	1.0	個						
	給水管		カクダイ0710-20 65mm	1.0	個	_					
	雑消耗品		コーキング・SUS用ドリル他	1.0	式						
(3)	設備機器										
	シングルレバー混	昆合栓	KVK KM5011ZTVR2A 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台						

No.	名称	摘 要	数量	単 位	単の	5	金 客	頁	 備	考
	流し台排水ホース	防臭栓含む	2.0	セット						
	雑消耗品		1.0	式						
(4)	設備労務費	流し台再設置、コーキング処理他	1.0	式						
5	保育室⑤									
(1)	給水工事									
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m						
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m						
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個						
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個						
	保温エルボ	NWE13J10	1.0	個						
	保温エルボ	NWE13X16J10	1.0	個						
	保温ソケット	NWS13J10	2.0	個						
	保温チーズ	NWT16X13X13J10	1.0	個						
	保温チーズ	NWT16J10	1.0	個						
	フレキニップル	A=20	1.0	個						
(2)	給湯工事									
	PB管	保温材10mm PL13JHP10SC	2.0	m						
	PB管	保温材10mm PL16JHP10SC	1.0	m						
	オスアダプター	平行 NAM13J4	3.0	個						
	ユニオンメスアダプター	NAU16JJ	2.0	個						
	保温エルボ	NWE13J10	1.0	個						

No.	名	称	摘要	数量	単 位	単	価	金 額	備	考
	保温エルボ		NWE13X16J10	1.0	個					
	保温ソケット		NWS13J10	2.0	個					
	保温チーズ		NWT16X13X13J10	1.0	個					
	保温チーズ		NWT16J10	1.0	個					
	フレキニップル		A=20	1.0	個					
	砲金チーズ		カクダイ612-631-20	1.0	個					
	給水管		カクダイ0710-20 65mm	1.0	個					
	雑消耗品		コーキング・SUS用ドリル他	1.0	式					
(3)	設備機器									
	シングルレバー》	昆合栓	KVK KM5011ZTVR2A 寒冷地仕様 操作レバー湯側回転角度規制付き	3.0	台					
	流し台排水ホース	ス	防臭栓含む	2.0	セット					
	雑消耗品			1.0	式					
(4)	設備労務費		流し台再設置、コーキング処理他	1.0	式					
	小計									
	合計									