

工事番号																(様式－１)	
村 長		副 村 長		課 長		係 長		係		審 査 者		設 計 者					
令和 7 年度 村道 6 号線舗装修繕工事（第 1 工区） 閲覧設計書																	
田畑大芝線 南箕輪村 大芝																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
施 工 延 長 L= 280.0m 舗 装 工 A=1921.7m ² 路上路盤再生工 A=1890.3m ²								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 10 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.08.29		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管）	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 744		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
舗装						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削						
			m3			
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	90		m3			施工 第0 -0010号表
残土処理工						
			式			
土砂等運搬						
			m3			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	90		m3			施工 第0 -0011号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			
舗装版切断						
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	34		m			施工 第0 -0005号表
舗装版破碎						
			m 2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
	1,920		m 2			施工 第0 -0006号表
運搬処理工						
			式			
殻運搬						
			m 3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
	96		m 3			施工 第0 -0012号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分						
			m 3			
＊処分費等＊						
処分費						
	221		t			施工 第0 -0013号表
舗装工						
			式			
試掘工						
	1		式			工種 第0001号表
路上再生工						
			式			
路上路盤再生工						
			m 2			
路上路盤再生工 養生工なし						
	1,890		m 2			施工 第0 -0014号表
アスファルト舗装工						
			式			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
基層（車道・路肩部）										
				m 2						
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm										
	1,890			m 2					施工	第0 -0019号表
表層（車道・路肩部）										
				m 2						
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm										
	1,920			m 2					施工	第0 -0020号表
区画線工										
				式						
区画線工										
				式						
ペイント式区画線										
				m						
区画線設置（機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m										
	1,152			m					施工	第0 -0021号表
区画線設置（材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m										
	554			m					施工	第0 -0022号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (機・労のみ) ペイント式 (車載式) 破線 15cm						施工 第0 -0023号表
	291	m				
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式 (車載式) 破線 15cm						施工 第0 -0024号表
	140	m				
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
			人日			
交通誘導警備員 (舗装工時) 7時～8時、17時～19時 対応含 交代要員1名分含						施工 第0 -0025号表
	56	人・日				
交通誘導警備員 (時間外分) 7時00分～8時00分 17時00分～19時00分 基準額×割増対象賃金比×1.25						
	42	人・日				
交通誘導警備員 (試掘・区画線施工時)						施工 第0 -0026号表
	4	人・日				
直接工事費						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費											
運搬費											
					式						
運搬費											
					式						
建設機械運搬費											
					台						
貨物自動車運搬費 被運搬建設機械各種 片道運搬距離 5. 8 km										施工 第0 -0027号表	
		1			台						
技術管理費											
技術管理費											
					式						
技術管理費											
					式						
土質等試験費											
					式						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土質等試験費									施工 第0 -0028号表	
	1			式						
現場環境改善費（率分）										
共通仮設費率計算額										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
工事価格計										

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額計										
工事費計										
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額										

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘						
		1	式			工種 第0002号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘						
		1	箇所			科目 第0001号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧（試掘箇所） アスファルト材料は現物支給							
		0.3	m ²				施工 第0 -0001号表
掘削（試掘箇所）							
		1	箇所				施工 第0 -0004号表
路盤（試掘箇所）							
		0.05	m ³				施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

舗装復旧（試掘箇所）
アスファルト材料は現物支給

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0014

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
土木一般世話役		人			
振動ローラ運転（機－23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0002号表
振動コンパクタ運転（機－23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0003号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

振動ローラ運転 (機-23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 供用日当運転時間：0 振動ローラ (供用日／日)：1.23			排出ガス対策型区分：普通型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L／日)：3		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0003号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：前進型 機械質量40～60kg 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ ガソリン (L/日) :5			供用日当運転日数：0 振動コンパクタ (供用日/日) :1.4		

掘削（試掘箇所）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0017

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2	m			施工 第0-0005号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	0.25	m 2			施工 第0-0006号表
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	0.05	m 3			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0006号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

施工 第0 -0006号表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

掘削
土砂 小規模(標準以外)

小規模(標準以外)

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

路盤（試掘箇所）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0023

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			施工 第0-0009号表
粒調碎石 2 5 mm以下	1.27	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

施工 第0 -0009号表

埋戻し

小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンバ及びランマ〔ランマ〕		供用日		タンバ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

掘削
土砂 小規模(標準)

施工 第0 -0010号表

1 m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス2次			供用日			バックホウ（クローラ型） 排ガス2次			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			
軽油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)						施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0011号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：11.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

養生工なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
添加剤	973.000	k g			
混合用乳剤	2,221.000	L			
スタビライザ運転 (機－18) 路盤再生用 深0.4m×幅2.0m		日			施工 第0-0015号表
モータグレーダ運転 (機－18) 土工用 ブレード幅3.1m 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0016号表
ロードローラ運転 (機－18) マカダム 運転質量10～12t 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0017号表
タイヤローラ運転 (機－28) 質量8～20t 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0018号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
混合深さ： 混合用乳剤数量 (L／100m2) なし=0：2221 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			添加剤数量 (k g／100m2)：973 養生工の有無：養生工なし 添加剤単価 (円／t)：		

路上路盤再生工

養生工なし

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0031

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
混合用乳剤単価（円／L）C＞0時入力：					

施 工 内 訳 表

頁0-0032

スタビライザ運転 (機-18)
路盤再生用 深0.4m×幅2.0m

施工 第0 -0015号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スタビライザ [路盤再生用]		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：路盤再生用 深0.4m×幅2.0m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 スタビライザ (供用日／日)：1.22 軽油 (L／日)：135		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

モータグレーダ運転 (機－18)

施工 第0 -0016号表

土工用 ブレード幅3. 1m

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス1次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：土工用 ブレード幅3. 1m 供用日当運転時間：0 モータグレーダ (供用日／日)：1.48 軽油 (L／日)：46			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

ロードローラ運転（機－１８）

施工 第0 -0017号表

マカダム 運転質量１０～１２ｔ

排出ガス対策型１次基準

１ 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス１次		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：マカダム 運転質量１０～１２ｔ 供用日当運転時間：0 ロードローラ（供用日／日）：1.61 軽油（L／日）：32			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

タイヤローラ運転 (機－２８)
質量８～２０ｔ

排出ガス対策型１次基準

施工 第0 -0018号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ賃料 排ガス１次		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格： 質量８～２０ｔ タイヤローラ（供用日／日）：1.62 軽油（L／日）：31			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0019号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0019号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
①アスファルト混合物 粗粒度（2 0）		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0038

基層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：粗粒度（2 0） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0020号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0020号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0041

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0020号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（2 0 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0021号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0022号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0023号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 破線1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0024号表

ペイント式（車載式）

破線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

交通誘導警備員（舗装工時）
7時～8時、17時～19時 対応含

交代要員1名分含

施工 第0 -0025号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

交通誘導警備員（試掘・区画線施工時）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0047

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0048

貨物自動車運搬費
被運搬建設機械各種

片道運搬距離 5. 8 km

施工 第0 -0027号表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	日（供日）			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬区分：被運搬建設機械各種 その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）：			片道運搬距離（km）：5.8 運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり		

土質等試験費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質等試験費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
土質等試験費（円／式）：					

総括表(数量計算書)

令和7年度 村道6号線舗装修繕工事(第1工区)

村道6号線(田畑大芝線)

種別・細別		名称・規格	単位	数量	備考
土工					
道路土工					
	掘削		m3	94.5	土工計算書より
	土砂運搬	運搬距離L=3.0km	m3	94.5	土工計算書より
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
	As舗装版切断		m	33.7	図面2/2より
	As舗装版破碎積込		m2	1921.7	表層工面積と同値
	アスファルト殻運搬	運搬距離L=9.3km	m3	96.1	1921.71*0.05
	処分費等				
	処分費(As殻)		t	221.0	96.09*2.30
舗装工					
試掘工					
	試掘		箇所	1	
路上路盤再生工					
	路上路盤再生工	t=0.18m	m2	1890.3	
アスファルト舗装工					
	基層	(1)20F t=5cm	m2	1890.3	
	表層	(5)20F t=5cm	m2	1921.7	
区画線工					
区画線					
	区画線(外側線,停止線)	ペイント式 実線 W=15cm	m	553.7	図面2/2より 9.50+544.20
	区画線(中央線)	ペイント式 破線 W=15cm	m	140.0	図面2/2より
交通管理工					
交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B	(昼間)8:00~17:00	人・日	56.0	図面2/2より
	交通誘導警備員B(時間外3h)	7:00~8:00,17:00~19:00	人・日	42.0	図面2/2より
	交通誘導警備員(試掘時・区画線工時)		人・日	4.0	図面2/2より

土工計算集計表

令和7年度 村道6号線舗装修繕工事(第1工区)

[illegible]

舗装数量計算書

令和7年度 村道6号線舗装修繕工事(第1工区)

測 点	単距離	工 種				平 均				数量(m2)				備 考
		表層工	基層工	路上路盤 再生工		表層工	基層工	路上路盤 再生工		表層工	基層工	路上路盤 再生工		
左車線 No.0(B.P) 0.00	—	3.625	3.625	3.625		—	—	—		—	—	—		
No.1 20.00	20.00	3.450	3.450	3.450		3.538	3.538	3.538		70.75	70.75	70.75		
No.2 40.00	20.00	3.425	3.425	3.425		3.438	3.438	3.438		68.75	68.75	68.75		
No.3 60.00	20.00	3.575	3.575	3.575		3.500	3.500	3.500		70.00	70.00	70.00		
構造物控除		0.2*20.0	0.2*20.0	0.2*20.0		-4.000	-4.000	-4.000		-4.00	-4.00	-4.00		
No.4 80.00	20.00	3.540	3.540	3.540		3.558	3.558	3.558		71.15	71.15	71.15		
構造物控除		0.2*20.0	0.2*20.0	0.2*20.0		-4.000	-4.000	-4.000		-4.00	-4.00	-4.00		
No.5 100.00	20.00	3.325	3.325	3.325		3.433	3.433	3.433		68.65	68.65	68.65		
No.6 120.00	20.00	3.325	3.325	3.325		3.325	3.325	3.325		66.50	66.50	66.50		
No.7 140.00	20.00	3.330	3.330	3.330		3.328	3.328	3.328		66.55	66.55	66.55		
No.8 160.00	20.00	3.350	3.350	3.350		3.340	3.340	3.340		66.80	66.80	66.80		
No.9 180.00	20.00	3.400	3.400	3.400		3.375	3.375	3.375		67.50	67.50	67.50		
No.10 200.00	20.00	3.350	3.350	3.350		3.375	3.375	3.375		67.50	67.50	67.50		
No.11 220.00	20.00	3.325	3.325	3.325		3.338	3.338	3.338		66.75	66.75	66.75		
No.12 240.00	20.00	3.325	3.325	3.325		3.325	3.325	3.325		66.50	66.50	66.50		
No.13 260.00	20.00	3.350	3.350	3.350		3.338	3.338	3.338		66.75	66.75	66.75		
No.14 280.00	20.00	3.350	3.350	3.350		3.350	3.350	3.350		67.00	67.00	67.00		
すりつけ舗装①										13.05				
(小計)										956.20	943.15	943.15		設計路盤厚 t=0.18m

舗装数量計算書

令和7年度 村道6号線舗装修繕工事(第1工区)

測 点	単距離	工 種				平 均				数量(m2)				備 考
		表層工	基層工	路上路盤 再生工		表層工	基層工	路上路盤 再生工		表層工	基層工	路上路盤 再生工		
右車線 No.0(B.P)	0.00	-	3.625	3.625	3.625	-	-	-		-	-	-		
No.1	20.00	20.00	3.450	3.450	3.450	3.538	3.538	3.538		70.75	70.75	70.75		
No.2	40.00	20.00	3.425	3.425	3.425	3.438	3.438	3.438		68.75	68.75	68.75		
No.3	60.00	20.00	3.575	3.575	3.575	3.500	3.500	3.500		70.00	70.00	70.00		
No.4	80.00	20.00	3.540	3.540	3.540	3.558	3.558	3.558		71.15	71.15	71.15		
構造物控除			0.2*20.0	0.2*20.0	0.2*20.0	-4.000	-4.000	-4.000		-4.00	-4.00	-4.00		
No.5	100.00	20.00	3.325	3.325	3.325	3.433	3.433	3.433		68.65	68.65	68.65		
No.6	120.00	20.00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325		66.50	66.50	66.50		
No.7	140.00	20.00	3.330	3.330	3.330	3.328	3.328	3.328		66.55	66.55	66.55		
No.8	160.00	20.00	3.350	3.350	3.350	3.340	3.340	3.340		66.80	66.80	66.80		
No.9	180.00	20.00	3.400	3.400	3.400	3.375	3.375	3.375		67.50	67.50	67.50		
No.10	200.00	20.00	3.350	3.350	3.350	3.375	3.375	3.375		67.50	67.50	67.50		
No.11	220.00	20.00	3.325	3.325	3.325	3.338	3.338	3.338		66.75	66.75	66.75		
No.12	240.00	20.00	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325		66.50	66.50	66.50		
No.13	260.00	20.00	3.350	3.350	3.350	3.338	3.338	3.338		66.75	66.75	66.75		
No.14	280.00	20.00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350		67.00	67.00	67.00		
すりつけ舗装②										18.36				
(小計)										965.51	947.15	947.15		設計路盤厚 t=0.18m
合計	280.00									1921.71	1890.30	1890.30		