

工事番号																(様式ー1)	
村長		副村長		教育長		次長		係長		係		設計					
令和7年度 南箕輪中学校音楽室内壁等塗装工事																閲覧設計書	
南箕輪村立 南箕輪中学校																	
設 計 大 要								施 工 方 法				建築工事					
音楽室内壁塗装 1式 個人練習室クロス貼替 1式 音楽室渡り廊下塗床改修 1式								施 工 期 間				日間					
								起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日					
								竣 工 予 定 年 月 日				令和 8 年 3 月31日					
								契 約 保 証 方 法				金銭的保証					

工 事 費 内 訳 表

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
令和7年度 南箕輪中学校音楽室内壁等塗装工事						
	直接工事費					
	共通仮設費					
	現場管理費					
	一般管理費					
	小計					
工事価格						
消費税相当額						
工事費						

工 事 費 明 細 表 1

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
	1 音楽室内壁塗装工事					
		1.0	式			
	2 個人練習室クロス貼替工事					
		1.0	式			
	3 音楽室渡り廊下塗床改修工事					
		1.0	式			
	小計					

工 事 費 明 細 表 2

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 音楽室内壁塗装工事						
①仮設工事						
①-1 音楽室内足場						
	壁用足場					
		120.0	m ³			
	中棧手摺り					
		120.0	m ³			
	昇降施設					
		1.0	式			
	ステージ上棚足場					
		250.0	m ²			
①-2 ギャラリー・ホール 足場						
	内部棚足場					
		1.0	式			昇降施設含む

工 事 設 計 用 紙

南箕輪村

工 事 費 明 細 表 3

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①-3 養生工						
	片付け清掃					
		189.0	m ²			
	床養生費					シート、ベニア敷
		189.0	m ²			
	仕上クリーニング					
		189.0	m ²			
② 塗装工						
②-1 音楽室壁面						
	ペーパーケレン・清掃					
		165.6	m ²			
	下地処理・パテ処理他、 テープ剥がし等					
		165.6	m ²			
	下塗り					水性カチオンプライマー
		165.6	m ²			
	上塗り					EP2回塗り
		165.6	m ²			

工 事 費 明 細 表 4

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	南面サッシ下柵板塗装					ウレタンクリヤー 塗装
		2.0	m ²			
②-2 音楽室ステージ 上天井面						
	ペーパーケレン・清掃					
		146.0	m ²			
	下塗り					水性カチオンプライマー
		146.0	m ²			
	上塗り					EP2回塗り
		146.0	m ²			
②-3 ギャラリー・ホール 壁面						
	ペーパーケレン・清掃					
		60.0	m ²			
	下地処理・パテ処理他、 テープ剥がし等					
		60.0	m ²			
	下塗り					水性カチオンプライマー
		60.0	m ²			

工 事 費 明 細 表 5

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	上塗り					EP2回塗り
		60.0	m ²			
②-4 ギャラリー・ホール 天井面						
	ペーパーケレン・清掃					
		41.0	m ²			
	下塗り					水性カチオンプライマー
		41.0	m ²			
	上塗り					EP2回塗り
		41.0	m ²			

工 事 費 明 細 表 6

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 個人練習室クロス貼替工事						
①内装工						
						個人練習室 3部屋
	クロス張替え					
		122.5	m ²			既存撤去処分、一部天井貼替え
	壁ボード穴補修					
		5.0	箇所			一部PB張替、パテ穴埋め等

工 事 費 明 細 表 7

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 音楽室渡り廊下塗床改修工事						
①直接仮設工						
		1.0	式			
②塗装工						
	下地サンダー掛け					
		16.5	m ²			脆弱部、粗骨材除去
	下塗り					
		16.5	m ²			2液型エポキン塗替え用プライマー
	上塗り					
		16.5	m ²			2液型ウレタン樹脂系薄膜材粗面仕上げ