

工事番号																(様式 - 1)	
村 長		副 村 長		課 長		係 長		係		審 査 者		設 計 者					
令和 7 年度 大泉新公園トイレ東屋整備工事 閲覧設計書																	
南箕輪村 大泉																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
施設設置 トイレ1式、東屋（カーポート）1式 給水管取出工事 30.4m 下水道接続工事 1式 電気設備工事 1式								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 31 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.01.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正	40 10 ％ 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
施設整備										
	1			式					工種	第0001号表
上水道工事										
	1			式					工種	第0006号表
道路改良										
	1			式					工種	第0009号表
舗装										
	1			式					工種	第0013号表
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築施設組立設置工						
			式			
東屋（カーポート）						
		1	式			工種 第0002号表
目隠しフェンス（東屋）						
		1	式			工種 第0003号表
便所工						
		1	式			工種 第0004号表
電気設備工						
			式			
電気設備工						
		1	式			工種 第0005号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎工・土工（東屋）					
	1	式			施工 第0 -0001号表
カーポート施工費					
	1	式			
見積平均 東屋砕石敷 RC-40 t=120 1層施工					
	22	m 2			施工 第0 -0009号表
桁等購入費（共通仮設費除く） 製作＋輸送					
屋根スチール折板					
	1	式			
桁等購入費（共通仮設費除く） 製作＋輸送					
東屋（カーポート） 四国化成レジストポートSG相当品 間口4,600mm×奥行5,000mm 積雪50cm 標準高 見積平均					
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎工・土工（目隠しフェンス）					施工 第0 -0010号表
	1	式			
目隠しフェンス組立・据付 運搬費込み					
	1	式			
桁等購入費（共通仮設費除く） 製作＋輸送					
目隠しフェンス（付属品含む） H=1200 L=4000 2箇所 三協立山シャトレナフェンス6P型相当品 見積平均					
	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下水道工事（公共マス2次側）					
		式			
下水道工事（公共マス2次側）					
	1	式			施工 第0 -0012号表
便所基礎					
		式			
トイレユニット基礎工					
	1	式			施工 第0 -0013号表
便所設備					
		式			
トイレユニット据付・機器設置					
	1	式			
見積平均 パーテーション設置費					
	1	式			
見積平均 ユニット土間配管 材工含む					
	1	式			
* 桁等購入費 *（共通仮設費除く） 製作 + 輸送					

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレユニット hamanetsu TU-EPSWスタンダード相当品					
見積平均	1	式			
* 桁等購入費 * (共通仮設費除く) 製作 + 輸送					
パーテーション (加工含む) 2部 Y用					
見積平均	1	セット			
検査手数料					
		式			
* 検査手数料 * 諸経費対象外 下水道係への支払い分					
下水道検査手数料					
南箕輪村下水道価格	1	件			
* * * 単位当り * * *	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工					
		式			
電気設備工事					
	1	式			施工 第0 -0023号表
*電力申請手続き費 * 諸経費対象外					
電力申請手続き費					
見積平均	1	式			
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管付設工（上水道工事 1 次側）					
		式			
材料費及び管付設工（上水道工事 1 次側）					
	1	式			工種 第0007号表
配水管付設工（上水道工事 2 次側）					
		式			
材料費及び管付設工（上水道工事 2 次側）					
	1	式			工種 第0008号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材料費（上水道工事 1 次側）					
		式			
管材料費（上水道 1 次側）					
	1	式			科目 第0001号表
管接続労務費（上水道工事 1 次側）					
		式			
管労務費（上水道 1 次側）					
	1				科目 第0002号表
管布設土工（上水道工事 1 次側）					
		m 3			
管布設土工(上水道 1 次側)					
	1	式			科目 第0003号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管材料費（上水道工事 2 次側）					
		式			
管材料費（上水道 2 次側）					
見積	1	式			科目 第0004号表
管接続労務費（上水道工事 2 次側）					
		式			
管労務費（上水道 2 次側）					
	1	式			科目 第0005号表
検査手数料等					
		式			
* 補償料・手数料 * 諸経費対象外 上水道係への支払い分					
断水手間補償料 φ 30					
南箕輪村水道単価	1	回			
* 補償料・手数料 * 諸経費対象外 上水道係への支払い分					
上水道検査手数料					
南箕輪村水道	1	件			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***					
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工						
			式			
作業土工						
		1	式			工種 第0010号表
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
		1	式			工種 第0011号表
運搬処理工						
		1	式			工種 第0012号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
		m 3			
埋戻し（上水道工事個所） 小規模 土砂 上水道工事個所					
	20	m 3			施工 第0 -0024号表
土砂等運搬					
		m 3			
土砂等運搬（上水道工事個所） 小規模 DID区間なし 3.0km以下 バックホ 上水道工事個所					
	10	m 3			施工 第0 -0025号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下					
	122	m			施工 第0 -0026号表
舗装版破碎					
		m 2			
舗装版破碎積込（小規模土工）					
	39	m 2			施工 第0 -0027号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬					
		m 3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下 機械積込(小規模土工) 南重建設(株)5.0km (想定)					
	2	m 3			施工 第0 -0028号表
殻処分					
		m 3			
* 処分費等 *					
処分費 (m 3) 南重建設 (株) 想定					
	2	m 3			施工 第0 -0029号表
* * * 単位当り * * *					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
			式			
アスファルト舗装工						工種 第0014号表
		1	式			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（上水道工事箇所）					
		m 2			
下層路盤（車道部） 全仕上り厚 2 5 0 mm 2層施工					
	21	m 2			施工 第0 -0030号表
上層路盤（上水道工事箇所）					
		m 2			
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工					
	21	m 2			施工 第0 -0031号表
表層（上水道工事箇所）					
		m 2			
表層（車道） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 上水道工事箇所					
	39	m 2			施工 第0 -0032号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

管材料費（上水道 1 次側）

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0021

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20							
	水道単価	30	m				
エルボ90° φ20 水道用ポリエチレン管金属継手							
	水道単価	2	個				
止水栓 φ20 ボール式伸縮タイプ 開閉防止型							
	水道単価	1	個				
異種管継手 φ30×20 PE×HI							
	水道単価	1	個				
埋設標示シート（水道用） 青色15cm巾折返率2倍							
	水道単価	31	m				
*** 単位当り ***							
		1	式				

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ30mm					
水道単価	1	□			
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ20mm					
水道単価	2	□			
ポリエチレン管据付工 φ20mm					
水道単価 2-6-1	30.0	m			
小口径金属継手工（ねじ込み接合）φ20 φ20mm					
水道単価 2-4-1	6	□			
小口径金属継手工（ねじ込み接合）φ30 φ30mm					
水道単価 2-4-1	1	□			
管明示シート工（手間のみ）					
水道単価 2-3-14	31.0	m			
*** 単位当り ***	1				

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3	水道単価 1-1-1						
		30		m 3			
管路埋戻工（保護砂） クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他（洗滌砂） 水道単価 1-1-2							
		5		m 3			
*** 単位当り ***							
		1		式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
JPシ ョイント(VP用) φ20	見積平均	2	個			
	JPシ ョイント キャップ φ20	1	個			
耐衝撃製塩化ビニル管 φ30	見積平均	1	本			
	耐衝撃製塩化ビニル管 φ20	2	本			
メータBOX φ20用 水マーク 南箕輪村	見積平均	1	個			
	不凍栓 φ13 H=550 GHシメ付き	1	セット			
バルブBOX φ125 パイプ共	見積平均	1	セット			
	浸透枳カバーセット 竹村 OM-C	2	セット			
ライニング 鋼管・継手 15A	見積平均	1	式			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7ル管 13A 0.3m ナット付き						
	見積平均	2	セット			
不凍水栓柱 H=1500 竹村 D-X3						
	見積平均	1	セット			
耐寒万能ホーム水栓 竹村 KTL-10N						
	見積平均	1	セット			
新枿 □240						
	見積平均	1	セット			
グレーチング蓋 □240 落とし込み 歩道用 T20 ノンスリップ						
	見積平均	1	セット			
管防護砂 川砂						
	見積平均	0.4	m 3			
*** 単位当り ***						
		1	式			

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削・配管・埋設 W=150	見積平均	1		式			
給水管トイレユニット接続	見積平均	1		式			
*** 単位当り ***		1		式			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0027

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	4.37	m 3			施工 第0-0002号表
埋戻し 小規模 土砂	3.02	m 3			施工 第0-0003号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.0km以下 バックホ	1.01	m 3			施工 第0-0004号表
基面整正	2.89	m 2			施工 第0-0005号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0	2.89	m 2			施工 第0-0006号表
型枠 一般型枠 小型構造物	7.2	m 2			施工 第0-0007号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 18-8-40N(W/C=60%以下) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1.35	m 3			施工 第0-0008号表 人力打設 基礎コンクリート
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0002号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模)				

施 工 内 訳 表

頁0-0030

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ]		供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模
機械構成比： 労務構成比： 土砂 材料構成比： 市場単価構成比：
施工 第0 -0003号表

1
標準単価： m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施工内訳表

頁0-0032

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 3.0km以下

バックホ

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.0km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0034

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0006号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0035

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0 -0006号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

型枠
一般型枠
機械構成比：
型枠

小型構造物

基礎型枠
市場単価構成比：
基礎型枠

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：
標準単価

m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

コンクリート 小型構造物

一般養生 18-8-40N(W/C=60%以下)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0008号表

人力打設 基礎コンクリート

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 40 - B B (W / C = 60 % 以下)		m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0038

コンクリート 小型構造物

一般養生 18-8-40N(W/C=60%以下)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設 基礎コンクリート

施工 第0 -0008号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

東屋碎石敷

RC-40 t=120

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

東屋碎石敷

RC-40 t=120

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：120 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0041

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	3.60	m 3			施工 第0-0002号表
埋戻し 小規模 土砂	3.02	m 3			施工 第0-0003号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.0km以下 バックホ	0.24	m 3			施工 第0-0004号表
基面整正	0.96	m 2			施工 第0-0005号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0	0.96	m 2			施工 第0-0006号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.76	m 2			施工 第0-0007号表 基礎型枠
コンクリート 小型構造物 一般養生 18-8-40N(W/C=60%以下) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.58	m 3			施工 第0-0011号表 人力打設 基礎コンクリート
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

コンクリート 小型構造物

一般養生 18-8-40N(W/C=60%以下)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0011号表

人力打設 基礎コンクリート

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 40 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0043

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0011号表

一般養生 18-8-40N(W/C=60%以下)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設 基礎コンクリート

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VU φ 150	0.5	本			見積平均
VU φ 100	1	本			見積平均
VU φ 75	2	本			見積平均
VU φ 50	1	本			見積平均
VU継手	1	式			見積平均
宅内マス DR 蓋150共	1	セット			見積平均
宅内マス 45YS 蓋150共	1	セット			見積平均
宅内マス UT45L 蓋150・75共	1	セット			見積平均
管防護砂 川砂	1	m 3			見積平均
残土運搬処理	1	式			見積平均
工事労務費	1	式			見積平均
ユニット接続労務費	1	式			見積平均

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

トイレユニット基礎工

施工 第0 -0013号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模	4.3	m 3			施工 第0-0002号表
埋戻し 小規模 土砂	1.3	m 3			施工 第0-0003号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.0km以下 バックホ	2.86	m 3			施工 第0-0004号表
基面整正	10.0	m 2			施工 第0-0005号表
碎石地業 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0	9.0	m 2			施工 第0-0014号表
土間鉄筋 D13@200 縦横共 加工組立含む	1	式			見積平均
土間基礎型枠 一般型枠 小型構造物	2.66	m 2			施工 第0-0015号表 基礎型枠
捨コンクリート 18-18-25N	0.4	m 3			物価資料
捨コンクリート小型車割増額	0.4	m 3			
基礎土間コンクリート 24-18-25N	1.16	m 3			物価資料
基礎土間コンクリート小型車割増額	1.16	m 3			
捨コンクリート打設 18-18-25N 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.4	m 3			施工 第0-0016号表 人力打設

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎土間コンクリート打設 24-18-25N 一般養生 表面仕上げ含む 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	1.16	m 3			施工 第0-0017号表 人力打設 基礎コンクリート
表面コテ仕上げ加算額	6.64	m 2			施工 第0-0018号表
あと施工アンカー 全ねじM10 SUS304	4	本			見積平均
モルタル型枠 一般型枠 小型構造物	1.59	m 2			施工 第0-0019号表
モルタル練 セメント（普通ポルトランド）25kg袋入	0.15	m 3			施工 第0-0020号表
モルタル金ゴテ仕上げ（床）	2.80	m 2			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0048

砕石地業
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0014号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

砕石地業
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0014号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				砕石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施工内訳表

頁0-0050

土間基礎型枠
一般型枠

小型構造物

基礎型枠

施工 第0 -0015号表

1

m 2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
型わく工			人			型わく工			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									
型枠の種類：一般型枠						構造物の種類：小型構造物			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

捨コンクリート打設

18-18-25N 一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コンクリート 【コンクリート材料別途計上】		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0052

捨コンクリート打設

18-18-25N 一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 普通（N） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

基礎土間コンクリート打設

24-18-25N 一般養生 表面仕上げ含む

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設 基礎コンクリート

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コンクリート 【コンクリート材料別途計上】		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0054

基礎土間コンクリート打設

24-18-25N 一般養生 表面仕上げ含む

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0017号表

人力打設 基礎コンクリート

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類：普通（N） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

表面コテ仕上げ加算額

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0055

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付粹工（加算額） 表面コテ仕上げ	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0056

モルタル型枠

一般型枠

小型構造物

施工 第0 -0019号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

モルタル練

セメント（普通ポルトランド）25kg袋入

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0020号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント（普通ポルトランド） 2 5 kg袋入		t		セメント（高炉 B ） 2 5 k g 袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		m 3		コンクリート用骨材 砂 細目（洗い）		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0058

モルタル練
セメント（普通ポルトランド）25kg袋入

施工 第0 -0020号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
セメント種類：セメント(普通ポルトランド)25kg袋入									

モルタル金ゴテ仕上げ（床）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0059

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入	0.020	m 3			施工 第0-0022号表
左官		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工場所：床			セメント種類：セメント（普通ポルトランド）2 5 k g 袋入		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

施工 第0 -0022号表

1 m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
セメント(普通ポルトランド) 2 5 kg袋入		t		セメント(高炉B) 2 5 k g袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0061

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

施工 第0 -0022号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
セメント種類：セメント(普通ポルトランド)25kg袋入									

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引き込みポール 6.3m	1	本			見積平均
分電盤 防水BOX ELB20A	1	式			見積平均
計器取付金具	1	式			見積平均
引込み金具	1	個			見積平均
建柱工事	1	本			見積平均
電線管 HIVE16 [露出]	8	m			見積平均
ケーブル VVF1.6mm-2C [管内]	8	m			見積平均
ケーブル VVF1.6mm-3C [管内]	5	m			見積平均
ケーブル VVF2.6mm-2C [管内]	6	m			見積平均
ケーブル VVF2.0mm-2C [管内]	6	m			見積平均
電線管 HIVE22 [露出]	6	m			見積平均
プルボックス 150×150×100 合成樹脂製	1	個			見積平均

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
露出ボックス 露出型丸型 1方出 14mm	1	個			見積平均
アース工事	1	式			見積平均
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

頁0-0064

埋戻し（上水道工事箇所）

小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

上水道工事箇所

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1

m 3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ]		供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し（上水道工事箇所）

小規模

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

上水道工事箇所

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施工内訳表

頁0-0066

土砂等運搬（上水道工事箇所）

小規模 DID区間なし 3.0km以下

バックホ

上水道工事箇所

施工 第0 -0025号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.0km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0067

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次			供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次				
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）				
軽油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ									

施工内訳表

頁0-0070

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下

機械積込(小規模土工)

南重建設(株)5.0km(想定)

施工 第0 -0028号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 5.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費（m3）
南重建設（株）想定

施工 第0 -0029号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0072

下層路盤（車道部）
全仕上り厚 2 5 0 mm

2層施工

施工 第0 -0030号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

下層路盤（車道部）

全仕上り厚 2 5 0 mm

2層施工

施工 第0 -0030号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：250 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

上層路盤（車道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0031号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施工内訳表

頁0-0075

上層路盤（車道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0031号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M - 2 5				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0076

表層（車道）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

上水道工事個所

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型]		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

表層（車道）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

上水道工事箇所

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

R7 大泉新公園トイレ東屋整備工事

数 量 表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎工（トイレ）				
基面整正		m ²	10.00	
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	9.00	
捨てコンクリート	18-18-25N t=5cm	m ³	0.40	
土間基礎型枠	基礎型枠	m ²	2.66	
土間鉄筋配筋	D13@200 縦横共 加工組立	式	1.00	
基礎土間コンクリート	24-18-25N t=25cm	m ³	1.16	
表面コテ仕上げ	基礎土間Co	m ²	6.64	
モルタル型枠		m ²	1.59	
床モルタル	普通ポルトランドセメント25kg袋入	m ³	0.15	
モルタル金ゴテ仕上げ	床部	m ²	2.80	
あと施工アンカー	全ねじM10 SUS304	本	4.00	
作業土工（トイレ）				
床掘		m ³	4.30	
埋戻し		m ³	1.30	
残土	発生残土 運搬・積込 3.0km以内(村内)	m ³	2.86	床掘ー埋戻し/0.9
建築施設組立設置工①				
東屋（カーポート）	レジストポートSG 積雪50cm 標準高 4,600mm×5,000mm相当品	式	1	製品購入・運搬・据付設置
屋根スチール折板		式	1	製品購入・運搬・据付設置
碎石敷	RC-40 4300×5000 t=120	m ²	21.50	
目隠しフェンス	三協立山シャトレナフェンス6P型 H1200 L2000×4枚 付属品込 相当品	式	1	製品購入・運搬・据付設置

R7 大泉新公園トイレ東屋整備工事

数 量 表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
基礎工（東屋・目隠しフェンス）				
基面整正		m ²	3.85	2.89+0.96
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.39	0.29+0.10
型枠	基礎型枠	m ²	12.96	7.20+5.76
基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.93	1.35+0.58
作業土工 （東屋・目隠しフェンス）				
床掘		m ³	7.97	4.37+3.60
埋戻し		m ³	6.04	3.02+3.02
残土	発生残土 運搬・積込 3.0km以内(村内)	m ³	1.26	床掘－埋戻し/0.9
給水設備工				
上水道配管材料費		式	1	
上水道工事労務費		式	1	
断水手間補償料	φ30 @25,000円/回	回	1	村上水道単価
上水道検査手数料	@8,000円/件	件	1	村上水道単価
下水道工事	公共マス二次側	式	1	
作業土工(上水道)				
床掘		m ³	28.53	
埋戻し（保護砂）		m ³	5.42	
埋戻し（発生土）		m ³	15.70	14.70+1.00
残土	発生残土 運搬・積込 3.0km以内(村内)	m ³	11.09	床掘－埋戻し(発生土) /0.9

R7 大泉新公園トイレ東屋整備工事

数 量 表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工(上水道)				
下層路盤	RC-40 t=25cm	m ²	21.00	
上層路盤	M-25 t=10cm	m ²	21.00	
表層	⑤再生AS20F t=5cm	m ²	38.91	
撤去As舗装処分	南重建設想定	m ³	2.49	38.91m ² *0.05*2.3/1.8
建築施設組立設置工②				
トイレユニット	ハマネツTU-EPSWスタンダード タイプ相当品	式	1	製品購入・運搬・据付設置
パーテーション	2室用	式	1	製品購入・運搬・据付設置
電気設備工				
電気設備工事		式	1	
電力申請手続き費		式	1	

R7 大泉新公園トイレ東屋整備工事

数 量 計 算 書				大泉新公園	
名 称		計	算	単 位	数 量
東屋（カーポート）					
作業土工					
床掘	基礎1	1.35*1.35*0.6*4	=	4.37	
	基礎2				
	基礎3				
			計	4.37	m3 4.37
埋戻し	基礎1	4.37-1.35	=	3.02	
	基礎2				
	基礎3				
			計	3.02	m3 3.02
基礎工					
基面整正	基礎1	0.85*0.85*4	=	2.89	
	基礎2				
	基礎3				
			計	2.89	m ² 2.89
基礎Co (18-8-40BB)	基礎1	0.75*0.75*0.6*4	=	1.35	
	基礎2				
	基礎3				
			計	1.35	m3 1.35
型枠	基礎1	0.75*0.6*4*4	=	7.20	
	基礎2				
	基礎3				
			計	7.20	m ² 7.20
基礎碎石 (RC-40,t=10cm)	基礎1	0.85*0.85*0.1*4	=	0.29	
	基礎2				
	基礎3				
			計	0.29	m3 0.29

R7 大泉新公園トイレ東屋整備工事

数 量 計 算 書				大泉新公園	
名 称		計	算	単 位	数 量
目隠しフェンス					
作業土工					
床掘	基礎1	1*1*0.6*6	=	3.60	
	基礎2				
	基礎3				
			計	3.60	m3 3.60
埋戻し	基礎1	3.6-0.58	=	3.02	
	基礎2				
	基礎3				
			計	3.02	m3 3.02
基礎工					
基面整正	基礎1	0.4*0.4*6	=	0.96	
	基礎2				
	基礎3				
			計	0.96	m ² 0.96
基礎碎石 (RC-40,t=10cm)	基礎1	0.4*0.4*0.1*6	=	0.10	
	基礎2				
	基礎3				
			計	0.10	m3 0.10
型枠	基礎1	0.4*0.6*4*6	=	5.76	
	基礎2				
	基礎3				
			計	5.76	m ² 5.76
基礎Co (18-8-40BB)	基礎1	0.4*0.4*0.6*6	=	0.58	
	基礎2				
	基礎3				
			計	0.58	m3 0.58