

工事番号																(様式-1)
村長		副村長		教育長		次長		係長		係		設計				
令和7年度繰越 南箕輪小学校旧学校給食センター改修工事(建築工事)															閲覧設計書	
南箕輪村立 南箕輪小学校																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
旧学校給食センター改修 建築工事 1式 建具工事 内装工事 など								施 工 期 間				日 間				
								起 工 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日				
								竣 工 予 定 年 月 日				令 和 9 年 3 月 1 日				
								契 約 保 証 方 法				金 銭 的 保 証				

設 計 書

令和7年度 繰越

南箕輪小学校旧学校給食センター改修工事
建築工事

南 箕 輪 村

名 称	仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費		1	式			
共通仮設工事		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			
工事原価		1	式			
一般管理費		1	式			
工事価格		1	式			
消費税 相当額	10%	1	式			
工事費		1	式			

名 称		仕様・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築工事		1.0	式			
	直接工事費 計		1.0	式			

I							
A	建築工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	土工事		1.0	式			
A-3	コンクリート工事		1.0	式			
A-4	鉄骨工事		1.0	式			
A-5	屋根工事		1.0	式			
A-6	外壁工事		1.0	式			
A-7	木工事		1.0	式			
A-8	金属工事		1.0	式			
A-9	左官工事		1.0	式			
A-10	建具工事		1.0	式			
A-11	内装工事		1.0	式			
A-12	塗装工事		1.0	式			
A-13	家具工事		1.0	式			
A-14	雑工事		1.0	式			
A-15	外構工事		1.0	式			
	A 直接工事費 計		1.0	式			

B	解体工事						
B-1	基礎外構解体撤去		1.0	式			
B-2	鉄骨解体撤去		1.0	式			
B-3	屋根、外装材解体撤去		1.0	式			
B-4	木床組下地 たたみ敷き 撤去		1.0	式			
B-5	建具解体撤去		1.0	式			
B-6	付帯構造物撤去等		1.0	式			
B-7	発生材処理		1.0	式			
	B 直接工事費 計		1.0	式			
	直接工事費 計	A+B	1.0	式			

A-1	直接仮設工事					
	墨出し		560.92	延/m ²		
	床シート養生費	掛け払い 運搬費共	560.92	延/m ²		
	内部足場	くさび緊結式足場 先行手摺W600	303	掛m ²		
	〃	ローリング足場、2段 H=5,400 存置4か月程度 掛払運搬費共	2	台		
	〃	脚立足場 存置4か月程度運搬費共	51.84	床/m ²		
	仮間仕切り	LGS100形+GB-Rt12.5	24.3	m ²		
	外部足場	くさび緊結式足場 先行手摺W900	938	掛m ²		
	〃	くさび緊結式足場 先行手摺W600	116	掛m ²		
	〃	巾木	938	掛m ²		
	〃	メッシュシート 6ヶ月	938	掛m ²		
	〃	昇降設備	2	箇所		
	安全手摺		193	m		
	清掃		560.2	m ²		
	竣工時清掃費		560.92	床/m ²		
	A-1の計					

A-3	コンクリート工事					
	捨てコンクリート打設		1.55	m3		
	捨てコンクリート	FC=18、S=18	1.55	m3		
	鉄筋 D10	材工	1661.00	Kg		
	鉄筋 D13	〃	1594.00	Kg		
	鉄筋 D22	〃	44.00	Kg		
	ワイヤーメッシュ敷き込み	〃	13.64	m2		
	普通型枠		34.29	m2		
	打放し型枠		8.46	m2		
	コンクリート打設		27.22	m3		
	コンクリート	基礎、土間、布基礎 FC=(21+3=24)、S=18	27.22	m3		
	土間コンクリート押さえ		306.69	m2		
	コンクリートポンプ	少量 圧送費共	3	回		
	A-3の計					

A-4	鉄骨工事						
	鋼材費		359.0	kg			
	SPPL		27.10	kg			
	HTB他		39.90	kg			
	工場加工費		421	kg			
	消耗品費		16.80	kg			
	錆止塗装費 JIS K5674		13.90	kg			
	積込運搬費		437	kg			
	16 t ラフタークレーン		1.00	回			
	現場鉄工費		425	kg			
	現寸施工図費		10.20	m2			
	胴縁改修		108.84	m2			
	アンカーフレーム・セット		1	箇所			
	検査費	溶接部非破壊検査	1	式			
	天井吊元		1	式			
	間仕切り補強		1	式			
	A-4の計						

A-5	屋根工事						
	増築部						
	ハゼ式折板H90 0.6t	ガラス繊維t=5	9.75	m2			
	タイフレーム		8.1	m			
	妻タイ		3	箇所			
	水上面戸		2.5	m			
	軒先見切面戸		2.5	m			
	エプロン面戸		2.5	m			
	水上既存屋根取合水切	t=0.4カラー-SGL アスファルトルーフィング [®] 940+耐水合板t12	2.5	m			
	既存屋根 軒先見切り面戸		2.5	m			
	パラペット取合水切り	t=0.4カラー-SGL アスファルトルーフィング [®] 940+耐水合板t12	3.8	m			
	パラペット裏	t=0.4カラー-SGL	2.60	m2			
	パラペット裏	耐水合板下地 アスファルトルーフィング [®] 940	2.60	m2			
	捨て笠木	W=150程度	3.3	m			
	流れ既存屋根取合水切り	t=0.4カラー-SGL アスファルトルーフィング [®] 940+耐水合板t12	3.8	m			
	化粧幕板	h=450 t=0.5カラー-GI既製品	18.20	m			
	軒樋 前高165ワット [®]	アイアン	18.20	m			
	落と口 100φ	塩ビ自在	3.00	箇所			
	縦樋 カラー-VU100		3.30	m			

A-6	外壁工事						
	外壁復旧部						
	押出成形セメント板貼り	t=18 フラット	165.56	m ²			
	既存取り合い中間水切り	ガラ-GL0.4t	58.15	m			
	水切り	ガラ-GL0.4t	65.91	m			
	オーバーハング水切り	ガラ-GL0.4t	8.00	m			
	捨て笠木	ガラ-GL0.4t	8.00	m			
	開口部シール		146.88	m			
	目地シール		108.10	m			
	A-6の計						

A-8	金属工事						
	外部						
	アルミ笠木	W175	8.00	m			
	90° コーナー	L500+500	2	箇所			
	小口蓋		1	箇所			
	軒天下地	増築部・玄関部軒天 25形	30.87	m2			
	壁						
	壁下地 19形@303 Mバー	外壁面	219.71	m2			
	壁下地 LGS100形	@455	397.67	m2			
	開口補強	100形	44.95	m			
	柱型下地	スタット65	28.95	m2			
	天井下地						
	特別教室・廊下	19形@360	251.78	m2			
	教室	19形@360	44.27	m2			
	洗浄室 復旧部	19形@303	16.16	m2			
	上記他	19形@303	89.73	m2			
	プロジェクター天井補強	特別教室 吊りボルト4本	1	箇所			
	スクリーンボックス天井補強	特別教室 吊りボルト6本	1	箇所			
	SUS棒304 t=1.5 HL	SS 下枠	4.13	m			

		SS 下枠	3.95	m			
	上記SUS枠取付		1.00	式			
	A-8の計						

	アルミサッシ						
	AD-1	アルミ額縁L=5.8m	1.00	箇所			
	AD-2		1.00	箇所			
	AW-1		2.00	箇所			
	AW-2		3.00	箇所			
	AW-3		2.00	箇所			
	AW-4		3.00	箇所			
	AW-5		1.00	箇所			
	運搬・取付・調整費		1.00	式			
	ガラス						
	複層ガラス	FL4+A12+FL4 2㎡以下	1.44	m2			
	複層ガラス	TP4+A12+TP+4 2㎡以下	30.33	m2			
	複層ガラス	TP4+A12+TP+4 350*500	3.00	枚			
	複層ガラス	TP4+A12+TP+4 1100*250	1.00	枚			
	シーリング	8*8	232.96	m			
	既存排煙ホ°レーター移設	ボックス交換として	3.00	台			

	軽量シャッター						
	SS1 3方枠共	W2.93×H2.05	1.00	箇所			
	SS2 3方枠共	W4.27×H1.40	1.00	箇所			
	トイレブース						
	TB1	W3.34×H1.9	1.00	箇所			
	TB2	W0.98×H1.9	1.00	箇所			
	TB3	W5.7×H1.9	1.00	箇所			
	スクリーンパーティション						
	SP1	W14.77×H3.05 W2.04×H2.7	1.0	箇所			
	単板ガラス	T4	14.70	m ²			
	シーリング	8*8	22.40	m			
	A-10の計						

A-11	内装工事						
	壁						
	石膏ボード	t=12.5	892.79	m2			
	石膏ボード	t=9.5	885.53	m2			
	化粧ケイカル	ステント #400同等 t=6	21.18	m2			
	ケイカル板	t=6	21.18	m2			
	ビニールクロス	AA	579.51	m2			
	ビニールクロス	貼替え部	75.10	m2			
	壁 グラスウール	14k t=100	194.84	m2			
	塩ビ見切り	下がり壁用	62.89	m			
	柱型石膏ボード	t=12.5	28.95	m2			
	出隅コーナー処理	塩ビ	75.00	m			
	ポーストフォーム	t=20 W100	6.28	m			
	カーテンレール下地補強		18.30	m			
	耐火シール	四周処理	220.00	m			
	天井						
	ロックウール化粧吸音板6t	GB-R9.5t捨て貼り	296.05	m2			
	化粧石膏ボード	9.5t 準不燃 □900	138.90	m2			
	洗浄室 化粧ケイカル6t	ケイカル6t捨て貼り	37.81	m2			

	天井回縁	コの字	292.38	m			
	天井 洗浄室既存見切り	アルミジョイナー	40.58	m			
	天井 グラスワール	14k t=100	434.59	m ²			
	天井点検口	□455 アルミ	14.00	箇所			
	床						
	床 長尺塩ビシート	ノリウムマーブル同等品	427.08	m ²			
	体育準備室床研磨・不陸調整	付着物・不陸研磨 アースール同等	55.20	m ²			
	塩ビ巾木	H60	230.19	m			
	トイレ床下点検口	□600 アルミ 鍵付き	2.00	箇所			
	人工大理石框	W90×H90×L1380	1.00	箇所			
	軒天						
	ケイカル板6t	目透かし	30.87	m ²			

	スチールカーテンレール	表面付け ダブル L=4.6m	2.00	箇所			
		表面付け ダブル L=1.7m	3.00	箇所			
		表面付け ダブル L=3.8m	2.00	箇所			
	暗幕	多目的教室 2.25×1.2 防炎	4.00	枚			
		多目的教室 1.6×1.2 防炎	3.00	枚			
	遮光カーテン	教室 1.85×1.2 防炎	4.00	枚			
	レースカーテン	多目的教室 2.25×1.9 防炎	4.00	枚			
		多目的教室 1.6×1.2 防炎	3.00	枚			
		教室 1.85×1.2 防炎	4.00	枚			
	カーテン設置		1.0	式			
	A-11の計						

A-12	塗装工事						
外部	増築部						
	フッ素樹脂塗装吹付	改修部（新材）	165.56	m ²			
	軒天塗装	AEP	2.85	m ²			
	既存部 外壁						
	フッ素樹脂塗装吹付	既存：押出成形セメント板アクリルトップ	313.74	m ²			
	既存部洗浄	高圧洗浄 屋根外壁	1038.80	m ²			
	クラック部補修	既存外壁 3mm幅 5m程度	1.00	式			
	下地処理	配管穴、欠損部	313.74	m ²			
	鉄骨丸柱塗装	SOP	4.08	m ²			
	シール打ち替え	建具廻り、取合、パネル目地	146.95	m			
	既存部 屋根						
	大屋根塗装塗り替え	フッ素樹脂塗装	348.30	m ²			
	一般屋根塗装塗り替え	フッ素樹脂塗装	372.68	m ²			
	アーチ屋根幕板	H270	100.04	m			
	一般屋根 鼻隠しパネル	H300	24.00	m			
	アーチ屋根 軒天パネル塗装	H19角 フッ素樹脂塗装	67.36	m ²			
	既存軒樋塗装	塩ビ鋼板製 既製品W180xH160	28.90	m			
	既存軒樋塗装	塩ビ鋼板製 既製品W150xH120	43.75	m			

A-14	雑工事						
	ピクトサイン						
	①M-WC FKY-200 白アクリル同等		1.0	枚			
	②W-WC FKY-200 白アクリル同等		1.0	枚			
	③室名 FKY-81 白アクリル同等		2.0	枚			
	④室名 FKY-81 白アクリル同等		2.0	枚			
	ピクトサイン取付け		1.0	式			
	ホワイトボード W3600×H1200		1.0	箇所			
	黒板 W1800×H900	スチール	1.0	箇所			
	ホワイトボード W4500×H1200		1.0	箇所			
	スクリーン	BCH2880FEH同等品 130インチ	1.0	箇所			
	備品類取付け		1.0	式			
	スクリーンボックス	OS アルミボックス AL-360X 同等品	1.0	箇所			
	事務机	SH2平机 同等品	2.0	台			
	事務椅子	NEXISチェア C04 同等品	2.0	台			
	キャビネット	OC-KDS01800 同等品	2.0	台			
	シューズボックス	SBN-12同等品	1.0	台			
	A-14の計						

B-1	基礎外構解体撤去						
	土間周囲根伐		7.97	m3			
	碎石撤去		3.76	m3			
	土間コンクリート撤去	捨コン共 立下げ共	7.7	m3			
	土間コンクリート カッター	t=0.12~0.15	24.3	m			
	上記鉄筋撤去	D10@200ﾀﾞｲﾓ	0.33	t			
	立ち上がり撤去	外周 W120 H100	28.83	m			
	立ち上がり撤去	内部 W100 H100	61.94	m			
	天端筋撤去	D10	0.1	t			
	アスファルト舗装カッター切断	密粒度アスコン t=50	11	m			
	アスファルト舗装撤去	密粒度アスコン t=50	7.7	m2			
	フェンス撤去	H1500 ネットフェンス 両開き	1	箇所			
	防油堤撤去	コンクリート製 W2.2×L2.98×H0.5 D10有筋	1	箇所			
	〃	埋め戻し RC-40-0	2.55	m3			
	花壇植木撤去	ツツジ φ0.8m H1.3m 伐根共	35	本			
	花壇土撤去		10.38	m3			
	花壇コンクリート枠撤去	コンクリート製 W0.8×L2.2×H0.6 t=0.15	4.30	m3			
	花壇踏み石撤去	□300mm t=50mm 36枚	1	式			
	B-1計						

B-2	鉄骨解体撤去						
	外壁面 鉄骨胴縁 撤去		95.78	m ²			
	B-2計						

B-4	木床組下地 たたみ敷き 撤去		19.6	m2			
	木床組下地 フローリング 撤去		7.7	m2			
	木軸組・胴縁撤去		6.75	m2			
	木製畳寄せ 撤去	H=60	8.0	m			
	木製無目 撤去	H=45	8.0	m			
	木製台輪 撤去	H=45	8.0	m			
	塩ビ巾木 撤去	H=60	48.44	m			
	床 塩ビシート貼り 撤去	t=2.5	72.3	m2			
	畳		10	枚			
	壁 LGS下地 フレキシブルボード t=6 VP塗装 撤去	t=6+6 下地共	82.9	m2			
	壁 LGS下地 GB-R VP塗装+AEP塗装撤去	GB-R t=12.5+t=12.5 下地共	96.61	m2			
	壁 LGS下地 GB-R AEP塗装撤去	GB-R t=12.5+t=12.5 下地共	55.43	m2			
	壁 LGS下地 GB-R ビニールクロス撤去	GB-R t=12.5+t=12.5 下地共	229.51	m2			
	壁 LGS下地 ケイカル板t=6+GWMt=25撤去	ケイカルt=6+GWMt=25 下地共	49.42	m2			
	壁 LGS下地 GB-R+化粧フレキシブルボード板 撤去	GB-R t=12.5+化粧フレキt=6 下地共	90.2	m2			
	壁 LGS下地 GB-R+シヨリハット吹付 撤去	GB-R t=12.5+シヨリハット 下地共	70.36	m2			
	壁 LGS下地 ケイカル板t=6+化粧フレキt=6 撤去	ケイカルt=6+化粧フレキt=6 下地共	170.42	m2			
	壁 木下地 ラワン合板t=2.7	ラワン合板t=2.7 下地共	8.74	m2			
	壁 LGS下地 ケイカルt=6+フレキシブルボード t=6VP 撤去	ケイカルt=6+フレキt=6 VP 下地共	49.44	m2			

B-5	建具解体撤去						
	<鋼製建具>						
	AW2 滑り出し窓	W×H 0.4*0.5		2	ヶ所		
	AW3 FIX窓滑り出し窓段窓	W×H 0.4*0.8		2	ヶ所		
	AW4 引き違い窓連窓	W×H 3.6*1.1		1	ヶ所		
	AW5 内動引き込み窓+FIX窓+手動可動ガラス	W×H 8.79*1.95		1	ヶ所		
	AW6 引き違い窓連窓	W×H 2.7*1.4		1	ヶ所		
	AW7 FIXコーナー付内動片引き窓	W×H 2.4*1.1		1	ヶ所		
	AD2 ランマFIX窓付片開戸	W×H 0.85*2.52		1	ヶ所		
	AD3 片開戸	W×H 0.85*1.82		1	ヶ所		
	AD5 ランマFIX窓付片開戸	W×H 0.85*2.22		1	ヶ所		
	AD6 両開戸	W×H 1.7*2.22		1	ヶ所		
	AD8 ランマ外倒し窓付引き分け戸	W×H 1.8*2.52		1	ヶ所		
	AD9 引き分け戸	W×H 1.8*2.0		1	ヶ所		
	AD10 片開戸	W×H 0.85*2.0		1	ヶ所		
	AD11 片開戸	W×H 0.85*2.0		1	ヶ所		
	AD12 スイングドア	W×H 0.85*2.0		1	ヶ所		
	AD13 片開戸	W×H 0.85*2.0		2	ヶ所		
	AD14 引き分け戸	W×H 1.7*2.2		1	ヶ所		

	AW15 2枚上げ下げ窓、上部両開きハ° 祢窓 連窓	W×H 10.29*2.05	1	ヶ所			
	AW16 2枚上げ下げ窓、上部両開きハ° 祢窓 連窓	W×H 10.29*2.05	1	ヶ所			
	AW17 2枚上げ下げ窓、上部固定ハ° 祢窓 連窓	W×H 3.9*2.05	1	ヶ所			
	AW18 3枚引き込み窓	W×H 4.2*0.9	1	ヶ所			
	SWD1 スイングドア	W×H 1.5*2.0	1	ヶ所			
	SD2 鋼製建具	W×H 0.85*2.0	1	ヶ所			
	<木製建具>						
	WD2 片開き戸	W×H 0.75*2.0	1	ヶ所			
	WD3 トイレブース	W×H W2060×H1800 T型 W1000	1	ヶ所			
	WD4 片開き戸	W×H W750×H2000	1	ヶ所			
	WD6 片開き戸	W×H W850×H2000	1	ヶ所			
	WD7 片開き戸	W×H W850×H2000	1	ヶ所			
	WD8 片開き戸	W×H W850×H2000	1	ヶ所			
	WF 1 片開き戸	W×H W1650×H1800	1	ヶ所			
	WF 2 片開き戸	W×H W1650×H470	1	ヶ所			
	B-5計						

B-7	発生材処理						
	<発生材集積、積込み>						
	残土		8.0	m3			
	コンクリート	12.8m3	7.70	m3			
	ガラス類		0.2	m3			
	金属		2.9	t			
	石膏ボード		11.4	t			
	がれき類		0.79	t			
	木くず	建設発生木材	3.0	m3			
	畳		10	枚			
	その他建設混合廃棄物		0.8	m3			
	アスベスト含有建材	レベル3	7.4	m3			
	外構工事 <発生材集積、積込み>						
	残土		10.38	m3			
	コンクリート		30.7	m3			
	アスファルト		7.7	m3			
	金属		0.3	t			
	その他建設混合廃棄物		0.10	t			
	木くず	建設発生木材	22.9	m3			

	<発生材運搬費>						
	残土		8.0	m3			
	コンクリート	12.8m3	7.70	m3			
	ガラス類		0.2	m3			
	金属		2.9	t			
	石膏ボード		11.4	t			
	がれき類		0.79	t			
	木くず	建設発生木材	3.0	m3			
	畳		10	枚			
	その他建設混合廃棄物		0.8	m3			
	アスベスト含有建材	レベル3	7.4	m3			
	外構工事 <発生材運搬費>						
	残土		10.38	m3			
	コンクリート		30.7	m3			
	アスファルト		7.7	m3			
	金属		0.3	t			
	その他建設混合廃棄物		0.10	t			
	木くず	建設発生木材	22.9	m3			

	<発生材処分費>						
	残土		8.0	m3			
	コンクリート	12.8m3	7.70	m3			
	ガラス類		0.2	m3			
	金属		2.9	t			
	石膏ボード		11.4	t			
	がれき類		0.79	t			
	木くず	建設発生木材	3.0	m3			
	畳		10	枚			
	その他建設混合廃棄物		0.8	m3			
	アスベスト含有建材	レベル3	7.4	m3			
	外構工事 <発生材処分費>						
	残土		10.38	m3			
	コンクリート		30.7	m3			
	アスファルト		7.7	m3			
	金属		0.3	t			
	その他建設混合廃棄物		0.10	t			
	木くず	建設発生木材	22.9	m3			
	B-7計						