

工事番号																(様式 - 1)
村長		副村長		教育長		次長		係長		係		設計				
令和7年度繰越 南部小学校トイレ改修工事(機械設備工事)																閲覧設計書
南箕輪村立 南部小学校																
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負			
トイレ改修(洋式化・乾式化) 機械設備工事 1式 男子トイレ 6箇所 女子トイレ 6箇所									施 工 期 間				日 間			
									起 工 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日			
									竣 工 予 定 年 月 日				令 和 8 年 10 月 30 日			
									契 約 保 証 方 法				金 銭 的 保 証			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 繰越 南部小学校トイレ改修工事（機械設備工事）						
I	共通仮設費	工期：4ヶ月	1.0	式			
II	直接工事費		1.0	式			
	純工事費	I + II					
III	現場管理費	工期：4ヶ月	1.0	式			
	工事原価	I + II + III					
IV	一般管理費	工期：4ヶ月	1.0	式			
	工事価格	I + II + III + IV					
V	消費税相当額		1.0	式			
	合 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	共通仮設費						
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用	┌				
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用	┆				
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用	┆				
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用	┆	一式			
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等	┆				
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用	┆				
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用	┆				
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用	┆				
	I - 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生設備器具設備工事		1.0	式			
4	暖房・換気設備工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
	Ⅱ-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニル管	VD 20A 機械室・便所配管	4.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	VB 20A 機械室・便所配管	97.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	VB 25A 機械室・便所配管	3.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	VB 32A 機械室・便所配管	2.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	VB 40A 機械室・便所配管	1.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	VB 50A 機械室・便所配管	2.0	m			
	バルブボックス	階上水抜栓用 掃除口200A	2.0	個			
	配管保温工事		1.0	式			
	管理設費		1.0	式			
	機械はつり	100mm コンクリート厚さ300mm	57.0	箇所			
	文字標識等		1.0	式			
	1-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 機械室・便所	64.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 機械室・便所	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 機械室・便所	64.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 機械室・便所	54.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100A 地中配管	7.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル	VP 40A 機械室・便所	4.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル	VP 50A 機械室・便所	9.0	m			
	通気 硬質ポリ塩化ビニル	VP 65A 機械室・便所	1.0	m			
	床上掃除口	COA 65	4.0	個			
	床上掃除口	COA 80	3.0	個			
	床上掃除口	COA 100	16.0	個			
	床上掃除口	COA 100 目皿付	10.0	個			
	小口径汚水柵（塩ビ製）	45YS 100-150 600H	1.0	組			
	小口径汚水柵（塩ビ製）	45L 100-150 600H	1.0	組			
	小口径汚水柵（塩ビ製）	UT 100×75-150 600H	1.0	組			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管保温工事		1.0	式			
	機械はつり	150mm コンクリート厚さ120~150mm	1.0	箇所			
	機械はつり	100mm コンクリート厚さ300mm	29.0	箇所			
	機械はつり	125mm コンクリート厚さ300mm	35.0	箇所			
	機械はつり	150mm コンクリート厚さ300mm	25.0	箇所			
	管理設費		1.0	式			
	文字標識等		1.0	式			
	2-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生設備器具設備工事						
	洋風便器	CFS498BCK+TCF5831AUR 同等品	3.0	組			
	洋風便器	CFS498BCK+TCF116 同等品	16.0	組			
	洋風便器	CFS498BMCK+TCF116 同等品	2.0	組			
	洋風便器	CS510BM+SS511BABFS+TCF116 同等品	4.0	組			
	自動洗浄小便器	UFS900WR 同等品	21.0	組			
	マルチシンク	SK500 同等品	8.0	組			
	洋風便器	既設品再設	6.0	組			
	3-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	暖房・換気設備工事						
	パネルヒーター	既設品再利用	10.0	台			
	VF-11	天井埋込形換:VD-23ZXP13-C 同等品	2.0	台			
	EAスパイラルダクト	亜鉛鉄板 0.5mm 150Φ	3.0	m			
	ダクト保温工事		1.0	式			
	4-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	(給水設備)						
	水道用硬質塩化ビニル管 撤去	VD 25A 機械室・便所配管	2.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 撤去	VB 20A 機械室・便所配管	56.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 撤去	VB 25A 機械室・便所配管	15.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 撤去	VB 40A 機械室・便所配管	1.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管 撤去	VB 50A 機械室・便所配管	3.0	m			
	バルブボックス撤去	階上水抜栓用	2.0	箇所			
	機械はつり	250mm コンクリート厚さ250mm	2.0	箇所			
	保温撤去		1.0	式			
	根切り		1.0	式			
	(排水設備)						
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP 40A 機械室・便所	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP 50A 機械室・便所	23.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP 65A 機械室・便所	15.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP 75A 機械室・便所	22.0	m			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VP 100A 機械室・便所	50.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去	VU100A 地中配管	6.0	m			
	鉛管 撤去	LP 50A 機械室・便所	31.0	m			
	鉛管 撤去	LP 75A 機械室・便所	45.0	m			
	床排水トラップ金具 撤去	T5A-50	8.0	個			
	床排水トラップ金具 撤去	T5B-50	2.0	個			
	床上掃除口 撤去	COA65	4.0	個			
	床上掃除口 撤去	COA80	2.0	個			
	床上掃除口 撤去	COA100	11.0	個			
	床上掃除口 撤去	COB80	1.0	個			
	床上掃除口 撤去	COB100	4.0	個			
	小口径汚水枘 撤去	UT 100×75-150 600H	2.0	組			
	保温撤去		1.0	式			
	機械はつり	150mm コンクリート厚さ250mm	24.0	箇所			
	機械はつり	300mm コンクリート厚さ250mm	7.0	箇所			
	根切り		1.0	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(衛生器具設備)						
	洋風大便器 撤去	洗浄弁式	5.0	組			
	洋風大便器 取外し	ロータンク式 既設品再設	6.0	組			
	和風便器 撤去	洗浄弁式	22.0	組			
	掃除用流し 撤去		8.0	組			
	(暖房・換気設備)						
	パネルヒーター 取外し	再設	10.0	台			
	天井埋込形換気扇 撤去	150Φ	2.0	台			
	スパイラルダクト 撤去	150Φ	3.0	m			
	(暖房・換気設備)						
	保温撤去		1.0	式			
	(廃材処理)						
	撤去材 積込み	混合廃棄物	4.0	m3			
	撤去材 運搬処理	混合廃棄物	4.0	m3			

