

工事番号																(様式-1)
村長		副村長		教育長		次長		係長		係		設計				
令和7年度繰越 南部小学校トイレ改修工事(建築工事)																閲覧設計書
南箕輪村立 南部小学校																
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負			
トイレ改修(洋式化・乾式化) 建築工事 1式 男子トイレ 6箇所 女子トイレ 6箇所									施 工 期 間				日 間			
									起 工 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日			
									竣 工 予 定 年 月 日				令 和 8 年 10 月 30 日			
									契 約 保 証 方 法				金 銭 的 保 証			

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	令和7年度繰越 南部小学校トイレ改修工事（建築工事）						
I	共通仮設費	工期：4ヶ月	1.0	式			
II	直接工事費		1.0	式			
	純工事費	I + II					
III	現場管理費	工期：4ヶ月	1.0	式			
	工事原価	I + II + III					
IV	一般管理費	工期：4ヶ月	1.0	式			
	工事価格	I + II + III + IV					
V	消費税相当額		1.0	式			
	合 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	共通仮設費						
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用	┌				
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用		一式			
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	I - 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	直接工事費						
1	撤去・処分工事		1.0	式			
2	直接仮設法事		1.0	式			
3	鉄筋・コンクリート・型枠工事		1.0	式			
4	金属工事		1.0	式			
5	左官工事		1.0	式			
6	建具工事		1.0	式			
7	塗装工事		1.0	式			
8	内装工事		1.0	式			
9	電気設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	撤去・処分工事						
	撤去・積込						
	和便器		22.0	カ所			
	洋便器	便座共	5.0	カ所			
	小便器		23.0	カ所			
	掃除用流し		7.0	カ所			
	床CONはつり		5.0	m ²			
	床CONはつり	※アスベスト含有	3.6	m ²			
	CB	t=120	27.4	m ²			
	施釉タイル	100角	20.3	m ²			
	施釉タイル	100角 ※アスベスト含有	7.1	m ²			
	甲板	ポストフォーム t = 20	22.5	m			
	トイレブース	ポリ合板フラッシュt=40	87.6	m ²			
	天井撤去	LGS19形+珪酸カルシウム板 t = 6.0 ※アスベスト含有	11.6	m ²			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運搬・処分						
	コンクリート殻		0.18	m3			
	コンクリート殻	※アスベスト含有	0.34	m3			
	和便器		22.0	カ所			
	洋便器	便座共	5.0	カ所			
	小便器		23.0	カ所			
	掃除用流し		7.0	カ所			
	CB	t=120	3.3	m ²			
	施釉タイル	100角	0.4	m ²			
	施釉タイル	100角 ※アスベスト含有	0.5	m ²			
	甲板	ポストフォーム t = 20	0.3	m			
	木くず		1.6	m3			
	金属くず	運搬	41.8	k g			
	金属くず	処分	41.8	k g			
	珪酸カルシウム板 t = 6.0	※アスベスト含有	67.3	k g			
	下請諸経費	法定福利費含む	1.0	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	建具工事						
	トイレブース	TB-1	4.0	ヶ所			
		TB-2	2.0	ヶ所			
		TB-3	1.0	ヶ所			
		TB-4	1.0	ヶ所			
		TB-5	1.0	ヶ所			
		TB-6	1.0	ヶ所			
		TB-7	1.0	ヶ所			
		TB-8	1.0	ヶ所			
		TB-9	1.0	ヶ所			
		TB-10	1.0	ヶ所			
		TB-11	1.0	ヶ所			
		TB-12	1.0	ヶ所			
	搬入・取付費		1.0	式			
	下請け諸経費	法定福利費含む	1.0	式			
	6-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	内装工事						
	複層ビニル床シート	t = 2.0 FS	84.8	m ²			
	耐水合板	t=9	28.8	m ²			
	メラミン化粧板	t=3	28.8	m ²			
	ポストフォーム	t=19 W=300、L=5,600	2.0	ヶ所			
		W=150、L=2,100	1.0	ヶ所			
		W=150、L=1,600	2.0	ヶ所			
		W=150、L=900	1.0	ヶ所			
		W=150、L=760	1.0	ヶ所			
		W=150、L=735	1.0	ヶ所			
		W=150、L=720	1.0	ヶ所			
		W=150、L=630	4.0	ヶ所			
	天井 珪酸カルシウム板張り	t = 6.0 目透し	11.6	m ²			
	廻り縁	塩ビ 突付け	22.2	m			
	8-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	電気設備工事						
	【電気撤去工事】						
	直付トラフ	FL40Wx1	32	箇所			
	直付トラフ	FL20Wx1	1	箇所			
	連結ﾌﾞﾗｯｸ	FL40Wx1	10	箇所			
	ﾌﾞﾗｯｸ	FL40Wx1	1	箇所			
	ﾌﾞﾗｯｸ	FL20Wx1	1	箇所			
	埋込開放	FL40Wx1	1	箇所			
	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	φ150 FDL18W	12	箇所			
	ﾌﾞﾗｯｸ	IL60W	6	箇所			
	小型シーリング	FCL30W	4	箇所			
	埋込スイッチ	1P15Ax3	4	箇所			
	埋込スイッチ	1P15Ax2	4	箇所			
	埋込スイッチ	1P15Ax1	4	箇所			
	埋込ｺﾝｾﾞｯﾄ	2P15Ax1	2	箇所			
	自火報感知器	再利用あり	2	箇所			
	換気扇電源取外し	天井埋込	2	箇所			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パ° 祀ヒ-ター電源取外し		10	箇所			
	撤去品処分		1	式			
	【電灯コンセント工事】						
	A40 直付ハ-スライト	40形	42	台			
	A20 直付ハ-スライト	20形	2	台			
	B40 ブラケットライト	40形 ミラ-	1	台			
	B20 ブラケットライト	20形 ミラ-	1	台			
	C40 埋込ハ-スライト	40形	1	台			
	D タウンライト	φ150	12	台			
	E 小型ブラケットライト		6	台			
	F 小型シーリングライト		4	台			
	カバープレート	1個用	16	箇所			
	人感センサー 親機	8A 多箇所検知	4	台			
	人感センサー 親機	3A	8	台			
	人感センサー 子機		26	台			
	人感センサー 切替スイッチ	自動-手動 切替	12	台			
	既存電灯盤ブレーカ-増設	2P1E20A 内扉・ブ-ス加工共	2	箇所			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込フランクアップ組込	樹脂製1個用	22	個			
	埋込コンセント	2PE15Ax 2 新金プレート	23	組			
	ケーブル	EM-EEF1.6mm-2C	160	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0mm-3C	212	m			
	メタルモール	A型	35	個			
	コーナーボックス	A型	30	個			
	スイッチボックス	1個用 A型	35	個			
	自火報感知器復旧		2	箇所			
	換気扇電源接続		2	箇所			
	ハ° 配電盤電源接続		10	箇所			
	区画貫通処理		4	箇所			
	養生片付け清掃費		1	式			
	9-計						