

(様式-1)

業務番号															
村長		副村長		課長		係長		係		審査者		担当者		指導員	
令和8年度		ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事（機械設備工事）										実施設計書		当初	
南箕輪村		大芝													
設 計 大 要								実 施 方 法							
機械設備工事 1式 木質バイオマスボイラー 1式								委 託 期 間				日 間			
								開 始 年 月 日				令 和 年 月 日			
								完 了 年 月 日				令 和 年 月 日			
								契 約 保 証 方 法							

理 由

ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事に伴い機械設備工事をあわせて実施する。木質バイオマスボイラーを新設する。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 相 当 額 円

令和8年度 ふれあい交流センター大芝の湯 リニューアル工事(機械設備工事)

(金抜き内訳書)

発注者 南箕輪村

株式会社 城取建築設計事務所

設計者 代表取締役 城取 健太

金 円
 (工事価格 金 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
I 機械設備工事	改修	1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
純工事費					
II 現場管理費		1	式		
工事原価					
III 一般管理費等		1	式		
工事価格					
消費税等相当額		1	式		
総合計(工事費)					

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 機械設備工事						
1 空調設備工事		1	式			
2 暖房設備工事		1	式			
3 換気設備工事		1	式			
4 衛生器具設備工事		1	式			
5 給水設備工事		1	式			
6 排水設備工事		1	式			
7 給湯設備工事		1	式			
8 消火設備工事		1	式			
9 ガス設備工事		1	式			
10 浴場設備工事		1	式			
11 熱源設備工事		1	式			
12 厨房機器設備工事		1	式			
13 撤去工事		1	式			
14 発生材処理		1	式			
15 バイオマスボイラー設備工事		1	式			
合 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.機械設備工事						
1 空調設備工事						
(1)機器設備						
MAC-1 ビル用マルチエアコン (室外ユニット)	冷暖切替インバーター 冷房45.0kW 暖房50.0kW	1	台			
MAC-1-1 (室内ユニット)	天井カセット形 4方向 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1	台			
MAC-1-2 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房7.1kW 暖房8.0kW	1	台			
MAC-1-3 (室内ユニット)	天井カセット形 1方向 冷房3.6kW 暖房4.0kW	1	台			
MAC-1-4 (室内ユニット)	天井埋込ダクト形 冷房16.0kW 暖房18.0kW	1	台			
MAC-2 ビル用マルチエアコン (室外ユニット)	冷暖切替インバーター 冷房61.5kW 暖房69.0kW	1	台			
MAC-2-1 (室内ユニット)	天井カセット形 4方向 冷房11.2kW 暖房12.5kW	1	台			
MAC-2-2 (室内ユニット)	天井カセット形 4方向 冷房5.6kW 暖房6.3kW	2	台			
MAC-2-3 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房11.2kW 暖房12.5kW	1	台			
MAC-2-4 (室内ユニット)	天井カセット形 1方向 冷房3.6kW 暖房4.0kW	2	台			
MAC-2-5 (室内ユニット)	天井埋込ダクト形 冷房16.0kW 暖房18.0kW	1	台			
MAC-2-6 (室内ユニット)	壁掛形 冷房2.2kW 暖房2.5kW	1	台			
MAC-3 ビル用マルチエアコン (室外ユニット)	冷暖切替インバーター 冷房22.4kW 暖房25.0kW	2	台			
MAC-3-1 (室内ユニット)	天井埋込ダクト形 冷房22.4kW 暖房25.0kW	2	台			
MAC-4 ビル用マルチエアコン (室外ユニット)	冷暖切替インバーター 冷房28.0kW 暖房31.5kW	2	台			
MAC-4-1 (室内ユニット)	天井埋込ダクト形 冷房28.0kW 暖房31.5kW	2	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
MAC-5 ビル用マルチエアコン (室外ユニット)	冷暖切替インバーター 冷房45.0kW 暖房50.0kW	1	台			
MAC-5-1 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1	台			
MAC-5-2 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房9.0kW 暖房10.0kW	2	台			
MAC-5-3 (室内ユニット)	天井カセット形 4方向 冷房11.2kW 暖房12.5kW	1	台			
MAC-6 ビル用マルチエアコン (室外ユニット)	冷暖切替インバーター 冷房40.0kW 暖房45.0kW	1	台			
MAC-6-1 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1	台			
MAC-6-2 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房11.2kW 暖房12.5kW	1	台			
MAC-6-3 (室内ユニット)	天井カセット形 2方向 冷房9.0kW 暖房10.0kW	1	台			
PAC-1 パッケージエアコン	冷暖切替同時ツイン 厨房用天吊形 冷房25.0kW 暖房28.0kW	2	台			
PAC-2 パッケージエアコン	冷暖切替同時ツイン 天井カセット形2方向 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1	台			
SRC-1 集中コントローラー	カラータッチパネル	1	台			
マルチ冷媒制御ユニット	ガス遮断弁機能付 接続配管φ12.7	5	台			
マルチ冷媒制御ユニット	ガス遮断弁機能付 接続配管φ15.9	4	台			
機器搬入・据付費		1	式			
機器固定用アンカー		1	式			
冷媒ガス追加充填		1	式			
1-(1) 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
(2)配管設備						
冷媒用断熱材被覆銅管	ヘアコイル 6.35/12.7	30	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ヘアコイル 9.52/15.88	132	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9.52φ 保温厚10mm	135	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 12.7φ 保温厚10mm	144	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 15.88φ 保温厚10mm	68	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 19.05φ 保温厚20mm	90	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 22.2φ 保温厚20mm	123	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 25.40φ 保温厚20mm	202	m			
冷媒用断熱材被覆銅管	ガス管 28.58φ 保温厚20mm	68	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 25A	112	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 30A	52	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	30	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	62	m			
冷媒配管化粧カバー	断熱材被覆銅管用 ステンスラッキング	1	式			
計装工事		1	式			
保温工事		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
あと施工アンカー		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
2 暖房設備工事						
(1)機器設備						
EH-1 電気パネルヒーター	壁掛タイプSUS製 1.5kW	2	台			
EH-2 電気パネルヒーター	壁掛タイプSUS製 0.5kW	3	台			
HP-6 温水循環ポンプ	ラインポンプ 40φ x190ℓ/minx20m 1.5kW	1	台			
HP-7 温水循環ポンプ	ラインポンプ 50φ x250ℓ/minx22m 2.2kW	1	台			
機器据付費		1	式			
2-(1) 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
(2)配管設備						
耐熱性塩化ビニルライニング鋼管	HVA 40A 機械室	1	m			
耐熱性塩化ビニルライニング鋼管	HVA 50A 機械室	1	m			
耐熱性塩化ビニルライニング鋼管	HVA 80A 機械室	20	m			
仕切弁(コア内蔵)	40A JIS5K	2	個			
仕切弁(コア内蔵)	50A JIS5K	2	個			
バタフライ弁(ナイロンライニング)	80A JIS10K	2	個			
逆止弁(コア内蔵)	40A JIS10K	1	個			
逆止弁(コア内蔵)	50A JIS10K	1	個			
防振継手(球形)	40A	2	個			
防振継手(球形)	50A	2	個			
圧力計		2	個			
温度計		2	個			
保温工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
2-(2) 計						
2 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
3 換気設備工事						
(1)機器設備						
FS-1 給気ファン	片吸込シロッコファン 天井吊型 #31/2×12,000m ³ /h×250Pa	1	台			
FS-2 給気ファン	消音ボックス付シロッコファン No.3×2,000m ³ /h×100Pa	2	台			
FS-3 給気ファン	消音ボックス付シロッコファン No.3×2,500m ³ /h×100Pa	2	台			
FS-4 給気ファン	ラインファン No.3×3,000m ³ /h×90Pa	1	台			
FS-5 給気ファン	ストレートシロッコファン消音型 300x300×3,500m ³ /h×150Pa	1	台			
FE-1 排気ファン	片吸込シロッコファン 片持天井吊型 #31/2×12,000m ³ /h×300Pa	1	台			
FE-2 排気ファン	消音ボックス付シロッコファン No.3×1,300m ³ /h×120Pa	1	台			
FE-3 排気ファン	消音ボックス付シロッコファン No.3×1,500m ³ /h×120Pa	1	台			
FE-4 排気ファン	消音ボックス付シロッコファン No.11/2×240m ³ /h×80Pa	2	台			
FE-5 排気ファン	ラインファン No.3×3,000m ³ /h×60Pa	2	台			
FE-6 排気ファン	ストレートシロッコファン厨房用 300x300×3,500m ³ /h×200Pa	1	台			
FX-1 送風機	カウンターアローファン 200φ×450m ³ /h×80Pa	4	台			
FX-2 送風機	消音ボックス付シロッコファン No.3×3,200m ³ /h×120Pa	2	台			
FX-3 送風機	消音ボックス付シロッコファン No.3×2,500m ³ /h×200Pa	2	台			
FX-4 送風機	消音ボックス付シロッコファン No.2×700m ³ /h×120Pa	2	台			
FV-1 天井埋込形換気扇	定風量タイプ タ外径150φ×510m ³ /h×140Pa	2	台			
FV-2 天井埋込形換気扇	定風量タイプ タ外径150φ×420m ³ /h×110Pa	2	台			
FV-3 天井埋込形換気扇	定風量タイプ タ外径150φ×300m ³ /h×50Pa	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
FV-4 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 210m ³ /h × 70Pa	5	台			
FV-5 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 150m ³ /h × 50Pa	1	台			
FV-6 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径150φ × 370m ³ /h × 50Pa	1	台			
FV-7 浴室用パイプファン	パイプ径200φ × 185m ³ /h × 10Pa	2	台			
FV-8 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 80m ³ /h × 50Pa	5	台			
FV-9 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 120m ³ /h × 50Pa	1	台			
FV-10 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 110m ³ /h × 50Pa	3	台			
FV-11 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径150φ × 420m ³ /h × 50Pa	2	台			
FV-12 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 180m ³ /h × 50Pa	1	台			
FV-13 天井埋込形換気扇	定風量タイプ 外径100φ × 130m ³ /h × 50Pa	1	台			
FV-14 有圧換気扇	オールステンレス高耐食タイプ 羽根径30cm × 1,000m ³ /h × 30Pa	4	台			
FV-15 有圧換気扇	オールステンレス高耐食タイプ 羽根径30cm × 500m ³ /h × 80Pa	2	台			
FV-16 有圧換気扇	低騒音タイプ 羽根径30cm × 1,800m ³ /h × 30Pa	1	台			
FV-17 有圧換気扇	メッシュタイプ 羽根径35cm × 2,400m ³ /h × 20Pa	2	台			
HEU-1 空調用換気扇	天井埋込形 外径200φ × 600m ³ /h × 200Pa	1	台			
HEU-2 空調用換気扇	天井埋込形 外径150φ × 330m ³ /h × 200Pa	1	台			
機器搬入・据付費		1	式			
機器固定用アンカー		1	式			
3-(1) 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
(2)ダクト設備						
矩形ダクト(亜鉛鉄板)OA	共板工法 板厚 0.5mm	51	m2			
矩形ダクト(亜鉛鉄板)OA	共板工法 板厚 0.6mm	19	m2			
矩形ダクト(亜鉛鉄板)OA	共板工法 板厚 0.8mm	2	m2			
矩形ダクト(亜鉛鉄板)OA	アングル工法 板厚 1.0mm	2	m2			
矩形ダクト(亜鉛鉄板)EA	共板工法 板厚 0.5mm	8	m2			
矩形ダクト(亜鉛鉄板)EA	共板工法 板厚 0.6mm	57	m2			
矩形ダクト(亜鉛鉄板)EA	共板工法 板厚 0.8mm	20	m2			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)OA	口径φ100 板厚 0.5mm	4	m			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)OA	口径φ150 板厚 0.5mm	19	m			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)OA	口径φ200 板厚 0.5mm	6	m			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)EA	口径φ100 板厚 0.5mm	33	m			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)EA	口径φ150 板厚 0.5mm	105	m			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)EA	口径φ200 板厚 0.5mm	7	m			
スパイラルダクト(亜鉛鉄板)EA	口径φ300 板厚 0.5mm	9	m			
スパイラルダクト(ステンレス鋼板)EA	口径φ300 板厚 0.5mm	15	m			
たわみ継手	キャンバスダクト	1	式			
チャンバー・ボックス類		1	式			
制気口類	運送量共	1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
ダンパー類	運送量共	1	式			
ベントキャップ類	運送量共	1	式			
ウェザーカバー類	運送量共	1	式			
フード① 山形フード囲い付	2400x1250x1200H	1	台			
フード② 山形フード囲い付	1500x1200x1200H	1	台			
フード③ 山形フード囲い付	1650x750x1200H	1	台			
フード④ 山形フード囲い付	2300x900x1200H	1	台			
フード⑤ 山形フード囲い付	1200x800x1200H	1	台			
フード⑥ 箱形フード	1750x1100x1200H	1	台			
フード A 山形フード囲い付	1900x950x700H	1	台			
フード B 山形フード囲い付	900x750x450H	1	台			
フード C 箱形フード	800x820x800H	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 3250CMH 両面3連式	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 2000CMH 両面1連式	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 1350CMH 片面2連式	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 2250CMH 両面2連式	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 1050CMH 両面1連式	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 2000CMH 両面2連式	1	台			
グリースフィルター(低圧損型)	V型 750CMH 両面1連式	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
防火風量調整ダンパー FVS	600x250	1	台			
防火風量調整ダンパー FVS	500x250	4	台			
防火風量調整ダンパー FVS	700x150	1	台			
防火風量調整ダンパー FVS	300x250	1	台			
防火風量調整ダンパー FVS	300x200	2	台			
運送費	フード、グリースフィルター、ダンパー	1	式			
保温工事		1	式			
3-(2) 計						
3 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
4 衛生器具設備工事						
洋風便器	CES9251 一体型便器、温水洗浄式暖房便座、棚付2連紙巻器、他一式	14	組			
洋風便器	CFS498BCK フラッシュタンク式、温水洗浄式暖房便座、棚付2連紙巻器	2	組			
壁掛ストール小便器(低リップタイプ)	UFS900JCS 感知FV(AC100)	4	組			
壁掛幼児用小便器(キッズグリップ付)	U310GY 専用自動フラッシュバルブ	2	組			
コンパクトバリアフリートイレパック	UADAK21L1A1ADD1BA	1	組			
カウンター式洗面器(ボウル一体タイプ)	MK50 間口1500(ボウル2連)、台付自動水栓、電気温水器	1	組			
カウンター式洗面器(ボウル一体タイプ)	MK50 間口2100(ボウル3連)、台付自動水栓、電気温水器	1	組			
アンダーカウンター式洗面器	ML55・L502 間口3000(ボウル3連)、台付自動水栓、	2	組			
アンダーカウンター式洗面器	ML55・L502 間口1960(ボウル2連)、台付自動水栓、	2	組			
アンダーカウンター式洗面器	ML55・L532 間口800、台付自動水栓、自動水石けん供給栓	1	組			
カウンター	MK45 間口3000	2	組			
壁掛洗面器	L710C 台付自動水栓(サーモ・AV100)	2	組			
埋込手洗器	LSE570BSFS 自動水栓(AV100)	4	組			
壁掛手洗器	LSA50BS 自動水栓(AV100)	4	組			
壁掛手洗器	LSE870BSFRS 自動水栓(AV100)	1	組			
壁掛手洗器	L30D 自動水栓、電気温水器	4	組			
洗濯用流し	SK507 横水栓	1	組			
マルチシンク	SK500 横水栓	1	組			
洗濯機パン	PWP640N2W 縦引きトラップ	1	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
洗濯機用横水栓	TW11RF 緊急止水付	1	個			
シングルレバー混合水栓	TKS05301J 台付シングル混合水栓	1	個			
シングルレバー混合水栓	TKS05311J 壁付シングル混合水栓	10	個			
横水栓	T130AEQF13C ロングレバー自在水栓	1	個			
シャワー金具	TMF49AY1 自閉式壁付サーモスタット混合水栓、吐水口側オートストップ	46	個			
シャワー金具	TBW07003J、TBW01022J、TBV02406J、	4	組			
化粧鏡	350x800 耐食鏡	5	枚			
化粧鏡	600x900 耐食鏡	1	枚			
化粧鏡	450x600 耐食鏡	1	枚			
化粧鏡	丸形 φ450 耐食鏡	46	枚			
化粧鏡	W3000xH900(2分割)	4	枚			
化粧鏡	W1900xH900	2	枚			
はね上げ手すり	T112H6R L=600	2	組			
L型手すり	TS134GLCY8S	6	組			
ベビーシート	YKA25N	2	組			
ベビーチェア	YKA15S	3	組			
フィッティングボード	YKA41R	1	組			
ミニキッチン	L=1050、下台(扉タイプ)上台、IHコンロ	2	台			
アンダーシンク	N320V	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
5 給水設備工事						
WP-1 給水ポンプユニット	推定末端圧力一定インバータ制御 900l/minx26m 自動交互3台並列	1	台			
搬入・据付費	機器固定用アンカー共	1	式			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20A 機械室・便所	115	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 25A 機械室・便所	20	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 32A 機械室・便所	18	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 40A 機械室・便所	2	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 50A 機械室・便所	2	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20A 屋内一般	75	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 25A 屋内一般	6	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 32A 屋内一般	9	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 40A 屋内一般	15	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A 機械室・便所	7	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 20A 屋内一般	50	m			
給水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD 25A 屋内一般	3	m			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	20A JIS10K	25	個			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	25A JIS10K	1	個			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	32A JIS10K	2	個			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	40A JIS10K	1	個			
青銅製ボールバルブ(コア内蔵)	20A JIS10K	12	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
青銅製逆止弁(コア内蔵)	20A JIS10K	3	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 25A 1000L	1	個			
保温工事	凍結防止帯巻共	1	式			
管理設費		1	式			
はつり補修	コア抜き、手はつり	1	式			
あと施工アンカー		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
既設給水管分岐取出し	80A	1	式			
5 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
6 排水設備工事						
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 機械室・便所	30	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 機械室・便所	21	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 機械室・便所	31	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 機械室・便所	53	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 屋内一般	7	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 屋内一般	105	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 屋内一般	25	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 屋内一般	10	m			
排水 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 50A 屋内一般	16	m			
排水 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 75A 屋内一般	10	m			
排水 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 100A 屋内一般	17	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 機械室・便所	14	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 機械室・便所	7	m			
通気 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 機械室・便所	9	m			
床上掃除口	COA 80	2	個			
床上掃除口	COA 100	8	個			
満水試験兼用掃除口接手	100A	1	個			
通気弁(低位・屋外用)	50A	1	個			
排水フレキシブルジョイント	100A	1	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
Pトラップ	50A	31	個			
Pトラップ	80A	2	個			
Pトラップ	100A	1	個			
保温工事		1	式			
管理設費	屋内配管	1	式			
屋外排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100A 地中配管	44	m			
屋外排水 硬質ポリ塩化ビニル管	VU 125A 地中配管	1	m			
プラスチック柵	100-150~200、H600~H1200	1	式			
既設排水管分岐	VU 125A 地中配管	1	か所			
管理設費	屋外配管	1	式			
はつり補修	コア抜き、手はつり	1	式			
あと施工アンカー		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
6 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
7 給湯設備工事						
HP-4,5 給湯循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 32φx50l/minx12m	2	台			
搬入・据付費		1	式			
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA 20A 屋内一般	58	m			
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA 32A 屋内一般	6	m			
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA 40A 屋内一般	40	m			
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA 20A 機械室・便所	10	m			
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA 32A 機械室・便所	3	m			
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-HVA 80A 機械室・便所	14	m			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	20A JIS10K	3	個			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	32A JIS10K	4	個			
青銅製ボールバルブ(コア内蔵)	20A JIS10K	13	個			
バタフライ弁(ライニング)	80A JIS10K	2	個			
青銅製逆止弁(コア内蔵)	32A JIS10K	2	個			
防振継手(球形)	32A 合成ゴム	4	個			
圧力計	100φ	2	個			
温度計	100φ	2	個			
保温工事		1	式			
管理設費		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
8 消火設備工事						
既設屋内消火栓箱 移設取付		1	組			
配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 50A 屋内一般	5	m			
保温工事		1	式			
はつり補修	コア抜き、手はつり	1	式			
8 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
9 ガス設備工事						
配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 20A 屋内一般	16	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 25A 屋内一般	6	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 40A 屋内一般	4	m			
LPガスコック	20A	3	個			
LPガス用フレキ	20A	3	個			
ガス漏れ警報器		3	台			
塗装工事		1	式			
はつり補修	コア抜き、手はつり	1	式			
あと施工アンカー		1	式			
9 計						
10 浴場設備工事						
(桧の湯 ミルキーバス 気泡発生弁改修)						
微細気泡発生弁	(25A)特 MMB 両サイド部 材工	4	個			
微細気泡発生弁	(25A) MMB 浴槽床部 材工	8	個			
(松の湯 ミルキーバス 気泡発生弁改修)						
微細気泡発生弁	(25A)特 MMB 両サイド部 材工	4	個			
微細気泡発生弁	(25A) MMB 浴槽床部 材工	8	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
BF-1,2 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力15m ³ /h	2	台			
BF-3,4 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力60m ³ /h	2	台			
BF-5,6 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力8m ³ /h	2	台			
BF-7 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力43m ³ /h	1	台			
BF-8 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力15m ³ /h	1	台			
BF-9 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力6m ³ /h	1	台			
BF-10 浴槽ろ過器	全自動砂ろ過装置 ろ過能力4m ³ /h	1	台			
CL-1 塩素滅菌装置	PVC200Lタンク×2台、ポンプ×9台	1	式			
UP-1 超音波ポンプユニット	ステンレス製渦巻ポンプ 65Ax50Ax440l/minx32m	1	台			
UP-2 超音波ポンプユニット	ステンレス製渦巻ポンプ 50Ax40Ax330l/minx32m	1	台			
UP-3 超音波ポンプユニット	ステンレス製渦巻ポンプ 50Ax40Ax300l/minx41m	1	台			
UP-4 超音波ポンプユニット	ステンレス製渦巻ポンプ 65Ax50Ax600l/minx30m	1	台			
RP-1 移送ポンプユニット	50Ax40Ax250l/minx11mx2台 制御盤共	1	組			
RP-2 移送ポンプユニット	40Ax32Ax100l/minx10mx2台 制御盤共	1	組			
VU-1,2 ブロワーユニット	12m ³ /minx10kPa 防振架台	2	台			
HE-1 熱交換ユニット(源泉冷却用)	ステンレス製熱交換器20kW、制御盤共	1	組			
HE-2 熱交換ユニット(源泉昇温用)	ステンレス製熱交換器49kW、制御盤共	1	組			
HE-3 熱交換ユニット(家族浴槽用)	ステンレス製熱交換器12kW、制御盤共	1	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
機器運搬費		1	式			
機器据付費		1	式			
ろ材充填費		1	式			
試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
機器搬入費		1	式			
KP-1,3 源泉加圧ポンプ	定圧給水ユニット(給湯加圧形) 32Ax100l/minx10mx2台	2	台			
KP-2 源泉加圧ポンプ	定圧給水ユニット(給湯加圧形) 32Ax50Ax300l/minx17mx2台	1	台			
機器据付費		1	式			
ろ過往 耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP 50A 機械室・便所	4	m			
〃	HTVP 65A 機械室・便所	6	m			
〃	HTVP 75A 機械室・便所	2	m			
〃	HTVP 100A 機械室・便所	4	m			
ろ過還 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 40A 機械室・便所	7	m			
〃	HIVP 50A 機械室・便所	6	m			
〃	HIVP 65A 機械室・便所	6	m			
〃	HIVP 75A 機械室・便所	4	m			
〃	HIVP 100A 機械室・便所	4	m			
水風呂ろ過管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 40A 機械室・便所	5	m			
逆洗排水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 40A 機械室・便所	4	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
逆洗排水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 50A 機械室・便所	3	m			
逆洗排水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 75A 機械室・便所	1	m			
逆洗排水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 100A 機械室・便所	2	m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 20A 機械室・便所	10	m			
ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 25A 機械室・便所	11	m			
塩素注入	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 13A 機械室・便所	58	m			
塩ビ製ボール弁	15A	10	個			
塩ビ製ボール弁	20A	10	個			
塩ビ製ボール弁	25A	10	個			
塩ビ製ボール弁	40A	8	個			
塩ビ製バタフライ弁	50A	6	個			
塩ビ製バタフライ弁	75A	6	個			
保温工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
計装工事		1	式			
源泉送水ポンプ薬注装置注入点取付	既設 HTLP 80A	1	式			
源泉送水管点検口取付		3	か所			
10 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
11 熱源設備工事						
HP-1,2 温水循環ポンプ	渦巻ポンプ 80x65φx700l/minx13m	2	台			
HP-3 温水循環ポンプ	ラインポンプ 25φx30l/minx14m	1	台			
CU-1 チラーユニット	冷却能力25.0kW	1	台			
CP-1 冷却水ポンプ	ラインポンプ 32φx60l/minx5m	1	台			
CP-2 冷却水ポンプ	ラインポンプ 32φx35l/minx15m	1	台			
搬入・据付費		1	式			
温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 25A 機械室・便所	5	m			
温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 32A 機械室・便所	4	m			
温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 40A 機械室・便所	20	m			
温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 50A 機械室・便所	4	m			
温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 65A 機械室・便所	12	m			
温水管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 100A 機械室・便所	7	m			
冷水管 硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 40A 機械室・便所	8	m			
青銅製仕切弁	25A JIS10K	4	個			
青銅製仕切弁	32A JIS10K	2	個			
青銅製仕切弁	40A JIS10K	10	個			
青銅製仕切弁(コア内蔵)	40A JIS10K	2	個			
バタフライ弁	50A JIS10K	2	個			
バタフライ弁	65A JIS10K	6	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
バタフライ弁	100A JIS10K	3	個			
青銅製逆止弁	25A JIS10K	1	個			
逆止弁	100A JIS10K	1	個			
青銅製逆止弁(コア内蔵)	40A JIS10K	1	個			
防振継手(球形)	25A 合成ゴム	2	個			
防振継手(球形)	40A 合成ゴム	2	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 40A	2	個			
圧力計	100φ	2	個			
温度計	100φ	2	個			
保温工事		1	式			
あと施工アンカー		1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
11 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
12 厨房機器設備工事						
1) 厨房						
A1 プレハブ冷凍庫	3300x2400x2200(2040)	1	台			
A2 エレファントシェルフ	1515x610x1625 N-TES-15-6115S 同等	6	台			
A3 エレファントシェルフ	1209x610x1625 N-TES-15-6112S 同等	2	台			
A4 チェストフリーザー	1800x800x908 同等 SCR-RZ64	1	台			
A5 エレファントシェルフ	1818x610x1930 N-TES-19-6118C 同等	1	台			
A6 エレファントシェルフ	1818x460x1930 N-TES-19-4618C 同等	1	台			
A7 チェストフリーザー	1800x800x908 SCR-RZ64 【既存品】	1	台			
A8 冷凍コールドテーブル	438L 1500x750x800 FT-150SDG-1-ML 【既存品】	1	台			
B1 プロトン解凍機	1550x911x1950	1	台			
解凍天板	600x600x15	10	台			
B2 スチコン架台	2200x880x800	1	台			
B3 スチームコンベクションオーブン	850x760x820 TESC-A6DWL 同等	1	台			
B4 スチームコンベクションオーブン	850x760x820 TESC-A6DWR 同等	1	台			
B5 ホテルパン	1/1サイズ S-THP-1/1-25 同等	48	台			
B6 プロトン凍結機	1200x800x1710 PF-15C型 同等	1	台			
B7 冷凍天板		5	台			
B8 シングルラック	460x550x1665	4	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
B9 収納台	2400x600x850	1	台			
B10 収納台	2400x600x850	1	台			
B11 二槽シンク	1200x600x850 ジャバラホース共	1	台			
B12 一槽シンク	1200x750x850 ジャバラホース共	1	台			
B13 ガステーブル	900x600x850 TGTA-0921 同等	1	台			
B14 作業台	750x600x850	1	台			
B15 作業台	900x600x850	1	台			
B16 卓上油切板	540x310x90	1	台			
B17 IHフライヤー	450x600x850 TIFL-A45 同等	1	台			
B18 揚げ物補助装置	50×70×155 DENBA-10F 同等	1	台			
B19 作業台	300x600x850	1	台			
B20 業務用冷蔵庫	1632L 1800x800x1910 HR-150B3-ML 同等	1	台			
B21 業務用冷凍庫	1624L 1800x800x1910 HR-150B3-ML 同等	1	台			
B22 冷凍コールドテーブル	243L 1200x600x800 RT-120SNG-1 【既存品】	1	台			
B23 プロトプロミネンス	1200x870x1750 PSP-15 同等	1	台			
B24 包装機架台	750x600x550	2	台			
B25 真空包装機	540x740x465 HVP-482N 同等	2	台			
B26 一槽シンク	450x700x850 ジャバラホース共	1	台			
B27 浄水器	150xφ102x335 AS-10L 同等	1	台			
B28 三角パイプ棚	450x350	1	台			
B29 ドリンクテーブル	2150x700x850 ジャバラホース共	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
B30 三角棚	1075x350x400	2	台			
B31 耐ハイディスペンサー	【別途支給品】	1	台			
B32 オート生ビールディスペンサー	【別途支給品】	2	台			
B33 自動酒かん器	200x395x388 TKS-11 同等	1	台			
B34 冷蔵庫	625x650x1910 HR-63AT-L 【既存品】	1	台			
B35 移動台	600x700x850	1	台			
B36 冷蔵コールドテーブル	438リットル 1500×750×800 【既存品】	1	台			
B37 のり巻きカッター	RT-150SDG-1ML 同等 切刃交換部品 ATD180-6, 8, 10共	1	台			
B38 のり巻きカッター 架台	500x500x850	1	台			
B39 冷蔵ショーケース	700x450x1410 SSB-70CT2 【既存品】	1	台			
B40 給茶機	450x500x1530 HTC-830M 【既存品】	1	台			
C1 冷凍冷蔵庫	900x650x1910 HRF-90FB 同等	1	台			
C2 一槽シンク(断熱槽)	600x750x850 ジャバラホース共	1	台			
C3 浄水器	150xφ102x335 AS-10L 同等	1	台			
C4 電気ゆで麺器	450x600x850 【既存品】	2	台			
C5 IHコンロ(ローレンジ)	450x600x450	1	台			
C6 ウォーマー架台	1100x605x570	1	台			
C7 卓上電気ウォーマー	550x350x280	1	台			
C8 電子レンジ	510x360x306	3	台			
C9 三角棚	950x350x300	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
C10 吊戸棚	950x350x940	1	台			
C11 冷蔵コールドテーブル	157L 1200x600x850 RT-90SNG-1 同等	1	台			
C12 変形天板	1812x605x40	1	台			
C13 一槽シンク	850x600x850 ジャバラホース共	1	台			
C14 天吊棚	800x550x1150	1	台			
C15 電子レンジ	422x476x337 NE-1802VTA 同等	2	台			
C16 収納棚	1200x600x600	1	台			
C17 ガステーブル	1200x600x250 TGTA-1232-X 同等	1	台			
C18 バックガード	870x200x1020	1	台			
C19 IHフライヤー	870x600x850 TIFL-A87W 同等	2	台			
C20 揚げ物補助装置	50×70×155 DENBA-10F 同等	2	台			
C21 油ろ過器	330x520x300 TOF-18 同等	2	台			
C22 卓上油切板	540x310x90	1	台			
C23 引出付作業台	500+1300x760x850	1	台			
C24 冷凍冷蔵コールドテーブル	1200x750x850 RFT-120SDJ 同等	1	台			
C25 卓上電気ウォーマー	550x350x280 N-TCW-5535E-4 同等	1	台			
C26 リキッドディスペンサー	301x501x662 みそ汁 DL-1HTF 同等	1	台			
C27 収納台	1800x640x850	1	台			
C28 シャリ弁口ロボット	370x613x1093 3.3升 GST-RRA 同等	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
C29 天吊棚	550x500x1150	1	台			
C30 卓上電気ヒートランプウォーマー	500x350x400 TCHW-500EPB 同等	1	台			
C31 フライバスケット(大)	190x239x145	2	台			
C32 作業台	780x800x850	1	台			
C33 天吊棚	1200x350x300	1	台			
C34 台付一槽シンク	1270x800x850 ジャバラホース共	1	台			
C35 マイコンスーブジャー	365x315x375 TH-CV080 同等	1	台			
C36 戸棚	1200x600x1910	1	台			
C37 ソリッドエレファントシェルフ	755x610x1930 NS-TES-19-6176C 同等	1	台			
C38 乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	600x600x1600 TNS-60WF 同等	1	台			
C39 業務用冷凍冷蔵庫	1800x800x1910 HF-150BF3 同等	1	台			
C40 業務用冷蔵庫	1800x800x1910 HR-180B3-ML 同等	1	台			
C41 戸棚	975x650x1910	1	台			
C42 業務用冷蔵庫	625x800x1910 HF-63B 同等	1	台			
C43 欠番						
C44 コーヒーマシン	300x580x690 FCMD301ML 同等	1	台			
C45 ドリンクテーブル	2200x800x850 ジャバラホース共	1	台			
C46 浄水器	150xφ102x335 AS-10L 同等	1	台			
C47 オート生ビールディスペンサー	【別途支給品】	1	台			
C48 酎ハイディスペンサー	【別途支給品】	1	台			
C49 ポストミックスディスペンサー	【別途支給品】	1	台			
C50 三角棚	1800x400x400	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
C51 移動台	300x300x850	2	台			
C52 ソフトクリームフリーザー	429x729x1575 AES-403-SP-EV0 P 同等	1	台			
C53 製氷機	【既存品】	1	台			
C54 ソリッドエレファントシェルフ	755x610x1930 NS-TES-19-6176 同等	1	台			
C55 全自動洗米機	600x630x1785 RM-401A 同等	1	台			
C56 一槽シンク	750x700x850 ジャバラホース共	1	台			
C57 浄水器	150xφ102x335 AS-10L 同等	1	台			
C58 炊飯カート	500x500x550	3	台			
C59 IHジャー炊飯器	502x429x410 SR-PGC54 同等	3	台			
C60 移動台	600x450x850	1	台			
C61 コンパクトシャリ玉ロボット	325x352x367 SCB-CPA 同等	1	台			
C62 移動台	600x450x850	1	台			
C63 海苔巻きロボット	360x545x641 SVR-NVG 同等	1	台			
C64 エレファントSUカート	602x460x1040	1	台			
C65 ティーディスペンサー	450x527x840 RTE-100H2WB-WH 同等	2	台			
C66 業務用冷凍冷蔵庫	1200x800x1910 HF-120B3-ML 【既存品】	1	台			
C67 補助ホッパー		1	台			
C68 作業台	300x600x850	1	台			
C69 フーズクーラー	PS-1 同等	3	台			
C70 スプレッタープレート	450×150×400 同等	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
D1 下膳ラック	1515x610x1930 NS-TES-19-6115 同等	1	台			
D2 下膳台	2200x700x850	1	台			
D3 ジャバラホース	S40A	2	か所			
D4 ソイルドテーブル	1985,1185x700,920x850	1	台			
D5 ラックシェルフ	1550x410x450	1	台			
D6 プレリンスユニット	22290 同等	1	台			
D7 食器洗浄機	1100×700×1446 JWE-2400CB-SG-L 同等	1	台			
D8 ガスブースター	287×531×760 WB-25H-2 同等	1	台			
D9 クリーンテーブル	2200x920x850	1	台			
D10 エレファントSUカート	602x460x1040	2	台			
D11 ソリッドエレファントシェルフ	1209x610x1930 NS-TES-19-6112 同等	1	台			
D12 エレファントシェルフ	1515x610x1930 N-TES-19-6115S 同等	1	台			
D13 戸棚(両面)	1200x950x1900	1	台			
D14 電気式熱風消毒保管庫(片面式)	960x950x1900 TNHE-20BW 同等	1	台			
D15 ステンカゴ	360×390×200	20	個			
D15 掃除用具入れ	455x400x1790 KOS-02 同等	1	台			
運搬費		1	式			
搬入据付費		1	式			
現場管理費		1	式			
試運転調整費		1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
現場諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
1) 小 計						
2) プリン工房						
1. 冷蔵庫	ARD-180RMD 【既存品】	1	台			
2. 冷凍庫	ARD-124FMD 【既存品】	1	台			
3. 製品冷蔵庫	1800x750x800 【既存品】	1	台			
5. 一槽シンク	900x600x800 【既存品】	1	台			
6. 引出付調理台	1800x900x800 【既存品】	1	台			
7. プラストチラー	QXF-012SFSV2(改) 【既存品】	1	台			
8. 充填機	4DT 【既存品】	1	台			
9. 台	850x750x800 【既存品】	2	台			
10. 卓上型スチームコンベクションオーブン	MIC-5TC3 【既存品】	1	台			
11. 卓上型スチームコンベクションオーブン	MIC-5TB3 【既存品】	1	台			
12. IHコンロ	TIT-55 【既存品】	1	台			
13. 真空包装機	V-601G2 【既存品】	1	台			
14. クリーンテーブル	650x645x820 【既存品】	1	台			
15. ドアタイプ食器洗浄機	TDWD-4ER 【既存品】	1	台			
16. ソイルドテーブル	1720x660x820 【既存品】	1	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
17. 冷凍冷蔵庫	HRF-63A-1 【既存品】	1	台			
18. 冷凍冷蔵庫	HRF-63S 【既存品】	1	台			
19. 家庭用冷蔵庫	NR-C329M-S 【既存品】	1	台			
21. 作業台	600x600x800 TXA-WT-A60 同等	1	台			
22. 収納台	2300x900x800	1	台			
23. 一槽シンク	900x600x800 ジャバラホース共 TXA-1S-A90NB 同等	1	台			
24. 掃除用具入れ	455x400x1790	1	台			
25. 作業台	1200x750x800 TXA-WT-A120A 同等	1	台			
28. エレファントシェルフ	1515×460×1930 N-TES-19-4615C 同等	1	台			
29. エレファントシェルフ	755×460×1930 N-TES-19-4676C 同等	1	台			
30. エレファントシェルフ	1209×460×1930 N-TES-19-4612C 同等	1	台			
32. エレファントシェルフ	1209×460×1930 N-TES-19-4612C 同等	1	台			
(キッズスペース) ウォータークーラー	300×458×560 AT-12HWG 同等					
運搬費		1	式			
搬入据付費		1	式			
現場管理費		1	式			
試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
法定福利費		1	式			
2) 小 計						
12 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
13 撤去工事						
空調・暖房機器 撤去	冷媒回収・処分共	1	式			
換気機器 撤去		1	式			
衛生器具 撤去		1	式			
衛生機器 撤去	給水、給湯、熱源設備	1	式			
浴場機器 撤去		1	式			
厨房機器 撤去		1	式			
ダクト類 撤去	厨房フード撤去、煙道撤去・閉塞共	1	式			
空調配管類 撤去	保温撤去共	1	式			
衛生配管類 撤去	保温撤去共	1	式			
13 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
14 発生材処理						
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
14 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
15 バイオマスボイラー設備工事						
《ボイラー設備》						
チップボイラー	HACK VR 350 kW	1	基			
灰出しシステム基本セット		1	基			
灰出しエキスパンションチャンネル	L=2000mm	1	台			
灰箱	320L	1	個			
緊急冷却バルブ		2	個			
圧力計付安全弁		1	個			
《燃料供給装置》						
メンテナンス用開口部		1	台			
ターンテーブル	D=5m(350kW用)	1	台			
延長スクリュー	L=1500mm(350kW用)	1	台			
《バッファータンク》						
蓄熱タンク	SP 4000L	2	基			
断熱ケーシング	4000L用	2	基			
《熱供給装置、熱交換器、センサー類》						
連動コントロール装置	TKS-W バッファータンク用	1	基			
三方弁付ボイラーポンプセット	1-500kW DN65	1	台			
三方弁付ボイラーポンプセット	1-500kW DN65	3	台			
機械室熱供給用熱交換機	Dadfoss XB69-100	3	台			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
機械室3系統熱供給制御盤		1	面			
蓄熱タンク用センサ5本		1	式			
《他社調達製品》						
設備専用膨張タンク	1000L	2	基			
設備専用煙突	φ350ダブル ステンレス	1	式			
《電源装置》						
設備用ボイラ電源盤	(変圧器セット)	1	面			
設備専用変圧器		1	台			
《輸送費》						
海上運送費用	最寄り日本主要港(名古屋港)まで	1	式			
日本国内配送費用	通関諸費用含、指定場所車上渡し	1	式			
日本国内作業費用	現場荷卸し、開梱作業費用	1	式			
《設備設置費用》						
ボイラ本体設置	組立設置、各種書類作成他	1	式			
ボイラソフトウェア設定、試運転調整費		1	式			
《木質チップ垂直搬送装置》						
木質チップ垂直搬送装置	ETA 搬送性能40m ³ /h	1	基			
《輸送費》						
海上輸送費、日本国内配送費用	通関諸費用含、指定場所車上渡し	1	式			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位			
《設備設置費用》						
垂直搬送装置設置	組立設置、各種書類作成他	1	式			
垂直搬送装置ソフトウェア設定、試運転調整費		1	式			
《配管工事費》						
配管工事費	工事調整、損料、運搬費、諸経費共	1	式			
15 計						