

(様式-1)

業務番号															
村長		副村長		課長		係長		係		審査者		担当者		指導員	
令和8年度		ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事（建築工事）										実施設計書		当初	
南箕輪村		大芝													
設計大要								実施方法							
建築工事 1式 増築部分建築面積262.3㎡ 新築部分建築面積240.0㎡								委託期間				日間			
								開始年月日				令和 年 月 日			
								完了年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法							

理 由

平成14年5月に開設した南箕輪村ふれあい交流センター『大芝の湯』開設から24年が過ぎ、施設の損傷がすすみ、リニューアル工事を実施する。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 相 当 額 円

令和8年度 ふれあい交流センター大芝の湯 リニューアル工事(建築工事)

(金抜き内訳書)

発注者 南箕輪村

株式会社 城取建築設計事務所

設計者 代表取締役 城取 健太

金 円
 (工事価格 金 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築工事	改修	1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
純工事費					
II 現場管理費		1	式		
工事原価					
III 一般管理費等		1	式		
工事価格					
改め					
消費税等相当額		1	式		10%
総合計(工事費)					

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.本館棟 増築、改修工事						
1.仮設工事		1	式			
2.土工、地業工事		1	式			
3.鉄筋工事		1	式			
4.コンクリート工事		1	式			
5.型枠工事		1	式			
6.鉄骨工事		1	式			
7.防水工事		1	式			
8.石、タイル工事		1	式			
9.木工事		1	式			
10.屋根及びとい工事		1	式			
11.金属工事		1	式			
12.左官工事		1	式			
13.建具工事		1	式			
14.塗装工事		1	式			
15.内外装工事		1	式			
16.ユニット及びその他工事		1	式			
17.発生材処分費		1	式			
18.備品他納入費		1	式			
合計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.本館棟 増築、改修工事						
1.直接仮設						別紙明細-1
水盛り方、墨出し		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止		1	式			
内部足場		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
1-計						
2.土工、地業工事						
2.1 撤去						
(外部)						
土間コンクリート撤去		10.8	m3			
床タイル撤去		67.5	m2			
(内部)						
土間コンクリートカッター入れ	コンクリート面	57.1	m			
土間コンクリート撤去		6.3	m3			
断熱材撤去	t30 ポリスチレンフォーム保温板(3種b) 防湿シート共	43.5	m2			
(2.1)計						
2.2 増築						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2.2.1) 事務室、プリン工房増築部分						
根切り	機械 総堀	96.4	m3			
埋戻し	根切土流用	41.8	m3			
不用土運搬、処分	現地～土場、敷均し	54.6	m3			
床付け		71.5	m2			
土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	式			
砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	15.1	m3			
防湿シート敷	t0.15 ポリエチレンフィルム	87.1	m2			
断熱材敷込み	t30 ポリスチレンフォーム保温板(3種b)	43.5	m2			
断熱材吹付	t35 現場発泡ウレタン 床下	50.0	m2			
ポリスチレンフォーム充填	t50×h50	9.4	m			
ポリスチレンフォーム充填	t50×h100	18.9	m			
(2.2.1) 小計						
(2.2.2) 研修室(宴会場)増築部分						
根切り	機械 総堀	123.0	m3			
埋戻し	根切土流用	68.1	m3			
不用土運搬、処分	現地～土場、敷均し	54.4	m3			
床付け		88.7	m2			
土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	式			
砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	22.1	m3			
防湿シート敷	t0.15 ポリエチレンフィルム	79.9	m2			
断熱材敷込み	t30 ポリスチレンフォーム保温板(3種b)	79.9	m2			
ポリスチレンフォーム充填	t50×h100×2	20.3	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2.2.2) 小計						
(2.2.2-2) バックヤード改修部分						
根切り	機械 総堀	0.9	m3			
埋戻し	根切土流用	11.7	m3			
盛り土	他施工ヶ所根切土流用	32.4	m3			
土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	式			
碎石地業	土間下 再生クラッシュラン	8.8	m3			
防湿シート敷	t0.15 ポリエチレンフィルム	6.0	m2			
断熱材敷込み	t30 ポリスチレンフォーム保温板(3種b)	6.0	m2			
(2.2.2) 小計						
(2.2.3) キッズスペース増築部分						
根切り	機械 総堀	42.0	m3			
埋戻し	根切土流用	27.0	m3			
不用土運搬、処分	現地～土場、敷均し	15.0	m3			
床付け		24.1	m2			
土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	式			
碎石地業	土間下 再生クラッシュラン	3.6	m3			
ポリスチレンフォーム充填	t50×h50	20.3	m			
(2.2.3) 小小計						
(2.2) 小計						
2-計						
3.鉄筋工事						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.1 撤去						
(外部)						
躯体コンクリートカッター入れ	コンクリート面	35.1	m			
躯体コンクリート撤去	壁、梁、スラブ	18.5	m3			
(3.1)小計						
3.2 増築						
(3.2.1)事務室、プリン工房増築部分						
異形鉄筋	SD295A D10	1.26	t			
異形鉄筋	SD295A D13	1.09	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.47	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.86	t			
スクラップ控除	鉄スクラップ H2	0.10	t			
鉄筋加工組立費		3.54	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	3.54	t			
鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	18.0	か所			
(3.2.1) 小小計						
(3.2.2)研修室(宴会場)増築部分						
異形鉄筋	SD295A D10	1.79	t			
異形鉄筋	SD295A D13	1.45	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.54	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.18	t			
スクラップ控除	鉄スクラップ H2	0.13	t			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立費		4.77	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	4.77	t			
鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	64.0	か所			
(3.2.2)小計						
(3.2.2-2)バックヤード改修部分						
異形鉄筋	SD295A D10	0.50	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.06	t			
スクラップ控除	鉄スクラップ H2	0.003	t			
鉄筋加工組立費		0.54	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.54	t			
後施工アンカー	D10用 横向き	25.0	本			
後施工アンカー	D13用 横向き	4.0	本			
(3.2.2-2)小計						
(3.2.3)キッズスペース増築部分						
異形鉄筋	SD295A D10	0.03	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.66	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.11	t			
異形鉄筋	SD345 D22	0.49	t			
スクラップ控除	鉄スクラップ H2	0.03	t			
鉄筋加工組立費		1.24	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	1.24	t			
(3.2.3) 小計						
(3.2)小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-計						
4.コンクリート工事						
増築						
(4.1)事務室、プリン工房増築部分						
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ ^o 15	3.7	m3			
土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	8.5	m3			
基礎コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	20.3	m3			
躯体コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	12.2	m3			
構造体強度(温度)補正	3N/mm2	41.0	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン シュート打設	3.7	m3			
コンクリート打設手間	土間コン シュート打設	8.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎コン ホンブ ^o 打設	20.3	m3			
コンクリート打設手間	躯体コン ホンブ ^o 打設	12.2	m3			
コンクリートホンブ ^o 圧送費	基礎・躯体コンクリート 50m3未満 基本料金	1.0	回			
(4.1) 小計						
(4.2)研修室(宴会場)増築部分						
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ ^o 15	4.9	m3			
土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	14.6	m3			
基礎コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	28.4	m3			
躯体コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	15.9	m3			
構造体強度(温度)補正	3N/mm2	58.9	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン シュート打設	4.9	m3			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	土間コン ホンプ打設	14.6	m3			
コンクリート打設手間	基礎コン ホンプ打設	28.4	m3			
コンクリート打設手間	躯体コン ホンプ打設	15.9	m3			
コンクリートホンプ圧送費	基礎・躯体コンクリート 土間 50m3未満 基本料金	2.0	回			
(4.2) 小計						
(4.3)バックヤード改修部分						
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ15	0.4	m3			
土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ18	13.6	m3			
構造体強度(温度)補正	3N/mm2	13.6	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン シュート打設	0.4	m3			
コンクリート打設手間	土間コン シュート打設	13.6	m3			
コンクリートホンプ圧送費	基礎・躯体コンクリート 土間 50m3未満 基本料金	2.0	回			
(4.3) 小計						
(4.4)キッズルーム増築部分						
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ15	1.3	m3			
基礎コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ18	7.1	m3			
躯体コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ18	3.7	m3			
構造体強度(温度)補正	3N/mm2	10.8	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン シュート打設	1.3	m3			
コンクリート打設手間	基礎コン ホンプ打設	7.1	m3			
コンクリート打設手間	躯体コン ホンプ打設	3.7	m3			
コンクリートホンプ圧送費	基礎・躯体コンクリート 50m3未満 基本料金	1.0	回			
(4.4) 小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-計						
5.型枠工事						
増築						
(5.1)事務室、プリン工房増築部分						
普通型枠	基礎部	114.0	m2			
普通型枠	土間部	1.8	m2			
型枠運搬費	4t車 30km程度	116.0	m2			
(5.1) 小計						
(5.2)研修室(宴会場)増築部分						
普通型枠	基礎部	174.0	m2			
普通型枠	土間部	2.2	m2			
型枠運搬費	4t車 30km程度	176.0	m2			
(5.2) 小計						
(5.2-2)バックヤード改修部分						
普通型枠	基礎部	24.6	m2			
型枠運搬費	4t車 30km程度	24.6	m2			
(5.2) 小計						
(5.3)キッズルーム増築部分						
普通型枠	基礎部	22.9	m2			
打放し型枠	A種 塗装合板	15.2	m2			
型枠運搬費	4t車 30km程度	38.1	m2			
(5.3) 小計						
5-計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.鉄骨工事						
(6.1) 撤去						
鉄骨胴縁撤去	C-100×50×20×2.3	45.0	m2			
鉄骨垂木撤去	C-100×50×20×2.3	4.0	m2			
(6.1) 小計						
(6-2) 増築						
(6.2.1)事務室、プリン工房増築部分						
(6.2.1-1)鋼材						
角形鋼管	STKR400:□-150×150×6	893.0	kg			
H形鋼	SS400:H-250×125×6×9	1,820.0	kg			
〃	SS400:H-200×100×5.5×8	485.0	kg			
平鋼	SN490B:FB-9×25	63.0	kg			
鋼板(ベース)	SN490C:PL-22	153.0	kg			
鋼板(通しタイ)	SN490C:PL-19	62.6	kg			
〃	SN490C:PL-16	52.8	kg			
鋼板(スプライス)	SS400:PL-12	254.0	kg			
〃	SS400:PL-6	122.0	kg			
鋼板(ガセット類)	SS400:PL-9	43.0	kg			
〃	SS400:PL-6	58.5	kg			
〃	無規格:PL-4.5	20.3	kg			
屋根ブレース	JIS規格品:M16 ターンバックル共	85.9	kg			
アンカーボルト	ABR400:M16	48.8	kg			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トルシア形高力ボルト	S10T:M16	196.0	kg			
スクラップ控除		218.0	kg			
(6.2.1-1)鋼材費 小小計						
(6.2.1-2)加工組立建方・付帯鉄骨等						
工作図・現寸費		4,152.0	kg			
工場加工費		4,152.0	kg			
防錆塗装	JIS K5674 1種	4,152.0	kg			
鉄骨運搬費	大型車輛	4,152.0	kg			
鉄骨建方費	機械損料共	4,152.0	kg			
高力ボルト締付け		940.0	本			
アンカーフレーム	製作・据付共	10.0	か所			
垂木:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×2.3 @606	1,163.0	kg			
胴縁:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×1.6 @606	496.0	kg			
法定福利費		1.0	式			
柱底均しモルタル	290×290×t30	10.0	か所			
鉄骨足場	水平養生共	62.6	m2			
(6.2.1-2)加工組立建方・付帯鉄骨等 小小計						
(6.2.1)小計						
(6.2.2)研修室(宴会場)増築部分						
(6.2.2-1)鋼材						
角形鋼管	STKR400:□-150×150×6	1,118.0	kg			
H形鋼	SS400:H-194×150×6×9	1,959.0	kg			
H形鋼	SS400:H-200×100×5.5×8	111.0	kg			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平鋼	SN490B:FB-9×25	74.9	kg			
鋼板(ベース)	SN490C:PL-22	183.0	kg			
鋼板(通しダイヤ)	SN490C:PL-19	75.2	kg			
〃	SN490C:PL-16	63.3	kg			
等辺山形鋼	SS400:L-75×75×6	21.5	kg			
鋼板(スプライス)	SS400:PL-9	302.0	kg			
〃	SS400:PL-6	82.8	kg			
鋼板(カセット類)	SS400:PL-9	40.9	kg			
〃	無規格:PL-4.5	28.0	kg			
屋根ブレース	JIS規格品:M16 ターンバックル共	94.2	kg			
アンカーボルト	ABR400:M16	61.4	kg			
トルシア形高力ボルト	S10T:M16	133.0	kg			
スクラップ控除		220.0	kg			
(6.2.2-1)鋼材費 小小計						
(6.2.2-2)加工組立建方・付帯鉄骨等						
工作図・現寸費		4,154.0	kg			
工場加工費		4,154.0	kg			
防錆塗装	JIS K5674 1種	4,154.0	kg			
鉄骨運搬費	大型車輛	4,154.0	kg			
鉄骨建方費	機械損料共	4,154.0	kg			
高力ボルト締付け		600.0	本			
アンカーフレーム	製作・据付共	12.0	か所			
垂木:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×2.3 @606	1,441.0	kg			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴縁:軽量リブ溝形鋼	LC-100×50×20×1.6 @606	906.0	kg			
法定福利費		1.0	式			
柱底均しモルタル	290×290×t30	12.0	か所			
鉄骨足場	水平養生共	55.6	m2			
(6.2.2-2)加工組立建方・付帯鉄骨等 小 小計						
(6.2.2)小計						
(6.2.3)キッズルーム増築部分						
(6.2.3-1)鋼材						
角形鋼管	BCR295:□-200×200×9	669.0	kg			
丸形鋼管	STK400:P-216.3×8	531.0	kg			
H形鋼	SS400:H-300×150×6.5×9	886.0	kg			
〃	SS400:H-250×125×6×9	112.0	kg			
〃	SS400:H-200×100×5.5×8	1,069.0	kg			
〃	SS400:H-194×150×6×9	527.0	kg			
平鋼	SN490B:FB-9×25	64.7	kg			
〃	SS400:FB-6×50	12.3	kg			
鋼板(ベース)	SN490C:PL-22	50.8	kg			
鋼板(通シタイア)	SN490C:PL-25	54.9	kg			
鋼板(通シタイア)	SN490C:PL-19	41.7	kg			
〃	SN490C:PL-16	70.3	kg			
鋼板(スプライス)	SS400:PL-9	186.0	kg			
〃	SS400:PL-6	52.4	kg			
鋼板(カセット類)	SS400:PL-9	47.6	kg			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〃	SS400:PL-6	44.5	kg			
〃	無規格:PL-4.5	19.9	kg			
屋根プレス	JIS規格品:M16 ターンバックル共	52.4	kg			
アンカーボルト	ABR400:M20	34.0	kg			
トルシア形高力ボルト	S10T:M20	138.0	kg			
〃	S10T:M16	13.0	kg			
スクラップ控除		232.0	kg			
(6.2.3-1)鋼材費 小小計						
(6.2.3-2)加工組立建方・付帯鉄骨等						
工作図・現寸費		4,455.0	kg			
工場加工費		4,455.0	kg			
防錆塗装	JIS K5674 1種	4,455.0	kg			
鉄骨運搬費	大型車輛	4,455.0	kg			
鉄骨建方費	機械損料共	4,455.0	kg			
高力ボルト締付け		430.0	本			
アンカーフレーム	製作・据付共	4.0	か所			
垂木:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×2.3 @606	582.0	kg			
胴縁:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×1.6 @606	411.0	kg			
合成床板	QL99-50-12(P)	33.0	m ²			
コンクリート流れ止め	山上80	23.0	m			
法定福利費		1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱底均しモルタル	350×350×t30	4.0	か所			
鉄骨足場	水平養生共	38.8	m2			
(6.2.3-2)加工組立建方・付帯鉄骨等 小計						
(6.2.3-2)小計						
6.2-小計						
6-計						
7.防水工事						
(7.1) 撤去						
シーリング撤去	15×10程度	219.0	m			
(7.1)-小計						
(7.2) 改修						
シーリング	MS-2 15×10 建具枠、水切り廻り	91.7	m			
シーリング	MS-2 15×10 浴室天井下ボーダー廻り	196.0	m			
シーリング	MS-2 10×10 新設断熱パネル取り合い	69.4	m			
シーリング	PS-2 10×10 外壁パネル ジョイント部	46.3	m			
シート防水屋根補修	合成高分子ルーフィングシート防水 t 2.0	1.0	ヶ所			
(7.2)-小計						
7-計						
8.石、タイル工事						
8.1 撤去						
沓石 撤去	300φ×H150	9.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床タイル撤去		203.0	m2			
汚垂れ石撤去	御影石 t10	2.2	m2			
カマチ撤去	御影石 (150×30) L1000	3.0	か所			
壁タイル面カッター入れ	タイル(モルタル)面	20.5	m			
壁タイル撤去		114.0	m2			
(8.1)-小計						
8.2 改修						
(外部)						
床タイル貼りB	露天風呂通路	20.0	m2			
(内部)						
床タイル貼りA		196.0	m2			
浴槽内部タイル貼り	モザイクタイル、木目調タイル 補修	3.6	m2			
壁タイル貼り	モザイクタイル	16.7	m2			
汚垂石 600×800	既製品	3.0	枚			
汚垂石 600×450	既製品 カット加工	2.0	枚			
笠石、縁石 研磨	御影石 水磨き程度 w200~300	22.3	m2			
縁石 防滑加工	御影石 W300程度	7.9	m2			
笠石 クリーニング	御影石 W300~900	57.0	m2			
スクリーン クリーニング	御影石 t40	28.5	m2			
浴槽内タイル面クリーニング	モザイクタイル面	142.0	m2			
浴室壁タイル面クリーニング	モザイクタイル面、ボーダータイル面	342.0	m2			
8.2-小計						
8-計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9.木工事						
9.1 撤去						
(外部)						
野地板 撤去	合板 t12	61.2	m2			
化粧野地板 撤去	合板 t15	61.2	m2			
幕板撤去	木(30×160)	7.4	m			
広小舞・淀 撤去	木(40×120) (30×90)	21.8	m			
化粧垂木組撤去 撤去	木(45×105) @455	61.2	m2			
垂木掛け 撤去	木(60×120)	21.8	m			
デッキテラス撤去	木製根太組デッキ (h200)	63.7	m2			
外部-小小計						
(内部-床、巾木)						
ベンチ部下地組撤去	サウナ室ベンチ	18.4	m2			
桧板 撤去	厚15	32.6	m2			
合板、複合フローリング 撤去	t12 t15	16.7	m2			
床見切り:集成材撤去	(105×45) (75×75)	58.6	m			
練り付け巾木 撤去	h90	46.9	m			
(内部-壁)						
木間仕切り下地撤去		12.0	m2			
コンパネ撤去	t12	42.1	m2			
合板 撤去	合板t5.5、米松合板、しな合板 t6	184.0	m2			
桧板、羽目板 撤去	厚15	72.7	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部-天井)						
木天井下地撤去		33.0	m2			
合板 撤去	合板t5.5、しな合板 t4	392.0	m2			
桧板、羽目板 撤去	厚15	22.2	m2			
化粧野縁 L5800撤去	木(90×45)	133.0	m			
廻り縁撤去	木(30×30)(45×45)	88.2	m			
(内部-その他)						
丸太柱 120φ L2400 撤去		9.0	本			
化粧丸太 100φ L2100 撤去		9.0	本			
丸太梁撤去	250φ、250φ半割、太鼓落とし	27.9	m			
柱撤去	135□ L2400、105□ L2400(一部2550)	11.0	本			
建具枠撤去	(25×150)(25×100)	35.6	m			
開口縦枠 撤去	(20~50 ×125)	8.4	m			
額縁(25×120)撤去	(25×120)	59.4	m			
木見切り 撤去	(85×25)	30.0	m			
袖壁笠木 撤去	(25×120)	9.6	m			
長押撤去	(100×30)	23.4	m			
カーテンボックス撤去	木製(w120×H100)	14.2	m			
目隠しルーバー撤去	木製 H1800	48.5	m			
内部-小小計						
9.1-小計						
9.2 改修						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部-材)						
平割材	(60×30)(90×25)	0.5710	m3			
板材	(210×30)(150×25)(135×25)	0.3000	m3			
(内部-材)						
板	桧 厚15 サウナ室 床、壁用	68.4	m2			
羽目板	赤松(地元産) 厚12 サウナ室 壁・天井用	12.5	m2			
羽目板	準不燃加工品 厚12 壁・天井用	42.3	m2			
小小計						
(外部-手間)						
幕板、水切り下地取付	木(210×30)(150×25)(60×30) (90×25)(135×25)	249.0	m			
軒、屋根取り合い立ち上がり下地組	倉庫(6)、ごみ庫 (60×30)上下、縦材@450	4.1	m2			
小小計						
(内部外部-手間)						
板張り	サウナ室 床	29.6	m2			
板張り	サウナ室 壁	38.8	m2			
羽目板張り	壁	21.2	m2			
羽目板張り	天井	23.3	m2			
小小計						
(外部-材工)						
手摺取付	ジャグジー部 イペ材 (105×30)	18.0	m			
(内部-材工)						
床見切り取付	ロビー床見切り 集成材(30×15)	7.1	m			
床板張り下地組	サウナ室 材:桧 大引(30×90)@900 根太(45×45)	29.6	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチ板張り下地組	サウナ室 材: 桧 h400×d750, h800×d510	18.4	m2			
ベンチ框取付	サウナ室 桧(150×30)	25.2	m			
巾木取付付	ホール・ロビー、体験交流室 木製 h100	150.0	m			
額縁取付	事務室、研修室、キッズルーム (120×30)	45.0	m			
木廻り縁取付	玄関、下足室、サウナ室 木(30×30)	52.1	m			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N1 両開き戸用 (w1600×h2000)	2.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N2 引き分けハンガー戸用 (w3250×h	1.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N3 片引きハンガー戸用 (w2050×h2300)	1.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N4 両開き親子戸用 (w1200×h2000)	2.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N5 片開き戸用 (w600×h2000)	1.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N6 片引きハンガー戸用 (w1550×h2000)	1.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 WD-N7 2枚片引きハンガー戸用 (w1220×h	1.0	ヶ所			
建具枠取付	見込み130程度 GW-N1 FIX窓用 (w900×h1000)	1.0	ヶ所			
既存建具扉框部板張り	既存AD-8 W800×H2000 框部 板 30×90	2.0	ヶ所			
板張り用天井下地組	サウナ室 野縁受(60×120)@900 野縁(45×	33.0	m2			
目隠しルーバー	ロビー(アルコーブ) (90×30)L2500	11.0	本			
間仕切上 頭繋ぎ取付	倉庫(1) 木(100×100)	14.0	m			
間仕切上 頭繋ぎ受取付	倉庫(1) 木(100×50)	5.0	m			
小小計						
9.2-小計						
9-計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10.屋根及び樋工事						
10.1 撤去						
鋼板横葺き屋根(庇)撤去	鋼板 t0.4 横葺き 一部切り取り	67.5	m2			
下葺きルーフィング撤去	アスファルトルーフィング940	67.5	m2			
野地板撤去	高圧木毛セメント板 t20	4.0	m2			
野地板撤去	合板 t12 化粧野地板 T15	122.0	m2			
縦樋撤去	鋼板製 75φ	5.0	m			
10.1-小計						
10.2 増築、改修						
(10.2-1)事務室、プリン工房増築部分						
立ハゼ葺き	カラーGL鋼板 t0.4	90.3	m2			
野地板	高厚木毛セメント板 t20	98.3	m2			
下葺き	改質アスファルトルーフィング	90.3	m2			
唐草	カラーGL鋼板 t0.4	19.3	m			
雪止	羽型 @300	13.7	m			
幕板	カラーGL鋼板 t0.4巻き 糸尺250	19.3	m			
幕板、水切り	カラーGL鋼板 t0.4巻き 糸尺280	8.8	m			
雨押え	カラーGL鋼板 t0.4 糸尺300	15.0	m			
雨押え	カラーGL鋼板 t0.4 糸尺280	12.8	m			
軒樋	化粧鋼板製(150・120)×165)	15.0	m			
落とし口	75型	2.0	ヶ所			
縦樋	カラーVP75φ	7.3	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(10.2-1)小計						
(10.2-2)研修室(宴会場)増築 バックヤード改修部分						
横葺き	フッ素樹脂塗装鋼板 t0.4	4.9	m2			
立ハゼ葺き	カラーGL鋼板 t0.4	106.0	m2			
野地板	高厚木毛セメント板 t20	129.0	m2			
下葺き	改質アスファルトルーフィング	111.0	m2			
唐草	カラーGL鋼板 t0.4	39.4	m			
雪止A	羽型 @300	23.5	m			
幕板	カラーGL鋼板 t0.4巻き 糸尺250	39.4	m			
幕板、水切り	カラーGL鋼板 t0.4巻き 糸尺280、300	25.7	m			
雨押え	カラーGL鋼板 t0.4 糸尺300	22.5	m			
雨押え	カラーGL鋼板 t0.4 糸尺240	2.5	m			
下り棟	カラーGL鋼板 t0.4 糸尺380 300	3.8	m			
軒樋	化粧鋼板製(150・120)×165)	24.5	m			
落とし口	75型	4.0	ヶ所			
縦樋	カラーVP75φ	12.2	m			
(10.2-2)小計						
(10.2-3)キッズルーム増築部分						
立ハゼ葺き	カラーGL鋼板 t0.4	56.6	m2			
野地板	高厚木毛セメント板 t20	60.6	m2			
下葺き	改質アスファルトルーフィング	56.6	m2			
唐草	カラーGL鋼板 t0.4	6.5	m			
雪止 B	羽型 @300	5.4	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幕板	カラーGL鋼板 t0.4巻き 糸尺250	6.5	m			
幕板、水切り	カラーGL鋼板 t0.4巻き 糸尺280、300	5.3	m			
雨押え	カラーGL鋼板 t0.4 糸尺240	17.6	m			
軒樋	化粧鋼板製(150・120)×165)	5.4	m			
落とし口	75型	1.0	ヶ所			
縦樋、呼び樋	カラーVP75φ	14.4	m			
(10.2-3)小小計						
(10.2-4)改修部分						
雪止 A	羽型 @300	97.2	m			
谷部分清掃、シーリング補修	既存屋根部分	83.8	m			
(10.2-4)小小計						
10.2-小計						
10-計						
11.金属工事						
11.1 撤去						
(巾木、壁)						
巾木 撤去	SUS製 t1.2 h50	41.8	m			
軽量鉄骨間仕切下地撤去	LGS(100)	149.0	m2			
軽量鉄骨間仕切下地撤去	LGS(65)	178.0	m2			
軽量鉄骨胴縁下地撤去	Mバー下地 LGS(19)	37.4	m2			
断熱アルミパネル 撤去	t15	117.0	m2			
アルミスパンドレル撤去撤去	H=9.5	6.7	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(天井、軒天)						
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS(25)	28.1	m2			
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS(19)	291.0	m2			
軽量鉄骨天井下地撤去	SUS製	147.0	m2			
断熱アルミパネル 撤去	t15	35.6	m2			
アルミスパンドレル撤去撤去	H=9.5	355.0	m2			
パネル専用廻り縁(アルミ製)撤去	壁、天井	238.0	m			
アルミルーバー 撤去	(□50×50×2.3@300 W1850)	29.4	m			
(その他、外部)						
化粧柱 撤去	スチールパイプ 101.6φ	6.9	m			
繋ぎ 撤去	ロビー 化粧柱取り合い スチール □-100×100×2.3	32.0	m			
ガラスブロック枠撤去	トイレ (FB-16×100)	12.6	m			
壁付け手摺 撤去	トイレ (樹脂被覆)34φ	4.1	m			
壁付け小便器用手摺撤去	トイレ (樹脂被覆)34φ	1.0	ヶ所			
床・壁固定 L型手摺	トイレ (樹脂被覆)34φ L800+600	1.0	ヶ所			
手摺(SUS)撤去	デッキテラス h1100	5.2	m			
11.1-小計						
11.2 増築、改修						
(11.2-1)事務室、プリン工房増築部分						
軽量鉄骨間仕切下地 開口明け	550□:1ヶ所 950×2050;2か所	1.0	式			
軽量鉄骨天井下地	LGS(25)	13.5	m2			
軽量鉄骨天井下地	LGS(25)下がり壁 H250	5.0	m			
水切り	アルミ製 25×60	3.5	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパンドレル張	カラー鋼板製 t15	2.2	m2			
エキスパンションジョイント	樹脂製 外壁～外壁(クリアランス100)	2.8	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 外壁～外壁(クリアランス100)	2.6	m			
(11.2-1)小小計						
(11.2-2)研修室(宴会場)増築 バックヤード改修部分						
軽量鉄骨天井下地	LGS(25)	81.8	m2			
軽量鉄骨天井下地	LGS(25)	10.0	m			
水切り	アルミ製 25×60	23.8	m			
スパンドレル張	カラー鋼板製 t15	1.8	m2			
エキスパンションジョイント	樹脂製 外壁～外壁(クリアランス100)	2.8	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 外壁～外壁(クリアランス100)	7.8	m			
エキスパンションジョイント	樹脂製 軒天～軒天(クリアランス100)	3.0	m			
(11.2-2)小小計						
(11.2-3)キッズルーム増築						
軽量鉄骨天井下地	LGS(25)	6.1	m2			
エキスパンションジョイント	樹脂製 軒天～軒天(クリアランス100)	1.1	m			
(11.2-3)小小計						
(11.2-4)改修部分	間仕切下地は増築、改修共用部含んだ数量					
床見切り	SUS 3×12	1.9	m			
軽量鉄骨胴縁下地	Mバー下地 LGS(19)	176.0	m2			
軽量鉄骨間仕切下地	LGS(65)下地張りあり	278.0	m2			
軽量鉄骨間仕切下地	LGS(65)下地張りなし	2.2	m2			
軽量鉄骨間仕切下地	LGS(100)下地張りあり	70.9	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨間仕切下地 開口補強		1.0	式			別紙明細-2
軽量鉄骨天井下地	LGS(19)直張り@300 H1500<	132.0	m2			
軽量鉄骨天井下地	LGS(19)直張り@300 H1500未満	146.0	m2			
軽量鉄骨天井下地	LGS(19)直張り@225 H1500未満	112.0	m2			
軽量鉄骨天井下地	LGS(19)捨て張りあり H1500未満	136.0	m2			
軽量鉄骨天井下地	LGS(19)下がり壁 H400	19.0	m			
天井点検口	450□ 額縁タイプ	60.0	ヶ所			
天井点検口	600□ 額縁タイプ	4.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1.0	式			別紙明細-2
スライディングウォール用補強	□-100×100×3.2 吊り材 L-100×100×7 他	1.0	式			
片引き折れ戸用補強	C-100×50×20×3.2 吊り材 全ネジボルト 他	1.0	式			
鋼製天井下地	SUS製	155.0	m2			
アルミルーバー	(□50×50×2.3@300 W1850)	29.4	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 床～床(クリアランス100)	10.7	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 床コーナー(クリアランス100)	10.2	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 壁～壁(クリアランス100)	9.1	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 壁コーナー(クリアランス100)	2.6	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 天井～天井(クリアランス100)	9.6	m			
エキスパンションジョイント	アルミ製 天井コーナー(クリアランス100)	11.3	m			
エキスパンションジョイント	樹脂製 床～床(クリアランス100)	19.6	m			
エキスパンションジョイント	樹脂製 壁～壁(クリアランス100)	28.6	m			
エキスパンションジョイント	樹脂製 天井～天井(クリアランス100)	31.1	m			
既存アルミ目隠し復旧	森林浴デッキ部 アルミ製 h500×L1900(現地保管)	1.0	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸い込み口キャップ取り換え	ジャグジー（桧の湯）	2.0	ヶ所			
(11.2-4)小計						
11.2-小計						
11-計						
12.左官工事						
(外部)						
コンクリート打ち同時刷毛引き		128.0	m2			
同上部 目地切	3mm	62.6	m			
打ち放し面補修		22.4	m2			
既存吹付面下地調整	断熱材付セメント系パネル、中空セメント板 吹付タイル面	226.0	m2			
アクリル系吹付タイル塗り替え	断熱材付セメント系パネル、中空セメント板 面	226.0	m2			
アクリル系吹付タイル塗り	断熱材付セメント系パネル、中空セメント板 面	188.0	m2			
樹脂モルタル塗り	根廻り ポリスチレン断熱材面	8.0	m2			
モルタル木コテ	露天風呂通路 タイル下地 厚50 ラス網入り	20.0	m2			
(内部)						
セルフレベリング材	セメント系	39.8	m2			
床下地調整	サンダーかけ程度 (薄物貼り下地)(TC→フローリング)	473.0	m2			
コンクリート打ち同時金コテ	貼り物下地	40.9	m2			
モルタル金コテ	貼り物下地	209.0	m2			
モルタル木コテ	タイル下地	196.0	m2			
既存吹付面下地調整	打ち放しコンクリート 吹付タイル面	115.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アクリル系吹付タイル塗り替え	打ち放しコンクリート面 複層塗り材 E アクリル系	115.0	m2			
12-計						
13.建具工事						
13.1 撤去						
(鋼製建具撤去)						
CW-1	カーテンウォールの一部 (枠残し) 両開き(W1900×H2090)片開き(W900)	1	か所			
AD-7	連窓アルミサッシの一部(枠残し) 片開き(W800×H2000)	2	か所			
AD-P1	アルミサッシ(枠残し) 両開き框戸(W1600×H2200)	1	か所			
AW-P1	アルミサッシ(枠共) FIX窓(W1800×H500)	1	か所			
AW-4	アルミサッシ(枠共) 2連FIX窓(W4723×H1500)	1	か所			
AW-5	アルミサッシ(枠共) 4連引違い窓(W8210×H2355)	1	か所			
AW-6	アルミサッシ(枠共) 5連引違い窓(W9000×H2355)	1	か所			
AW-7	アルミサッシ(枠共) 3連引違い窓(W5210×H1390)	1	か所			
AW-8	アルミサッシ(枠共) 2連引違い窓(W2498×H1390)	1	か所			
AW-12	アルミサッシ(枠共) 送り出し窓(W490×H490)	1	か所			
AW-26	アルミサッシ(枠共) 2連引違い窓(W2900×H1245)	1	か所			
AG-2	アルミサッシ(枠共) 固定ガラリ(W1800×H600)	1	か所			
AG-3	アルミサッシ(枠共) 固定ガラリ(W1500×H800)	1	か所			
AG-5	アルミサッシ(枠残し) 固定ガラリ(W2500×H800)	1	か所			
小小計(鋼製建具撤去)						
(建具撤去)						
WW-1	木製建具 4枚引き違いガラス窓(W3400×H800)	1	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WW-2	木製建具 3枚引き違いガラス窓(W2450×H800)	1	か所			
WD-1	木製建具 6本引き障子戸(W5275×H1850)	1	か所			
WD-2	木製建具 4本引き障子戸(W3475×H1850)	1	か所			
WD-3	木製建具 4本引き障子戸(W3475×H1850)	1	か所			
WD-4	木製建具 引き違い障子戸(W1675×H1850)	1	か所			
WD-7	木製建具 4本引きふすま戸(W4375×H1850)	1	か所			
WD-8	木製建具 両開きふすま戸(W1675×H1850)	1	か所			
WD-9	木製建具 両開き親子フラッシュ戸(W1175×	1	か所			
WD-10	木製建具 両開き親子フラッシュ戸(W1175×	1	か所			
WD-12	木製建具 ランマ付両開き親子フラッシュ戸(W1200×	1	か所			
WD-14	木製建具 片開きフラッシュ戸(W800×H2000)	2	か所			
WD-25	木製建具 片引きフラッシュ戸(W914×H2000)	1	か所			
WD-34	木製建具 片開き框戸(W850×H2000)	1	か所			
WD-35	木製建具 引き違いフラッシュ戸(W1600×	1	か所			
WD-37	木製建具 片開きフラッシュ戸(W800×H2000)	1	か所			
TB-1	木製トイレブース 扉4枚付(W5080×H1900)	1	か所			
TB-2	木製トイレブース 扉1枚付(W880+1470×H1900)	1	か所			
TB-3	木製トイレブース 扉2枚付(W2320×H1900)	1	か所			
TB-4	木製トイレブース 扉2枚付(W2055×H1900)	2	か所			
小小計(木製建具撤去)						
(ガラス他撤去)						
ガラス撤去	ペアガラス (3+6+3)他	336.0	m2			
ガラス押えシーリング撤去	5×5 程度	1096	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小小計(ガラス他撤去)						
13.1-小計						
13.2 増築、改修						
(鋼製建具)						
アルミサッシ						
AD-N3 親子開きフラッシュドア		1.0	か所			
AD-N3' 親子開きフラッシュドア		1.0	か所			
AD-N4 両開き框ドア(上下パネル付)		1.0	か所			
AD-N5 親子開き框ドア(腰パネル付)		1.0	か所			
AD-N6 両開きスイングドア		1.0	か所			
AD-N7 片開きスイングドア		0.0	か所			
AD-N8 片開き框ドア(腰パネル付)		1.0	か所			
AW-N1 引違い掃出し窓		1.0	か所			
AW-N2 引分け掃出し窓		1.0	か所			
AW-N3 3枚引き掃出し窓		1.0	か所			
AW-N4 2連すべり出し窓		1.0	か所			
AW-N5 2連引違い窓		1.0	か所			
AW-N6 引違い窓		1.0	か所			
AW-N7 2連外倒ランマ付FIX2連段窓		1.0	か所			
AW-N8 2連外倒し窓		1.0	か所			
AW-N9 FIX窓		1.0	か所			
AW-N10 アルミ折れ戸		1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付工事費		1.0	式			
アルミサッシ計						
鋼製ドア、シャッター	運搬取付共					
LSD-N1F 軽量ハンガー片引き戸(壁収納)		2.0	か所			
LSD-N2F 軽量ハンガー片引き戸		1.0	か所			
LSD-N3 軽量ハンガー片引き戸		1.0	か所			
LSD-N4 軽量ハンガー片引き戸(壁収納)		1.0	か所			
LSD-N5 軽量ハンガー片引き戸(壁収納)		3.0	か所			
LSD-N6 軽量ハンガー片引き戸(壁収納)		1.0	か所			
LSD-N6' 軽量ハンガー片引き戸(壁収納)		1.0	か所			
LSD-N7F 親子開き戸		1.0	か所			
LSD-N8F 親子開き戸		1.0	か所			
SD-N1F 煙感知器連動常時開放式防火戸(くぐり戸付)		1.0	か所			
SD-N2F 煙感知器連動常時開放式防火戸(くぐり戸付)		1.0	か所			
SS-N1 軽量シャッター		1.0	か所			
鋼製ドア、シャッター 計						
小小計(鋼製建具)						
(木製建具)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-N1	フラッシュ両開き戸(防音仕様) W1600×H2000	1.0	か所			
WD-N2	フラッシュハンガー両引き分け戸 W3250×H2300	1.0	か所			
WD-N3	フラッシュハンガー片引き戸 W2050×H2300	1.0	か所			
WD-N4	フラッシュ両開き親子戸 W1200×H2000	2.0	か所			
WD-N5	フラッシュ片開き戸 W600×H2000	1.0	か所			
WD-N6	フラッシュハンガー片引込み戸 W1550×H2000	1.0	か所			
WD-N7	フラッシュハンガー2枚引き戸 W1220×H2000	1.0	か所			
CW-1改③	片引きハンガードア(片側固定) W1885×H2000	1.0	か所			
CW-1改②	片引きハンガードア W1810×H2000	1.0	か所			
ガラス入れ込み		1.0	式			
運搬取付費	諸経費含む	1.0	式			
小小計(木製建具)						
(トイレブース)	運搬取付共					
TB-N1 トイレブース	W8810xH2500	1.0	か所			
TB-N2 トイレブース	W5760xH2500	1.0	か所			
TB-N3 トイレブース	W1400xH1900	1.0	か所			
TB-N4-1 トイレブース	W4800xH2500	1.0	か所			
TB-N4-2 トイレブース	W1115xH1900	1.0	か所			
TB-N5-1 トイレブース	W4800xH2500	1.0	か所			
TB-N5-2 トイレブース	W1115xH1900	1.0	か所			
TB-N6 トイレブース	W800xH2500	2.0	か所			
TB-N7 トイレブース	W600xH1800	1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小小計(トイレブース)						
(移動間仕切り)	運搬取付共					
SDW-N1 スライディングウォール(遮音タイプ)		1.0	か所			
SDW-N2 スライディングウォール(遮音タイプ)		1.0	か所			
小小計(移動間仕切り)						
(ガラス)						
単板ガラス	FL 3 (フロート板ガラス) ~2.18㎡	6.9	m2			
単板ガラス	F 4 (型板ガラス) ~4.45㎡	1.6	m2			
単板ガラス	PW 6.8 (網入り磨き板ガラス) ~4.45㎡	8.1	m2			
単板ガラス	T 5 (強化ガラス) ~0.3㎡	0.3	m2			
単板ガラス	T 5 (強化ガラス) ~2.0㎡	3.0	m2			
複層ガラス	FL 3+A6+FL 3 ~2.0㎡	6.7	m2			
複層ガラス	FL 3+A6+F 4 ~2.0㎡	3.3	m2			
複層ガラス	T 5+A12+Low-E 3(クリアー) ~2.0㎡	4.0	m2			
複層ガラス	FL 3+A12+Low-E 3(クリアー) ~2.0㎡	9.2	m2			
複層ガラス	FL 4+A12+Low-E 3(クリアー) ~2.0㎡	4.0	m2			
複層ガラス	FL 4+A12+Low-E 3(クリアー) ~4.0㎡	14.4	m2			
複層ガラス	F 4+A12+Low-E 3(クリアー) ~2.0㎡	0.7	m2			
複層ガラス	FW 6.8(網入り型)+A6+Low-E 5(クリアー)	0.6	m2			
複層ガラス	FW 6.8(網入り型)+A6+Low-E 5(クリアー)	2.0	m2			
合わせガラス	FL 3+FL 3 ~2.0㎡	61.9	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合わせガラス	FL 3+FL 3 ~4.0㎡	59.4	m2			
合わせガラス	FL 3+FL 3 ~0.3㎡	1.8	m2			
合わせガラス	FL 5+FL5 ~6.0㎡	80.8	m2			
合わせガラス	FL3+FL3 特殊形状(細長) W420×H2640	5.0	枚			
合わせガラス	FL3+FL3 特殊形状(台形) W870×H830	2.0	枚			
合わせガラス	FL3+FL3 特殊形状(丸形) 1700φ	2.0	枚			
合わせガラス	FL3+FL3 特殊形状(五角形)W1795×H650	8.0	枚			
飛散防止フィルム	乳白	3.9	m2			
シーリング	6×6 防火シリコン(個別認定)	22.7	m			
シーリング	8×8 防火シリコン(個別認定)	23.8	m			
シーリング	8×8 防火シリコン 一般	61.2	m			
シーリング	8×8 シリコン	1,879.0	m			
シーリング	6×6 シリコン	245.0	m			
小小計(ガラス)						
13.2-小計						
13-計						
14.塗装工事						
防塵塗装	床面、巾木 エポキシ系 0.3mm	14.00	m2			
DP塗り	耐候性塗装塗り 屋外鉄鋼面 平面	16.00	m2			
EP塗り	合成樹脂エマルションペイント塗り ケイカル板面 平面	256.00	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EP塗り替え	合成樹脂エマルジョンペイント塗り ケイカル板面 平面	167.00	m2			
EP-G塗り	艶あり合成樹脂エマルジョンペイント 塗り	185.00	m2			
EP-G塗り替え	艶あり合成樹脂エマルジョンペイント 塗り	188.00	m2			
TM塗り	合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り 石こうボード面	99.00	m2			
TM塗り替え	合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り 石こうボード面	643.00	m2			
MC塗り替え	内装用装飾仕上げ材塗り 石こうボード面	78.00	m2			
CL塗り	クリアラッカー塗り 木部 細物	241.00	m			
CL塗り替え	クリアラッカー塗り 木部 細物	158.00	m			
塗装面下地調整	木デッキ面 ブラシ水洗い	87.2	m2			
WP塗り替え	木部保護塗料塗り 木部 デッキ 平面	87.2	m2			
WP塗り替え	木部保護塗料塗り 木部 (柱、梁、板)平面	207.00	m2			
撥水材塗布	コンクリート打放面	2.2	m2			
14-計						
15.内外装工事						
15.1 撤去						
(外部-壁、軒天)						
中空セメント板 撤去	t26 (アスベスト含有建材)	48.7	m2			
外断熱パネル 撤去	t50 (アスベスト含有建材)	64.0	m2			
防水シート撤去	外壁下張り材	48.7	m2			
FK ケイ酸カルシウム 板撤去	t=6 アスベスト含有建材	28.1	m2			
(外部)-小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部一床、巾木)						
長尺塩ビシート 撤去	t2.0 立ち上げ巾木含む	125.0	m2			
藤タイル 撤去	t7.5	174.0	m2			
TCタイルカーペット 撤去	t6.5	923.0	m2			
ビニール床タイル 撤去	t2.0	10.2	m2			
ビニールスノコ 撤去	システムスノコ	15.3	m2			
床暖用畳 撤去	t30	104.0	畳			
塩ビソフト巾木 撤去	h90	30.7	m			
(内部一壁)						
化粧FK 化粧ケイカル板 撤去	t6 GB-St12.5 下張り共	49.5	m2			
化粧FK 化粧ケイカル板 撤去	t6	124.0	m2			
GB-S シーディングボード 撤去	t12.5	107.0	m2			
GB-R 石こうボード 撤去	t12.5+9.5	361.0	m2			
GB-R 石こうボード 撤去	t12.5	361.0	m2			
GB-F 強化石こうボード 撤去	t12.5 ウレタン吹付あり	45.0	m2			
FK ケイカル板 撤去	t6 下張り用	60.2	m2			
VC ビニールクロス 撤去		321.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(内部-天井)						
FK ケイカル板 撤去	t6	185.0	m2			
GB-D 化粧石こうボード 撤去	t9.5	106.0	m2			
GB-R 石こうボード 撤去	t9.5	51.3	m2			
GB-R 石こうボード 撤去	t12.5+9.5	1.3	m2			
DR 岩綿吸音板 撤去	t9 (GB-Rt9.5下張り共)	383.0	m2			
DR 岩綿吸音板 撤去	t12リブ付き (GB-Rt9.5下張り共)	32.6	m2			
VC ビニールクロス 撤去		179.0	m2			
塩ビ見切り 撤去		285.0	m			
(内部)-小計						
15.1-小計						
15.2 増築、改修						
(外部)						
事務室、プリン工房増築部分	材工					
FK ケイカル板	t6 突き付け張り	14.8	m2			
塩ビ見切り縁	コの字	17.7	m			
透湿防水シート		38.2	m2			
耐水合板	t12	2.3	m2			
中空セメント板 取付	t26 張り 既存取り外し品取付 (L1400×h600)	1.0	ヶ所			
GB-S シーリングボード	t12.5 (下張り材)	38.2	m2			
押し出し中空セメント成形板	t18 横張	38.2	m2			
同上 下端水切り	GLカラー鋼板製	16.5	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上 出隅役物	共材 横張	2.7	m			
発泡ウレタン吹付	t30 野地板下、外壁	137.0	m2			
断熱打ち込み	ポリスチレンフォーム板t20 防蟻処理品	7.2	m2			
(15-2-1)研修室(宴会場)増築 バックヤード改修部分						
FK ケイカル板	t6 突き付け張り	84.3	m2			
塩ビ見切り縁	コの字	21.8	m			
透湿防水シート		63.3	m2			
耐水合板	t12	1.8	m2			
GB-S シーディングボード	t12.5 (下張り材)	63.3	m2			
押し出し中空セメント成形板	t18 横張	63.3	m2			
同上 下端水切り	GLカラー鋼板製	18.3	m			
同上 出隅役物	共材 横張	8.2	m			
発泡ウレタン吹付	t30 野地板下、外壁	183.0	m2			
断熱打ち込み	ポリスチレンフォーム板t20 防蟻処理品	7.1	m2			
(15.2-2)キッズルーム増築						
FK ケイカル板	t6 突き付け張り	6.1	m2			
塩ビ見切り縁	コの字	5.3	m			
透湿防水シート	コの字	33.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GB-S シーディングボード	t12.5 (下張り材)	33.0	m2			
押し出し中空セメント成形板	t18 横張	33.0	m2			
同上 下端水切り	GLカラー鋼板製	8.9	m			
同上 出隅役物	共材 横張	1.7	m			
発泡ウレタン吹付	t30 野地板下、外壁	93.6	m2			
(15.2-3)浴室廻り						
断熱材付フライアッシュパネル	t55(断熱材40mm空気層5m+フライアッシュパネル10mm)	64.0	m2			
既存サッシ廻りリアルミ雨切り	D100 既存AW-14 2か所	29.9	m			
既存サッシ廻りリアルミ水切り	D100 既存AW-14 2か所	19.4	m			0
(外部) - 小小計						
(15.2-4)全般						
(内部-床)	材工					
乾式二重床	H850 構造用合板共	29.8	m2			
同上際根太	H850	28.7	m			
乾式二重床	H200 構造用合板共	61.2	m2			
同上際根太	H200	32.0	m			
合板張り	耐水合板 t12 乾式2重床部	91.0	m2			二重床に含む
ビニール床ビシート(A)	t2.0 特殊防滑床シート	225.0	m2			
ビニール床ビシート(B)	t2.0 FS 複層ビニール床シート	70.5	m2			
ビニール床ビシート(C)	t2.8 HS 発泡複層ビニール床シート	57.0	m2			
ビニール床ビシート(D)	t2.0 FS 複層ビニール床シート	15.3	m2			
藤タイル	t7.5	174.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TC	t6.5 タイルカーペット	662.0	m2			
TC	研修室、体験交流室 t6.5 タイルカーペット	422.0	m2			
システムスノコ敷		14.4	m2			
複合フローリング	t15 床暖用(直張り)	348.0	m2			
複合フローリング	t15(直張り)	74.3	m2			
(内部-巾木)						
ビニール床ビシート(A)張り上げ	t2.0 特殊防滑床シート h300	85.8	m			
ビニール床ビシート(A)張り上げ	t2.0 特殊防滑床シート h200	85.8	m			
ビニール床ビシート(B)張り上げ	t2.0 FS 複層ビニール床シート h100	42.2	m			
塩ビソフト巾木	h100	57.7	m			
塩ビソフト巾木	h300	6.4	m			
アルミ見切	巾木張り上げ上端	48.6	m			
(内部-壁)						
GB-R 石こうボード	t9.5	55.3	m2			
GB-R 石こうボード	t12.5	36.5	m2			
GB-R 石こうボード	t12.5+9.5	336.0	m2			
GB-S シーリングボード	t12.5	459.0	m2			
GB-F 強化石こうボード 防火壁	t21+21 片面張り	8.9	m2			
同上 4周シール処理		36.0	m			
メラミン化粧板	t3	145.0	m2			
化粧FK 化粧ケイカル板	t6	305.0	m2			
FK ケイカル板	t6 板張り用下張り	38.9	m2			
ボード継ぎ目処理	ベベルエッジ	360.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VC ビニールクロス	中級品	262.0	m2			
VC ビニールクロス	中級品 貼り替え	32.7	m2			
合板張り	耐水合板 t5.5	72.2	m2			
防湿シート張り		72.2	m2			
断熱アルミパネル	t9.0 準不燃 L=3m品	72.2	m2			
GW 充填	t100 24Kg品	47.1	m2			
パネル専用廻り縁	アルミ製	52.4	m			
(内部-天井)						
FK ケイカル板	t6 突き付け張り	315.0	m2			
GB-D 化粧石こうボード	t9.5	122.0	m2			
GB-R 石こうボード	t9.5	9.5	m2			
DR 岩綿吸音板	t9(GB-Rt9.5下張り共)	448.0	m2			
DR 岩綿吸音板	t12リップ付き(GB-Rt9.5下張り共)	33.0	m2			
ボード継ぎ目処理	ベベルエッジ	9.5	m2			
VC ビニールクロス	中級品	9.5	m2			
VC ビニールクロス	中級品 貼り替え	170.0	m2			
合板張り	耐水合板 t5.5	316.0	m2			
防湿シート張り		316.0	m2			
断熱アルミパネル	t9.0 準不燃 l=5m品	316.0	m2			
パネル専用廻り縁	アルミ製	171.0	m			
GW保温板 充填	t20 80Kg品	33.0	m2			
塩ビ見切り	コの字	247.0	m			
塩ビ見切り	目透かし型	185.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ見切り	出隅用	3.0	m			
GW 敷込み	t100 24Kg品	212.0	m2			
(内部) - 小小計						
15.2-小計						
15-計						
16.ユニット及びその他工事						
16.1 撤去						
(プリン工房、サブロビー)						
ライニング撤去	木下地+合板+ホーストフォーム天板付 (W500×h900)	1.0	ヶ所			
ライニング撤去	木下地+合板+ホーストフォーム天板付 (W1050×h1000)	1.0	ヶ所			
(倉庫(1))						
戸棚撤去	木製(W1050・1200×D450×h2000)	6.0	ヶ所			
(玄関ホール)						
受付カウンター撤去	コンクリート+木下地+合板+人造大理石天板付	1.0	ヶ所			
コインロッカー撤去	木製(W1800×D500×H1800)	1.0	ヶ所			
戸棚撤去	木製(W2000×D450×h750)	1.0	ヶ所			
シューズロッカー撤去	木製 (W4500×D350×H1750)	2.0	ヶ所			
シューズロッカー撤去	木製 外周3000φD350×H1500	1.0	ヶ所			
(サービスコーナー)						
木製スクリーン撤去	(厚50 L7200+450 H1800)	1.0	ヶ所			
戸棚撤去	木製(W1500×D450×H800)	2.0	ヶ所			
(厨房、厨房玄関)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カウンター撤去	木製(厚60 L4150+3150)	1.0	ヶ所			
戸棚撤去	木製(W1500×D450×H800)	2.0	ヶ所			
下足入れ撤去	木製(W900×D350×h1025)	1.0	ヶ所			
(倉庫(2))						
木下地組3段棚撤去	(W4500×D450×H1800)	1.0	ヶ所			
(脱衣室①)						
脱衣ロッカー撤去	木製 w2000×D500×h1800	3.0	ヶ所			
脱衣ロッカー撤去	木製 w1500×D500×h1800	4.0	ヶ所			
脱衣ロッカー撤去	木製 w1000×D500×h1800	2.0	ヶ所			
洗面カウンター撤去	木製(w2880×D600)	2.0	ヶ所			
洗面カウンター撤去	木製(w1850×D600)	1.0	ヶ所			
(脱衣室②)						
脱衣ロッカー撤去	木製 w2000×D500×h1800	3.0	ヶ所			
脱衣ロッカー撤去	木製 w1500×D500×h1800	4.0	ヶ所			
脱衣ロッカー撤去	木製 w1000×D500×h1800	2.0	ヶ所			
洗面カウンター撤去	木製(w2880×D600)	2.0	ヶ所			
洗面カウンター撤去	木製(w1850×D600)	1.0	ヶ所			
(その他)						
既存喫煙所撤去	10m ² (奥行2m×間口5m)×高さ2.3m、	10.0	m ²			
16.1-小計						
16.2 増築、改修						
16.2-1 家具工事						
製作家具						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(玄関ホール、受付)						
F-01 受付カウンター	(4385+2180)x600x1000	1.0	ヶ所			
F-02 収納棚	1800x1200x1800	1.0	ヶ所			
(キッズルーム)						
F-03 調乳カウンター	(1436+1366)x500x850 アンダーシンク共	1.0	ヶ所			
F-04 収納棚	1800x350x800	1.0	ヶ所			
(厨房)						
F-05 返却口	1130x605x1050	1.0	ヶ所			
F-06 サービスカウンター	(5088+2172+2634)x700・600 t=30 ステンレス製ブラケット共	1.0	ヶ所			
既製品家具						
(事務室)						
K-01 キッチン	1100x550x800	1.0	ヶ所			
(玄関ホール、受付)						
K-02 ラジコン棚 スチール製	1190x595x1800	1.0	ヶ所			
16.2-1小小計						
16.2-2 サイン工事						
ピクトサイン 持出型	H250xW275	2.0	ヶ所			
ピクトサイン 平付型	H200xW200	5.0	ヶ所			
ピクトサイン 平付型	H200xW600	1.0	ヶ所			
カッティングシート切文字	H50	11.0	ヶ所			
カッティングシート切文字	H100	1.0	ヶ所			
カッティングシート切文字	H50 外部用	1.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16.2-2小小計						
16.2-3 その他工事						
(事務室)						
ロールスクリーン	w1830×H1100	2.0	ヶ所			
(研修室)						
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w1425×H2200	2.0	ヶ所			
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w1920×H2200	2.0	ヶ所			
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w1800×H2200	1.0	ヶ所			
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w1920×h2700	2.0	ヶ所			
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w2200×H2700	1.0	ヶ所			
(キッズルーム)						
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w1510×H1900	2.0	ヶ所			
ロールスクリーン	チェーン操作式 防炎 w1470×H500	1.0	ヶ所			
メディカルカーテン	固定 防炎 レール共 w900×H2000	1.0	ヶ所			
メディカルカーテン	片引き(コーナー付) 防炎 レール共 w900×H2000	2.0	ヶ所			
(ロビー、通路、展示ギャラリー)						
ピクチャーレール	スライドハンガー(1.5m用・30kg対応) 1ヶ所/m共	24.0	m			
ライニング天板	ポストフォーム t20 D120×L600	4.0	ヶ所			
ライニング天板	ポストフォーム t20 D120×L1100	2.0	ヶ所			
ライニング天板	ポストフォーム t20 D120×L1400	1.0	ヶ所			
ライニング天板	ポストフォーム t20 D150×L3200	1.0	ヶ所			
(サウナ①②)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ストーブ保護柵再取付	鉄枠+不燃化粧板 w2400×h1500 既存取り外し品	0.0	ヶ所			
サウナストーブ入れ替え		0.0	ヶ所			
(家族風呂)						
木製浴槽改修	浴槽内部、縁:板貼り替え 浴槽:w1000×D1500×h570 縁W300	1.0	式			
(浴槽①②)						
掛湯甕廻り補修	破損部樹脂モルタル補修:4ヶ 縁タイル貼り替え:1.0㎡程度	1.0	式			
(露店風呂)						
露天風呂通路床暖房		18.0	m2			
同上制御盤		1.0	式			
16.2-3小小計						
16.2-小計						
16-計						
17.発生材処理						別紙明細-3
(17.1)積み込み、運搬						
発生材積み込み		1	式			
発生材運搬		1	式			
(17.1)計						
(17.2)処分						
発生材処分		1	式			
(17.2)計						
17-計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18.備品納入費						
(下足室)						
シューズロッカー	W1100xD380xH1800 32人用	14.0	ヶ所			
ナンバープレート	W50xH20	448.0	ヶ所			
エンドパネル シングル	W1100xD380xH1800	6.0	ヶ所			
エンドパネル ダブル	W50xH20	2.0	ヶ所			
小計						
(脱衣室①)						
脱衣ロッカー	W900xD515xH1800 2列4段8人用	18.0	ヶ所			見積x75%
ナンバープレート	W50xH20	144.0	ヶ所			
エンドパネル シングル	W515xH1800 t18	6.0	ヶ所			
エンドパネル ダブル	W1030xH1800 t18	4.0	ヶ所			
天井隙間パネル	W515xH900 t18	2.0	ヶ所			
スツール	SCU-E603・WHS	9.0	ヶ所			
ベンチ	SCG-303 W1800	4.0	ヶ所			
小計						
(脱衣室②)						
脱衣ロッカー	W900xD515xH1800 2列4段8人用	18.0	ヶ所			
ナンバープレート	W50xH20	144.0	ヶ所			
エンドパネル シングル	W515xH1800 t18	6.0	ヶ所			
エンドパネル ダブル	W1030xH1800 t18	4.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井隙間パネル	W515xH900 t18	2.0	ヶ所			
スツール	SCU-E603・WHS	9.0	ヶ所			
ベンチ	SCG-303 W1800	4.0	ヶ所			
小計						
(研修室①②)						
テーブル	既存(W1800xD550xH630)修繕	10.0	ヶ所			
木製アームレスチェア	既存修繕	30.0	ヶ所			
小計						
(体験交流室)						
天板	W1800xD900 5脚仕様	6.0	ヶ所			
テーブル脚		6.0	ヶ所			
テーブル脚 中間脚用		6.0	ヶ所			
天板	W1350xD900	12.0	ヶ所			
テーブル脚		12.0	ヶ所			
天板	W600xD600	6.0	ヶ所			
テーブル脚	W430xD430xLH670	6.0	ヶ所			
木製アームレスチェア		96.0	ヶ所			
子供用いす	ベルト付き	5.0	ヶ所			
小計						
(キッズスペース)						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キッズ用ベンチ	W740xD370xSH275	14.0	ヶ所			
キッズ用テーブル	W1200xD600xH340	4.0	ヶ所			
キッズ用イス	W320xD250xH350xSH200	16.0	ヶ所			
授乳チェア	W640xD605xH730xSH370	2.0	ヶ所			
小計						
(その他)						
おむつ交換台	男性トイレ・女性トイレ	2.0	ヶ所			
ロビーベンチ	システムロビーチェア W920xD600xH450	16.0	ヶ所			
ポータブルステージ	折り畳み式 脚部:アルミ製 天板t24 (ナラ単板+合板) 2400×1200×	2.0	個			
同上幕板	マジックテープ式 ナラ突板 1200×24×H385	8.0	枚			
置き式畳	ユニット畳 防煙品 厚45mm 700□	9.0	枚			
リクライニングチェア	手動、カップホルダー付	12.0	ヶ所			
パラソル	W1500xD500xH500	3.0	ヶ所			
パラソルベース	W1200xD600xH430	3.0	ヶ所			
チェア 屋外用	W1200xD500xH510	12.0	ヶ所			
テーブル 屋外用	960φ	3.0	ヶ所			
デッキチェア	ととのいスペース 手動リクライニング	8.0	ヶ所			
小計						
(事務室)						
デスク IS 片袖デスクA4	W1400xD700xH720	1.0	ヶ所			
デスク IS 片袖デスクA4	W1100xD700xH720	4.0	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
デスク IS 片袖デスクA4	W1500xD700xH720	2.0	ヶ所			
オフィスチェア ローバックT型肘	W680xD570xH980xSH420	1.0	ヶ所			
オフィスチェア ローバック肘無	W680xD570xH980xSH420	6.0	ヶ所			
収納庫 3枚引き違い戸 下置き	W900xD400xH1050	6.0	ヶ所			
収納庫 天板	W900xD400xH20	6.0	ヶ所			
収納庫 ダブルベース	W900xD388xH50	6.0	ヶ所			
収納庫 3枚引き違い戸 下置き	W900xD400xH702	4.0	ヶ所			
収納庫 天板	W900xD400xH20	4.0	ヶ所			
収納庫 ダブルベース	W900xD388xH50	4.0	ヶ所			
収納庫 3枚引き違い戸 上置き	W900xD400xH1050	8.0	ヶ所			
収納庫 3枚引き違い戸 下置き	W900xD400xH1050	6.0	ヶ所			
収納庫 トレーユニット A4浅型3列22段	W900xD400xH1050	2.0	ヶ所			
収納庫 ダブルベース	W900xD388xH1050	8.0	ヶ所			
壁固定金具 レベル1用	W110xD135xH55	8.0	ヶ所			
小計						
(打合室)						
会議テーブル	W1200xD900xH720	2.0	ヶ所			
会議イス	W510xD560xH790xSH440	8.0	ヶ所			
小計						
15-計						

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B.別棟 機械室新築工事						
I 建築工事						
1.仮設工事		1	式			
2.土工・地業工事		1	式			
3.鉄筋工事		1	式			
4.コンクリート工事		1	式			
5.型枠工事		1	式			
6.鉄骨工事		1	式			
7.屋根および樋工事						
8.金属工事						
9.左官工事						
10.建具工事						
11.内、外装工事						
12.別紙明細						
合計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.建築工事						
1.直接仮設						別紙明細-4
水盛りかた、墨だし		1.0	式			
外部足場	外部仕上げ足場、鉄骨足場	1.0	式			
災害防止	垂直養生、水平養生	1.0	式			
内部足場	枠組足場	1.0	式			
養生		1.0	式			
整理清掃・片付け		1.0	式			
(1)計						
2.土工・地業工事						
根切り	機械 つぼ 布堀併用	203.0	m3			
すきとり	機械	19.9	m3			
埋戻し	根切土流用	139.0	m3			
不用土運搬、処分	現地～土場、敷均し	84.6	m3			
床付け		46.2	m2			
砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	8.4	m3			
砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	26.8	m3			
防湿シート敷	t0.15 ポリエチレンフィルム	130.0	m2			

断熱材敷込み	t30 ホリスチレンフォーム保温板(3種b)	130.0	m2			
(2)計						
3. 鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295A D10	1.28	t			
異形鉄筋	SD295A D13	4.91	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.28	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.76	t			
スクラップ控除	鉄スクラップ H2	0.22	t			
鉄筋加工組立費		7.92	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	7.92	t			
鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	18.0	か所			
(3)計						
4. コンクリート工事						
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ15	4.5	m3			
土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ18	34.4	m3			
基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ18	32.2	m3			
躯体コンクリート	FC-241N/mm2 スランプ18	17.5	m3			

構造体強度(温度)補正	3N/mm2	84.1	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン シュート打設	4.5	m3			
コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打設	34.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打設	32.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体コン ポンプ打設	17.5	m3			
コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート 50m3未満 基本料金	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	土間・躯体コンクリート 100m3未満 基本料金	1.0	回			
(4)計						
5. 型枠工事						
普通型枠	基礎部	121.0	m2			
普通型枠	土間部	10.1	m2			
普通型枠	上部躯体部	31.4	m2			
打放し型枠	A種 塗装合板	188.0	m2			
型枠運搬費	4t車 30km程度	351.0	m2			
(5)計						
6. 鉄骨工事						

1) 鋼材						
H形鋼	SS400:H-294×200×8×12	7,962.0	kg			
〃	SS400:H-248×124×5×8	3,408.0	kg			
〃	SS400:H-194×150×6×9	479.0	kg			
〃	SS400:H-148×100×6×9	1,322.0	kg			
I形鋼	SS400:I-200×100×7×10	289.0	kg			
等辺山形鋼	SS400:L-65×65×6	363.0	kg			
平鋼	SN490B:FB-9×25	41.5	kg			
鋼板(ベース)	SN490C:PL-25	289.0	kg			
鋼板(ハサミ板)	SN490C:PL-19	88.1	kg			
鋼板(リブ)	SN490B:PL-16	180.0	kg			
鋼板(スプライス)	SS400:PL-9	323.0	kg			
鋼板(ベース)	SS400:PL-12	65.1	kg			
鋼板(ガセット類)	SS400:PL-9	498.0	kg			
〃	SS400:PL-6	160.0	kg			
〃	無規格:PL-4.5	315.0	kg			
屋根ブレース	JIS規格品:M16 ターンバックル共	402.0	kg			
アンカーボルト	ABR400:M22	142.0	kg			
〃	ABR400:M20	9.0	kg			
〃	ABR400:M16	22.8	kg			
トルシア形高力ボルト	S10T:M20	147.0	kg			

〃	S10T:M16	85.0	kg			
スクラップ控除		771.0	kg			
1)鋼材費 小計						
2)加工組立建方・付帯鉄骨等						
工作図・現寸費		15,821.0	kg			
工場加工費		15,821.0	kg			
防錆塗装	JIS K5674 1種	15,821.0	kg			
鉄骨運搬費	大型車輛	15,821.0	kg			
鉄骨建方費	機械損料共	15,821.0	kg			
高力ボルト締付け		850.0	本			
アンカーフレーム	製作・据付共	12.0	か所			
間柱アンカーフレーム	〃	12.0	か所			
垂木:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×1.6 @606	2,478.0	kg			
胴縁:軽量リップ溝形鋼	LC-100×50×20×1.6 @606	3,293.0	kg			
座金現場溶接費	PL-12×70×70	32.0	枚			
法定福利費		1.0	式			
柱底均しモルタル	300×390×t30	12.0	か所			
〃	245×250×t30	2.0	か所			
〃	200×200×t30	10.0	か所			
2)加工組立建方・付帯鉄骨等 小計						
(6)計						

7. 屋根及びとい工事						
立ハゼ葺き	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	291.0	m2			
ゴム系アスファルトルーフィング敷		291.0	m2			
高圧木毛セメント板下葺き	t20 鉄骨垂木	291.0	m2			
軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	52.9	m			
ケラバ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	22.0	m			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 糸尺450程度	26.5	m			
鼻隠し	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 糸尺200程度	52.9	m			
破風	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 糸尺200程度	22.0	m			
鼻隠し 破風 木下地	18×150 手間	74.9	m			
棟包み 木下地	18×90+18×180 手間	26.5	m			
木下地材	杉 無等級	0.4	m3			
雪止アングル	L-40×40×3 亜鉛メッキ	52.9	m			
軒樋	スチール芯入鋼板製	21.0	m			
同上 落とし口	75φ用	2.0	か所			
縦樋	硬質塩ビ製 75φ	10.4	m			
煙突貫通部カバー		1.0	か所			
7. 合計						
8. 金属工事						
【外部】						

既製アルミ型材庇	W1600×D1000	1.0	か所			
【内部】						
軽量鉄骨壁下地	100型 直張り用	44.1	m2			
軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 直張り用 W670×H1,800	1.0	か所			
8. 合計						
9. 左官工事						
【外部】						
土間コンクリート同時刷毛引き		1.6	m2			
土間コンクリート同時金ゴテ仕上		85.2	m2			
土間目地切		29.4	m			
【内部】						
土間コンクリート同時金ゴテ仕上		140.0	m2			
9. 合計						
10. 建具工事						
<アルミ製建具>						
AD-1 額入片開きフラッシュドア	W 850×H2000 見込み100 カラー	1.0	か所			
AW-1 引違い窓	W1350×H 900 見込み100 カラー 網戸共	2.0	か所			
AG-1 アルミガラリ	W 750×H 960 見込み100 カラー 網戸共	2.0	か所			
運搬取付費	法定福利費含む	1.0	式			

〈アルミ製建具〉 計						
〈鋼製建具〉						
SD-1 額入片開きフラッシュドア	W 670×H1800 見込み140	1.0	か所			
運搬取付費	法定福利費含む	1.0	式			
〈鋼製建具〉 計						
〈スチールシャッター〉						
SS-1 軽量スチールシャッター	W1800×H3000	1.0	か所			
SS-2 軽量スチールシャッター	W2700×H1750	2.0	か所			
運搬取付費	法定福利費含む	1.0	式			
〈スチールシャッター〉 計						
〈ガラス〉						
型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	1.5	m2			
網入透明ガラス	t6.8 2.18m2以下	0.1	m2			
ガラス押えシーリング	SR-1 5×5 片面数量	9.9	m			
〈ガラス〉 計						
10. 合計						

11. 内外装工事						
【外部】						
角波サイディング張り	カラーガルバリウム鋼板	219.0	m2			
同上 コーナー役物	カラーガルバリウム鋼板	16.8	m			
同上 下端水切	カラーガルバリウム鋼板	41.8	m			
高圧木毛セメント板張り	t20 鉄骨胴縁	219.0	m2			
透湿防水シート張り		219.0	m2			
撥水材塗布	コンクリート打放面	51.5	m2			
シーリング	建具廻り MS-2 15×10	42.4	m			
合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)	鉄面 フッ素系 素地ごしらえ共	346.0	m2			
合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)	鋼製建具面 素地ごしらえ共	3.0	m2			
【内部】						
壁 強化石膏ボード張り	GB-F t12.5 突付け	44.1	m2			
有圧換気扇	給気用 350φ フード、防虫網、シャッター、ガード、SW共	1.0	か所			
有圧換気扇	排気用 350φ フード、防虫網、シャッター、ガード、SW共	1.0	か所			
点検ステップ、デッキ		1.0	か所			
保守通路、タラップ		1.0	か所			
チップ受け入れ部傾斜床		1.0	式			
チップ受け入れ部雨除け		1.0	か所			
11. 合計						

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C.外構工事						
I 建築工事						
1 直接仮設		1	式			
2 既存撤去工事		1	式			
3 喫煙所設置工事		1	式			
4 舗装工事		1	式			
5 看板,困障工事		1	式			
6 雨水排水、給湯管場内敷設工事		1	式			
7 植栽工事		1	式			
8 発生材処理		1	式			
計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I.建築工事						
1.直接仮設						別紙明細-5
やり方		1	式			
整理清掃後片付け	外部	1	式			
(1)計						
2.既存撤去、造成						
造成工事	高低差約1m切り盛り整地	800.0	m2			
アスファルト舗装カッター入れ		70.7	m			
アスファルト舗装撤去	表層 t40	3.5	m3			
目隠しルーバー撤去	木製 板(20×90)張り H1800	18.5	m			
支障木撤去、運搬処分	伐採、伐根 桧、赤松 目通り1.2m 樹高25m	15.0	本			
支障木撤去、運搬処分	伐採 地上部のみ 桧、赤松 目通り1.2m 樹高25m	22.0	本			
(2)計						
3.喫煙所設置工事						
根切り	機械 壺布併用堀	6.4	m ³			
埋戻し	根切土流用	3.9	m ³			
不用土運搬・処分		2.5	m ³			
床付		1.9	m2			
砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	0.6	m3			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ15	0.1	m3			
基礎コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ18	1.8	m3			
コンクリート打設手間	捨てコン ショート打設	0.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎コン シュート打設	1.8	m3			
普通型枠	基礎部	8.4	m2			
型枠運搬費	4t車	8.4	m2			
既製アルミサイクルポート	2200x2700 H2400 耐積雪荷重 1500N/m ² パネル付	1.0	ヶ所			
(3)計						
4.舗装工事						
アスファルト舗装	表装:密粒度アスコン 厚50	320.0	m2			
路盤工	RC-40 厚150	300.0	m2			
路盤整正・不陸整正	補足材 RC-40 厚25	20.0	m2			
碎石敷	厚50	360.0	m2			
(4)計						
5.看板、囲障、構造物工事						
浴槽目隠し壁改修		60	m			
フェンス設置	メッシュフェンス H1200 独立基礎	100.00	m			
フェンス用片開き扉	メッシュフェンス H1200用 独立基礎	1.00	ヶ所			
伸縮門扉	W18700 H1200 ノンレール	1.0	ヶ所			
目隠しフェンス設置	格子タイプ H1800 独立基礎	18.00	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目隠しフェンス用両開き扉	格子タイプ H1800用 独立基礎	1.00	ヶ所			
地先境界ブロック	コンクリート二次製品 120×120 L600	50.0	m			
(5)計						
6.雨水排水、給湯管場内敷設工事						
硬質塩ビ管敷設	VP100	14.0	m			
硬質塩ビ管敷設	VP150	12.0	m			
排水管端部放流部 砕石充填	砕石1m3	1.0	ヶ所			
排水管 既存排水管路接続加工	VS側溝 100φ	3.0	ヶ所			
塩ビ雨水マス	浸透マス 塩ビ	6.0	ヶ所			
既成コンクリート柵	360□×h600	1.0	ヶ所			
同上用格子蓋	T14	1.0	ヶ所			
コンクリート製U字溝敷設	U-240	5.0	m			
グレーチング	U-240用 t14 t14 クッションゴム付	5.0	m			
グレーチング	既存U-300用 t14 クッションゴム付	24.0	m			
給湯管場内敷設土工事	w900 h700 敷設配管(設備工事):100×2 25×1	112.0	m			
(6)計						
7.植栽工事						
芝張り	野芝 べた張り	100.0	m2			
(8)計						

(別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細-1 (本館棟)						
直接仮設						
やり方、墨だし						
やり方	増築部分	199.0	延㎡			
墨出	(内部) 増築部	199	延㎡			
墨出	(内部) 改修部	2,279.0	延㎡			
1-計						
改め計						
外部足場						
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行式) 建地 900 <12m	736.0	㎡			
手摺	足場最上部	147	m			
外部仕上げ足場	脚立	100.0	㎡			
鉄骨足場		199.0	㎡			
2-計						
改め計						
内部足場						
内部仕上げ足場	枠組み棚足場 H3500	588.0	㎡			
	脚立	1,741.0	㎡			
	移動足場 w1.5 h2.0	2.0	台			
3-計						
改め計						

災害防止						
養生(外部)	垂直養生:メッシュシート	898.0	m ²			
養生(外部)	水平養生:ネット	199.0	m ²			
4-計						
改め計						
養生						
養生	躯体、仕上げ養生	2,478.0	m ²			
養生(内部改修)	仕上げ養生	2,478.0	m ²			
5-計						
改め計						
整理清掃あと片付け						
整理清掃あと片付け	(既存窓、外壁改修部)	107	m ²			
整理清掃あと片付け	(改修部)	2,279.0	m ²			
整理清掃あと片付け	(増築部)	199.0	m ²			
6-計						
改め計						
別紙明細-2 (本館棟)						
開口補強						
開口補強(壁)						
LGS(65) 開口補強	(600×2000)	1	ヶ所			
LGS(65) 開口補強	(950×2000)	2.0	ヶ所			
LGS(65) 開口補強	(1220×2000)	1.0	ヶ所			

LGS(65) 開口補強	(1550×2000)(1600×2000)	3.0	ヶ所			
LGS(100) 開口補強	(900×2000)(950×2000)(970×2000)	5.0	ヶ所			
LGS(100) 開口補強	(1120×2000)(1150×2000)(1200×2000)	3.0	ヶ所			
LGS(100) 開口補強	(2050×2300)	1.0	ヶ所			
LGS(100) 開口補強	(3250×2000)	1	ヶ所			
計						
開口補強(天井)						
LGS(19) 開口補強	(250□)	33.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(300□)	10.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(450□)	74.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(600□)	4	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(900×600□)	13.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(900□)	5.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(1000×450)	10.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(1500×750)	12.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(1500×1200)	4.0	ヶ所			
LGS(19) 開口補強	(1700×600)	4	ヶ所			
計						
別紙明細-3 (本館棟)						
発生材積み込み						
アスファルト類		3.5	m3			

ビニール類		1	m3			
ボード類		12.7	m3			
ボード類(ケイカル板類)	みなしアスベスト建材	2.5	m3			
アスベスト含有建材		4.6	m3			
混合廃棄物	家具類、木毛セメント板類	55.0	m3			
畳		64.0	畳			
木材類		25.0	m3			
コンクリート		7	m3			
がれき類	石、タイル、モルタル等	15.7	m3			
建具(アルミサッシ類)		5.6	m3			
ガラス		3.1	m3			
金属類		14.9	m3			
計						
改め計						
発生材運搬						
アスファルト類		3.5	m3			
ビニール類		1.4	m3			
ボード類		13	m3			
ボード類(ケイカル板類)	みなしアスベスト建材	2.5	m3			
アスベスト含有建材		4.6	m3			
混合廃棄物	家具類、木毛セメント板類	55.0	m3			
畳		64.0	畳			

木材類		25	m3			
コンクリート		6.6	m3			
がれき類	石、タイル、モルタル等	15.7	m3			
建具(アルミサッシ類)		5.6	m3			
ガラス		3.1	m3			
金属類		14.9	m3			
計						
改め計						
発生材処分						
アスファルト類		5.3	t			
ビニール類		0.3	t			
ボード類		10	t			
ボード類(ケイカル板類)	みなしアスベスト建材	0.6	t			
アスベスト含有建材		4.6	m3			
混合廃棄物	家具類、木毛セメント板類	11.0	t			
畳		64.0	畳			
木材類		13	t			
コンクリート		11.9	t			
がれき類	石、タイル、モルタル等	28.2	t			
建具(アルミサッシ類)		0.8	t			
ガラス	厚 5	4.1	t			
金属類	鉄筋、鉄骨類	4	t			

金属類	鋼板類	2.7	t			
金属類	アルミ(天井材)	1.6	t			
金属類	ステンレス(手摺材他)	0.6	t			
計						
改め計						
別紙明細-4 (機械室棟)						
直接仮設						
やり方、墨だし						
やり方		240.0	延㎡			
墨出		240.0	延㎡			
1-計						
改め計						
外部足場						
外部足場	くさび緊結式足場(手摺先行式) 建地 900 <12m	514.0	㎡			
手摺	足場最上部	77.2	m			
鉄骨足場		240.0	㎡			
2-計						
改め計						
内部足場						

内部仕上げ足場	くさび緊結式足場(手摺先行式) 建地 900 <12m	113.0	m ²			
手摺	足場最上部	22.0	m			
3-計						
改め計						
災害防止						
養生(外部)	垂直養生:メッシュシート	599.0	m ²			
養生(内部)	水平養生:安全ネット	240.0	m ²			
4-計						
改め計						
養生						
養生	躯体、仕上げ	240.0	m ²			
5-計						
改め計						
整理清掃あと片付け						
整理清掃あと片付け		240.0	m ²			
整理清掃あと片付け	(竣工時)	240.0	m ²			
6-計						
改め計						

別紙明細-5 (外構)						
やり方	喫煙所部分	6.0	延m ²			
1-計						
改め計						
整理清掃あと片付け	(外部)	6	m ²			
整理清掃あと片付け	(内部)	6	m ²			
5-計						
改め計						
別紙明細-6 (外構)						
発生材積み込み	人力					
木材類		7.8	m ³			
アスファルト類		3.6	m ³			
計						
改め計						
発生材運搬						
木材類		7.8	m ³			
アスファルト類		3.6	m ³			
計						
改め計						

