

(様式-1)

業務番号															
村長		副村長		課長		係長		係		審査者		担当者		指導員	
令和8年度		ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事（電気設備工事）										実施設計書		当初	
南箕輪村		大芝													
設計大要								実施方法							
電気設備工事 1式								委託期間				日間			
								開始年月日				令和 年 月 日			
								完了年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法							

理 由

ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事に伴い電気設備工事をあわせて実施する。

請 負 対 象 額 円

工 事 価 格 円

消 費 税 相 当 額 円

令和8年度 ふれあい交流センター大芝の湯 リニューアル工事(電気設備工事)

(金抜き内訳書)

発注者 南箕輪村

株式会社 城取建築設計事務所

設計者 代表取締役 城取 健太

金 円  
 (工事価格 金 円)

(種目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
II 電気設備工事	改修	1	式		
計					
共通費					
I 共通仮設費		1	式		
純工事費					
II 現場管理費		1	式		
工事原価					
III 一般管理費等		1	式		
工事価格					
改め					
消費税等相当額		1	式		10%
総合計(工事費)					

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 電気設備工事						
1 受変電設備工事		1	式			
2 幹線設備工事		1	式			
3 動力設備工事		1	式			
4 電灯設備工事		1	式			
5 コンセント設備工事		1	式			
6 放送設備工事		1	式			
7 電話設備工事		1	式			
8 情報設備工事		1	式			
9 テレビ共聴設備工事		1	式			
10 監視カメラ設備工事		1	式			
11 トイレ呼出設備工事		1	式			
12 自動火災報知設備工事		1	式			
13 撤去工事		1	式			
合 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 電気設備工事						
1.受変電設備工事						
既設キュービクル改修		1	式			
(1)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.幹線設備工事						
ねじなし電線管	E31 露出・塗装	2.0	m			
ねじなし電線管	E39 露出・塗装	15.0	m			
ねじなし電線管	E51 露出・塗装	12.0	m			
厚鋼電線管	G82 露出	276.0	m			
硬質ビニル電線管	VE16 埋設	36.0	m			
波付硬質ポリエチレン管	FEP30 埋設	110.0	m			
波付硬質ポリエチレン管	FEP40 埋設	112.0	m			
メタルモール	MM-C	4.0	m			
ケーブル	CV5.5sq-4C (管内)	2.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (隠蔽)	30.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (FEP管内)	111.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (管内)	19.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (ラック)	8.0	m			
ケーブル	CVT22sq (FEP管内)	111.0	m			
ケーブル	CVT22sq (管内)	7.0	m			
ケーブル	CVT22sq (ラック)	8.0	m			
ケーブル	CVT38sq (管内)	5.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	CVT150sq (管内)	276.0	m			
ケーブル	CVT150sq (ラック)	88.0	m			
電線	IV5.5sq (管内)	41.0	m			
電線	IV22sq (管内)	364.0	m			
接地工事	EC	1.0	か所			
接地工事	ED	2.0	か所			
接地埋設標		3.0	枚			
プルボックス	400x400x300 VE	1.0	個			
プルボックス	400x400x300 SUS-WP	2.0	個			
プルボックス	600x600x500 SUS-WP	1.0	個			
プルボックス	800x800x500 SUS-WP	3.0	個			
ハンドホール	900x900x900 R2K-60	4.0	個			
ハンドホール内セパレータ		4.0	個			
埋設標	コンクリート製	7.0	個			
根切り・埋戻し		1.0	式			
埋設シート		106.0	m			
防火区画貫通処理	39φ	2.0	個			
防火区画貫通処理	51φ	1.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア抜き	50φ	1.0	個			
コア抜き	63φ	2.0	個			
コア抜き	125φ	12.0	個			
動力盤	1P-6	1.0	個			
動力盤	1P-1-1	1.0	個			
動力盤改修	1P-21	1.0	個			
電灯盤	1L-1-1	1.0	個			
電灯盤	1L-2	1.0	個			
電灯盤	1L-3-1	1.0	個			
電灯盤	1L-3-1a	1.0	個			
電灯盤	B1LP-1-1	1.0	個			
電灯盤	OL-1	1.0	個			
動力盤移設	P-1	1.0	個			
(2)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.動力設備工事						
ねじなし電線管	E31 露出・塗装	66.0	m			
ねじなし電線管	E39 露出・塗装	16.0	m			
ねじなし電線管	E51 露出・塗装	8.0	m			
ねじなし電線管	E63 露出・塗装	26.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	3.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	13.0	m			
ケーブルラック	ZM W=200	8.0	m			
ケーブルラック	ZM W=300	17.0	m			
ケーブルラック	ZM W=400	9.0	m			
ケーブルラック	セパレータ	16.0	m			
ケーブルラック付属品	ZM W=300 L型	1.0	個			
ケーブルラック付属品	ZM W=400 L型	1.0	個			
ケーブル	CV3.5sq-4C (隠蔽)	276.0	m			
ケーブル	CV3.5sq-4C (PF管内)	12.0	m			
ケーブル	CV3.5sq-4C (管内)	14.0	m			
ケーブル	CV5.5sq-4C (隠蔽)	64.0	m			
ケーブル	CV5.5sq-4C (管内)	81.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	CV5.5sq-4C (ラック)	47.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (隠蔽)	41.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (管内)	27.0	m			
ケーブル	CVT14sq (隠蔽)	145.0	m			
ケーブル	CVT14sq (管内)	15.0	m			
ケーブル	CVT38sq (管内)	26.0	m			
ケーブル	CVV2sq-4C (隠蔽)	26.0	m			
ケーブル	CVV2sq-4C (PF管内)	3.0	m			
ケーブル	CVV2sq-4C (管内)	1.0	m			
電線	IV5.5sq (管内)	88.0	m			
電線	IV8sq (管内)	145.0	m			
プルボックス	300x300x200 VE	2.0	個			
プルボックス	200x200x200 SUS-WP	14.0	個			
プルボックス	500x500x400 SUS-WP	3.0	個			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	18.0	個			
スイッチボックス	1ヶ用	2.0	個			
埋込コンセント(PL共)	接地3P15A引掛	2.0	個			
埋込コンセント(PL共)	接地3P20A引掛	8.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込コンセント(PL共)	接地3P30A引掛	6.0	個			
操作用押釦スイッチ		2.0	個			
電動機結線費		29.0	か所			
(3)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.電灯設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	26.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	84.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	8.0	m			
ねじなし電線管	E19 露出・塗装	110.0	m			
ねじなし電線管	E25 露出・塗装	2.0	m			
ねじなし電線管	E39 露出・塗装	3.0	m			
ねじなし電線管(SUS)	E25 SUS 露出・塗装	40.0	m			
波付硬質ポリエチレン管	FEP40 埋設	1.0	m			
ケーブル	VV-F1.6-2C (隠蔽)	123.0	m			
ケーブル	VV-F1.6-2C (PF管内)	35.0	m			
ケーブル	VV-F1.6-3C (隠蔽)	921.0	m			
ケーブル	VV-F1.6-3C (PF管内)	76.0	m			
ケーブル	VV-F2.0-3C (隠蔽)	583.0	m			
ケーブル	VV-F2.0-3C (PF管内)	41.0	m			
ケーブル	VV-F2.0-3C (管内)	55.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (隠蔽)	18.0	m			
ケーブル	CV8sq-4C (FEP管内)	5.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	CV8sq-4C (管内)	3.0	m			
ケーブル	FCPEV1.2-1P (隠蔽)	68.0	m			
ケーブル	FCPEV1.2-1P (PF管内)	14.0	m			
電線	IV1.6 (管内)	297.0	m			
電線	IV2.0 (管内)	14.0	m			
根切り・埋戻し		1.0	式			
埋設シート		1.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	69.0	個			
スイッチボックス	1ヶ用	48.0	個			
スイッチボックス	2ヶ用	5.0	個			
スイッチボックス	3ヶ用	1.0	個			
露出スイッチボックス	E19 1個用 1方出	4.0	個			
丸型露出ボックス	E19 1方出	7.0	個			
丸型露出ボックス	E19 2方出	11.0	個			
丸型露出ボックス	E19 3方出	7.0	個			
丸型露出ボックス	E25 3方出	2.0	個			
プルボックス	150x150x150 VE	9.0	個			
プルボックス	200x200x100 SUS-WP	12.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プルボックス	200x200x150 SUS-WP	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax1	6.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax3	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	3W15Ax1	8.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	3W15Ax2	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	3W15Ax3	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	3W15Ax4	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax1(L)付	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax2(L)付	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax1+3W15Ax1	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax2+3W15Ax1	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax1+3W15Ax2	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax2+3W15Ax3	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax1+1P15Ax1(L)付	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共)	1P15Ax2+3W15Ax1+1P15Ax2(L)付	1.0	個			
防水スイッチ	1P15Ax1	1.0	個			
リモコンスイッチ	7L	1.0	個			
リモコンスイッチ	9L	1.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
操作ユニット(センサ用)	1回路	2.0	個			
コントロールスイッチ	機械設備支給品	23.0	個			
防火区画貫通処理	25φ	1.0	か所			
コア抜き	32φ	1.0	か所			
照明器具	A69	10.0	個			
照明器具	A40	8.0	個			
照明器具	A20	5.0	個			
照明器具	AW52S	31.0	個			
照明器具	C40D	15.0	個			
照明器具	Da25WW	13.0	個			
照明器具	Da15	5.0	個			
照明器具	Da15WW	4.0	個			
照明器具	Da10WW	41.0	個			
照明器具	Db10WWY	1.0	個			
照明器具	Dc75WW	19.0	個			
照明器具	E32	8.0	個			
照明器具	F44	4.0	個			
照明器具	G85	3.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	H69	9.0	個			
照明器具	HW69S	4.0	個			
照明器具	IW52S	12.0	個			
照明器具	S1	7.0	個			
照明器具	S2	17.0	個			
照明器具	a9	3.0	個			
照明器具	a13	4.0	個			
照明器具	a30	7.0	個			
照明器具	b13	8.0	個			
照明器具	dB	3.0	個			
照明器具	fB	2.0	個			
照明器具 取外し・再取付	LEDシーリングライト	4.0	個			
照明器具 取外し・再取付	LEDスクエアライト	6.0	個			
照明器具 取外し・再取付	LEDダウンライト	84.0	個			
照明器具 取外し・再取付	LEDブラケット	16.0	個			
非常照明 取外し・再取付	埋込	16.0	個			
誘導灯 取外し・再取付	B級	12.0	個			
(4)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.コンセント設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	12.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	349.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	7.0	m			
ねじなし電線管	E25 露出・塗装	54.0	m			
ねじなし電線管	E31 露出・塗装	11.0	m			
メタルモール	MM1-A	33.0	m			
メタルモール	MM1-B	6.0	m			
メタルワイプロ	1ウェイ	7.0	m			
ケーブル	VV-F2.0-3C (隠蔽)	1,880.0	m			
ケーブル	VV-F2.0-3C (PF管内)	411.0	m			
ケーブル	VV-F2.0-3C (管内)	170.0	m			
ケーブル	VV-F2.6-3C (隠蔽)	38.0	m			
ケーブル	VV-F2.6-3C (PF管内)	8.0	m			
ケーブル	VV-F2.6-3C (管内)	3.0	m			
ケーブル	CV3.5sq-4C (管内)	11.0	m			
電線	IV2.0 (管内)	35.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	282.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アウトレットボックス	119x119x54 VE	4.0	個			
丸型露出ボックス	E25 1方出	2.0	個			
丸型露出ボックス	E25 2方出	1.0	個			
プルボックス	200x200x200 VE	1.0	個			
プルボックス	200x200x100 SUS-WP	3.0	個			
スイッチボックス	MM1-A用 1ヶ用	14.0	個			
スイッチボックス	MM1-B用 1ヶ用	3.0	個			
コーナーボックス	MM1-A用	2.0	個			
コーナーボックス	MM1-B用	1.0	個			
ジャンクションボックス	MM1-A用	2.0	個			
ジャンクションボックス	MM1-B用	1.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V E付×1	24.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V E付×2	101.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V×2 ET付	15.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V E付×1(抜止)	2.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V E付×2(抜止)	12.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A250V E付×1	2.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P30A250V E付×1	3.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フロアコンセント	2P15A125V E付×2	4.0	個			
リーラーコンセント	2P15A125V E付×2(抜止)	25.0	個			
ノズルプレート	1個用 パネルヒーター用	5.0	個			
防水コンセント	2P15A125V E付×2 ET付	5.0	個			
露出コンセント	2P15A125V E付×2	7.0	個			
ブランクプレート		1.0	個			
防火区画貫通処理	25φ	11.0	か所			
コア抜き	32φ	13.0	か所			
(5)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6.放送設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	21.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	4.0	m			
ケーブル	AE1.2-3C (隠蔽)	115.0	m			
ケーブル	AE1.2-3C (PF管内)	9.0	m			
ケーブル	AE1.2-5P (隠蔽)	27.0	m			
ケーブル	AE1.2-5P (PF管内)	4.0	m			
ケーブル	HP1.2-2C (隠蔽)	25.0	m			
ケーブル	HP1.2-2C (PF管内)	4.0	m			
ケーブル	HP1.2-3C (隠蔽)	198.0	m			
ケーブル	HP1.2-3C (PF管内)	16.0	m			
ケーブル	HP1.2-3C (管内)	2.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	12.0	個			
スイッチボックス	1ヶ用	9.0	個			
天井埋込スピーカ		7.0	個			
天井埋込スピーカ	ATT付	12.0	個			
防滴型スピーカ		3.0	個			
アッテネータ		9.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井埋込スピーカ 取外し・再取付	ATT付	10.0	個			
デジタルアンプ	卓上型 収納ラック共	1.0	個			
リモコンマイク	5局用	1.0	個			
電源制御器		1.0	個			
(6)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7.電話設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	77.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	1.0	m			
ねじなし電線管	E19 露出・塗装	40.0	m			
波付硬質ポリエチレン管	FEP40 埋設	111.0	m			
メタルモール	MM1-A	3.0	m			
メタルワイプロ	1ウェイ	10.0	m			
ケーブル	EBT0.4-2P (隠蔽)	536.0	m			
ケーブル	EBT0.4-2P (PF管内)	188.0	m			
ケーブル	EBT0.4-2P (管内)	60.0	m			
ケーブル	TKEV0.5-10P (隠蔽)	9.0	m			
ケーブル	TKEV0.5-10P (PF管内)	1.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	12.0	個			
アウトレットボックス	119x119x54 VE	2.0	個			
プルボックス	300x300x200 VE	3.0	個			
プルボックス	300x300x200 SUS-WP	2.0	個			
コーナーボックス	MM1-A用	1.0	個			
ジャンクションボックス	MM1-A用	1.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話用アウトレット(PL共)	6極4芯	7.0	個			
電話用アウトレット(床用)	6極4芯	2.0	個			
電話用アウトレット(床用)	6極4芯 メタルワイプロ用	2.0	個			
多機能電話機		4.0	台			
一般電話機		15.0	台			
PHS基地局パッケージ		2.0	枚			
PHS基地局		5.0	個			
PHS端末		10.0	台			
データ設定費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
端子盤	1T-2	1.0	個			
防火区画貫通処理	19φ	6.0	か所			
コア抜き	28φ	3.0	か所			
(7)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8.情報設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	133.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	7.0	m			
ねじなし電線管	E25 露出・塗装	35.0	m			
ねじなし電線管	E31 露出・塗装	8.0	m			
波付硬質ポリエチレン管	FEP30 埋設	111.0	m			
メタルモール	MM1-B	3.0	m			
メタルワイプロ	1ウェイ	7.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) (隠蔽)	133.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) (PF管内)	26.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) (管内)	750.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6A) (PF管内)	3.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6A) (管内)	23.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6A) (ラック)	34.0	m			
ケーブル	8GI(PE-A10G)-SZ4(EZB)-WB-E-FR (隠蔽)	55.0	m			
ケーブル	8GI(PE-A10G)-SZ4(EZB)-WB-E-FR (FEP管内)	226.0	m			
ケーブル	8GI(PE-A10G)-SZ4(EZB)-WB-E-FR (管内)	39.0	m			
ケーブル	8GI(PE-A10G)-SZ4(EZB)-WB-E-FR (ラック)	34.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光ファイバ成端接続		2.0	か所			
光ファイバ損失測定		1.0	か所			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	24.0	個			
アウトレットボックス	119x119x54 VE	2.0	個			
コーナーボックス	MM1-B用	1.0	個			
ジャンクションボックス	MM1-B用	1.0	個			
情報用アウトレット(PL共)	8極8芯	17.0	個			
情報用アウトレット(床用)	8極8芯	2.0	個			
情報用アウトレット(床用)	8極8芯 メタルワイプロ用	3.0	個			
アクセスポイント		7.0	個			
端子盤	1T-1-1	1.0	個			
L2盤	L2盤-1	1.0	個			
L2盤	L2盤-2	1.0	個			
L2盤	L2盤-3	1.0	個			
L2盤	L2盤-4	1.0	個			
L2スイッチ	C1300-16P-2G	2.0	個			
L2スイッチ	C1300-8P-E-2G	1.0	個			
L2スイッチ	C1300-8PF-2G	1.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設定費		1.0	式			
防火区画貫通処理	25φ	4.0	か所			
コア抜き	32φ	3.0	か所			
(8)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9.テレビ共聴設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	16.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠蔽	4.0	m			
ケーブル	S-5C-FB (隠蔽)	87.0	m			
ケーブル	S-5C-FB (PF管内)	16.0	m			
ケーブル	S-7C-FB (隠蔽)	32.0	m			
ケーブル	S-7C-FB (PF管内)	4.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	3.0	個			
プルボックス	200x200x200 VE	1.0	個			
ブースター	SH・UF-1	1.0	個			
8分配器		1.0	個			
直列ユニット(PL共)		3.0	個			
(9)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10.監視カメラ設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	17.0	m			
ねじなし電線管	E19 露出・塗装	3.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat5e) (隠蔽)	162.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat5e) (PF管内)	17.0	m			
ケーブル	UTP0.5-4P(Cat5e) (管内)	3.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	11.0	個			
防雨入線プレート		2.0	個			
HUB盤		1.0	個			
HUB	5ポート	1.0	個			
録画機・カメラセット(13台)	12.5インチモニター一体型	1.0	式			
録画HDD	8TB搭載	1.0	個			
コア抜き	28φ	3.0	か所			
(10)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11.トイレ呼出設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	26.0	m			
ケーブル	AE1.2-2C (PF管内)	3.0	m			
ケーブル	AE1.2-3C (隠蔽)	91.0	m			
ケーブル	AE1.2-3C (PF管内)	39.0	m			
ケーブル	AE1.2-3P (隠蔽)	60.0	m			
ケーブル	AE1.2-3P (管内)	2.0	m			
アウトレットボックス	102x102x44 VE	9.0	個			
トイレ呼出ボタン	ひきひも付	5.0	個			
ブザー付表示灯		2.0	個			
復旧ボタン		2.0	個			
ブザー付表示灯 取外し・再取付		2.0	個			
復旧ボタン 取外し・再取付		2.0	個			
コア抜き	28φ	2.0	か所			
(11)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12.自動火災報知設備工事						
合成樹脂製可とう電線管	PF16 隠蔽	23.0	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF28 隠蔽	7.0	m			
ケーブル	AE0.9-2C (隠蔽)	292.0	m			
ケーブル	AE0.9-2C (PF管内)	12.0	m			
ケーブル	AE0.9-4C (隠蔽)	127.0	m			
ケーブル	AE0.9-4C (PF管内)	9.0	m			
ケーブル	HP1.2-3C (隠蔽)	114.0	m			
ケーブル	HP1.2-3C (PF管内)	3.0	m			
ケーブル	HP1.2-10P (隠蔽)	4.0	m			
ケーブル	HP1.2-10P (PF管内)	7.0	m			
プルボックス	300x300x200 VE	1.0	個			
複合受信機	P型1級 壁掛 30回線	1.0	個			
機器収容箱	消火栓内蔵ヘル表示灯発信機収容	1.0	個			
差動式スポット感知器	2種	18.0	個			
定温式スポット感知器	1種 75℃ 防水	10.0	個			
定温式スポット感知器	特種 65℃	1.0	個			
定温式スポット感知器	特種 65℃ 防水	9.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光電式スポット感知器	2種 非蓄積型	19.0	個			
光電式スポット感知器	3種 非蓄積型	4.0	個			
差動式スポット感知器	取外し・再取付	7.0	個			
定温式スポット感知器	取外し・再取付	6.0	個			
光電式スポット感知器	取外し・再取付	6.0	個			
立会い検査費		1.0	式			
防火区画貫通処理	19φ	4.0	か所			
(12)計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13.撤去工事						
<1.幹線・動力設備工事>						
ねじなし電線管 撤去	E31 露出	24.0	m			
ねじなし電線管 撤去	E51 露出	8.0	m			
厚鋼電線管 撤去	G70 露出	3.0	m			
厚鋼電線管 撤去	G82 露出	17.0	m			
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF22 隠蔽	4.0	m			
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF28 隠蔽	20.0	m			
電線 撤去	IV8sq (管内)	20.0	m			
電線 撤去	IV14sq (管内)	17.0	m			
電線 撤去	IV38sq (管内)	21.0	m			
電線 撤去	IV60sq (管内)	65.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-2C (隠蔽)	45.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-2C (管内)	17.0	m			
ケーブル 撤去	CV3.5sq-4C (隠蔽)	24.0	m			
ケーブル 撤去	CV3.5sq-4C (管内)	12.0	m			
ケーブル 撤去	CV5.5sq-4C (隠蔽)	65.0	m			
ケーブル 撤去	CV5.5sq-4C (管内)	24.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 撤去	CVT38sq (隠蔽)	12.0	m			
ケーブル 撤去	CVT38sq (管内)	8.0	m			
ケーブル 撤去	CVT100sq (隠蔽)	60.0	m			
ケーブル 撤去	CVT100sq (管内)	3.0	m			
ケーブル 撤去	CVT100sq (ラック)	23.0	m			
ケーブル 撤去	CVT150sq (隠蔽)	42.0	m			
ケーブル 撤去	CVT150sq (管内)	17.0	m			
ケーブル 撤去	CVT150sq (ラック)	23.0	m			
ケーブル 撤去	CVV2sq-4C (隠蔽)	3.0	m			
ケーブル 撤去	CVV2sq-4C (隠蔽)	4.0	m			
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	12.0	個			
プルボックス 撤去	400x400x300	1.0	個			
プルボックス 撤去	300x300x200 SUS-WP	1.0	個			
ファン用スイッチ 撤去	3φ	2.0	個			
埋込コンセント(PL共) 撤去	接地3P15A250V引掛	3.0	個			
埋込コンセント(PL共) 撤去	接地3P20A250V引掛	2.0	個			
埋込コンセント(PL共) 撤去	接地3P30A250V引掛	5.0	個			
手元開閉器 撤去	MCB3P20A	1.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器 撤去	MCB3P50A	1.0	個			
電灯盤 撤去	1L-2	1.0	個			
動力盤 撤去	1P-22	1.0	個			
〈2.電灯設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	37.0	m			
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF22 隠蔽	107.0	m			
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF28 隠蔽	4.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F1.6-2C (隠蔽)	570.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F1.6-2C (管内)	35.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F1.6-3C (隠蔽)	132.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F1.6-3C (管内)	43.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-2C (隠蔽)	257.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-2C (管内)	18.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-3C (隠蔽)	253.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-3C (管内)	52.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (隠蔽)	22.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (管内)	8.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 撤去	CVMAZV8sq-3C (埋設)	5.0	m			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax1	5.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax3	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	3W15Ax1	4.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	3W15Ax2	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	3W15Ax3	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax1+1P15Ax1(L)付	2.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax2+1P15Ax1(L)付	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax1+3W15Ax1	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax2+3W15Ax1	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax1+3W15Ax1+1P15Ax1(L)付	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15Ax2+3W15Ax1+1P15Ax3(L)付	1.0	個			
防水スイッチ 撤去	3W15Ax1	1.0	個			
リモコンスイッチ 撤去	9L	1.0	個			
リモコンスイッチ 撤去	12L	1.0	個			
熱線センサ付自動スイッチ 撤去	親機	3.0	個			
熱線センサ付自動スイッチ 撤去	子機	6.0	個			
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	83.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スイッチボックス 撤去	1ヶ用	21.0	個			
スイッチボックス 撤去	3ヶ用	3.0	個			
プルボックス 撤去	150x150x150	3.0	個			
プルボックス 撤去	200x200x150 SUS-WP	1.0	個			
照明器具A1 撤去	直付 LED ベースライト	2.0	個			
照明器具A2 撤去	直付 LED ベースライト	15.0	個			
照明器具B1 撤去	直付 LED ベースライト	1.0	個			
照明器具B2 撤去	直付 LED ベースライト	11.0	個			
照明器具B3 撤去	直付 LED ベースライト	1.0	個			
照明器具C 撤去	直付 LED ベースライト	25.0	個			
照明器具E 撤去	埋込 スクエア 600角 LED	5.0	個			
照明器具F 撤去	埋込 スクエア 275角 LED	3.0	個			
照明器具G 撤去	埋込 スクエア 275角 LED	12.0	個			
照明器具H 撤去	埋込 ダウンライト LED	23.0	個			
照明器具J 撤去	ブラケット LED	3.0	個			
照明器具K 撤去	ペンダント 吊下げ LED	16.0	個			
照明器具N 撤去	ブラケット LED	6.0	個			
照明器具O 撤去	埋込 ダウンライト LED	9.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具P 撤去	埋込 ダウンライト LED	25.0	個			
照明器具Q 撤去	埋込 ダウンライト LED	1.0	個			
照明器具R 撤去	ブラケット LED	14.0	個			
照明器具S 撤去	シーリングライト LED	14.0	個			
非常灯a9 撤去	埋込 9W相当	1.0	個			
非常灯a13 撤去	埋込 13W相当	16.0	個			
誘導灯dBL 撤去	BL級	2.0	個			
誘導灯fBL 撤去	BL級	2.0	個			
誘導灯fC 撤去	C級	1.0	個			
〈3.コンセント設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	11.0	m			
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF22 隠蔽	220.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F1.6-3C (隠蔽)	110.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F1.6-3C (管内)	7.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-3C (隠蔽)	725.0	m			
ケーブル 撤去	VV-F2.0-3C (管内)	213.0	m			
ケーブル 撤去	CVV2sq-3C (隠蔽)	20.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル 撤去	CVV2sq-3C (管内)	11.0	m			
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	106.0	個			
スイッチボックス 撤去	1ヶ用	1.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V E付×1	2.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V E付×2	40.0	個			
埋込コンセント(PL共)	2P15A125V×2 ET付	20.0	個			
フロアコンセント	2P15A125V×2	1.0	個			
埋込スイッチ(PL共) 撤去	1P15A×2(L)付	1.0	個			
〈4.放送設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	20.0	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-3C (隠蔽)	189.0	m			
ケーブル 撤去	HP1.2-3C (管内)	20.0	m			
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	4.0	個			
天井埋込スピーカ 撤去		3.0	個			
天井埋込スピーカ 撤去	ATT付	13.0	個			
壁掛スピーカ 撤去	ATT付	1.0	個			
アッテネータ 撤去		3.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易型アンプ 撤去	10W	1.0	個			
リモコンマイク 撤去		1.0	個			
端子盤 撤去	20P	1.0	個			
〈5.電話設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	13.0	m			
ケーブル 撤去	EBT0.4-2P (隠蔽)	55.0	m			
ケーブル 撤去	EBT0.4-2P (管内)	13.0	m			
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	7.0	個			
モジュラジャック(PL共) 撤去		6.0	個			
一般電話機 撤去		6.0	個			
多機能電話機 撤去		5.0	個			
ドアホン 撤去		1.0	個			
〈6.テレビ共聴設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	8.0	m			
ケーブル 撤去	S-5C-FB (隠蔽)	16.0	m			
ケーブル 撤去	S-5C-FB (管内)	8.0	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	2.0	個			
直列ユニット(PL共) 撤去		2.0	個			
〈7.監視カメラ設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	9.0	m			
ケーブル 撤去	S-5C-FB (隠蔽)	62.0	m			
ケーブル 撤去	S-5C-FB (管内)	9.0	m			
監視カメラ 撤去		5.0	個			
ITVカメラ架 撤去		1.0	個			
〈8.トイレ呼出設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	21.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (隠蔽)	75.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (管内)	21.0	m			
アウトレットボックス 撤去	102x102x44	13.0	個			
トイレ呼出ボタン	ひきひも付	7.0	個			
ブザー付表示灯		3.0	個			
復旧ボタン		3.0	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈9.自動火災報知設備工事〉						
合成樹脂製可とう電線管 撤去	PF16 隠蔽	5.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (隠蔽)	183.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-2C (管内)	5.0	m			
ケーブル 撤去	AE1.2-4C (隠蔽)	13.0	m			
複合受信機	P型1級 壁掛 20回線	1.0	個			
機器収容箱	消火栓内蔵ヘル表示灯発信機収容	1.0	個			
差動式スポット感知器	2種	15.0	個			
定温式スポット感知器	1種 75℃ 防水	6.0	個			
定温式スポット感知器	特種 65℃ 防水	7.0	個			
光電式スポット感知器	2種	14.0	個			
〈10.産業廃棄物処分費〉						
解体廃材積込み		2.1	t			
解体廃材収集運搬		2.1	t			
解体廃材処分		2.1	t			
(13)計						