

工事番号																(様式-1)
村長		副村長		教育長		次長		係長		係		設計				
令和8年度 南箕輪小学校南校舎長寿命化改修工事																閲覧設計書
南箕輪村立 南箕輪小学校																
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負			
南校舎長寿命化改修工事 1式 防水改修工事 屋根改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 など									施 工 期 間				日 間			
									起 工 予 定 年 月 日				令 和 年 月 日			
									竣 工 予 定 年 月 日				令 和 9 年 3 月 31 日			
									契 約 保 証 方 法				金 銭 的 保 証			

令和8年度 南箕輪小学校南校舎長寿命化改修工事

金 円

(工事価格 金 円)

名 称	摘 要	数量	単位	金 額	備 考
A 直接工事費					
I.建築工事		1	式		
計					
B 共通費					
I.共通仮設費		1	式		
II.現場管理費		1	式		
III.一般管理費		1	式		
計					
端数処理					
合計(工事価格)					
消費税等相当額	10%	1	式		
総合計(工事費)					

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
A- I	建築工事		1.0	式			
	A 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-I	建築工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	防水改修工事		1.0	式			
3	屋根改修工事		1.0	式			
4	外壁改修工事		1.0	式			
5	建具改修工事		1.0	式			
6	玄関ポーチ改修工事		1.0	式			
7	内装・塗装改修工事		1.0	式			
8	解体工事		1.0	式			
9	その他工事		1.0	式			
	A-I 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	下地清掃・荷揚費		448.0	m <sup>2</sup>			
	既存防水層劣化部撤去	全体の10%程度	44.9	m <sup>2</sup>			
	同上 補修	全体の10%程度	44.9	m <sup>2</sup>			
	塩ビシート防水 床面	硬質ウレタンフォーム t25 機械式固定 NSJシート t1.7 ディスク板 Φ65	289.0	m <sup>2</sup>			
	塩ビシート防水 立面	NSJシート t1.7 アルミクロスシート共	159.0	m <sup>2</sup>			
	鋼板工事 床-立上り	長耐久DNシート鋼板 t1.35 30×70	226.0	m			
	鋼板工事 パラペット端末	DN鋼板 t0.95 10×50 プチルテープ共	226.0	m			
	鋼板工事 立上り出入隅	DN鋼板 t0.95 60×60	89.5	m			
	出入隅処理		53.0	箇所			
	ドレン廻り納め	塩ビ縦抜き 100Φ	13.0	箇所			
	端末シーリング	変成シリコン 20×10程度	267.0	m			
	探傷検査費		448.0	m <sup>2</sup>			
	法定福利費		1.0	式			
	防水改修工事ー計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	ハイブリット防水屋根	エックスロン防水					
	ハイブリット'屋根 エックスロン防水 @455	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4	754.0	m <sup>2</sup>			
	断熱材 硬質ウレタンフォーム t25mm		754.0	m <sup>2</sup>			
	下地ハット型 t0.8	ガルバリウム鋼板 t0.8	754.0	m <sup>2</sup>			
	ゴムアスルーフィング		754.0	m <sup>2</sup>			
	高圧木毛セメント板 t25		754.0	m <sup>2</sup>			
	軒先包み	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4 W613	48.4	m			
	軒先包み用下地鋼板 t0.8	ガルバリウム鋼板 t0.8	48.4	m			
	水上取合立上り納め H200	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4 W123	50.1	m			
	けらば取合立上り納め H200	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4 W123	76.6	m			
	端部立上り際下地鉄板 t0.8	ガルバリウム鋼板 t0.8	112.0	m			
	150巾帯シート融着		175.0	m			
	立上り出隅・入隅仕舞		24.0	箇所			
	突起部仕舞	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4	5.0	箇所			
	捨笠木	ガルバリウム鋼板 t0.5	98.5	m			
	笠木包み	カラーガルバリウム鋼板 t0.8	98.5	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雪止アングル解体		61.5	m			
	軒樋解体		7.5	m			
	軒樋 アルミ(平行タイプ)W153×H118		7.5	m			
	軒樋 金物@600(平行タイプ)W153×H118		13.0	箇所			
	落口 SUS製89Φ(SUS防塵網共)		2.0	箇所			
	堅樋接続部交換 カラーVP75 H0.5m程度	スライソケット共	2.0	箇所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	ハイブリット防水樋	エックスロン防水					
	内樋 W1400×H1000/500程度	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4	210.0	m <sup>2</sup>			
	内樋用断熱材 硬質ウレタンフォーム	t35mm	210.0	m <sup>2</sup>			
	内樋用下地鋼板 t0.8	ガルバリウム鋼板 t0.8	81.2	m			
	落口(t0.6鋼板+アンサホートシート納め)		6.0	箇所			
	捨笠木	ガルバリウム鋼板 t0.5	86.6	m			
	笠木包み	カラーガルバリウム鋼板 t0.8	86.6	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	屋根塗装改修	三晃クールガードF					
	下地処理(高压洗浄・紛化物除去)		515.0	m <sup>2</sup>			
	既存瓦棒葺き屋根 2回塗 刷毛・ローラー塗	三晃クールガードF弱溶剤	515.0	m <sup>2</sup>			
	軒先唐草 W50程度 2回塗 刷毛・ローラー塗	三晃クールガードF弱溶剤	72.0	m			
	妻側取合水切 W300程度 2回塗 刷毛・ローラー塗	三晃クールガードF弱溶剤	57.3	m			
	水上取合水切 W300程度 2回塗 刷毛・ローラー塗	三晃クールガードF弱溶剤	68.3	m			
	雪止アングル 下地金具@1260共	三晃クールガードF弱溶剤	74.9	m			
	笠木	三晃クールガードF弱溶剤	82.9	m			
	正面幕板	三晃クールガードF弱溶剤	16.4	m			
	笠木(内樋)	三晃クールガードF弱溶剤	61.0	m			
	軒樋 鋼製 W200×H150程度	三晃クールガードF弱溶剤	13.5	m			
	内樋 W1400×H1000/500程度	EP樹脂フィルム被覆高耐食性鋼板 t0.4	166.0	m <sup>2</sup>			
	内樋用断熱材 硬質ウレタンフォーム	t35mm	166.0	m <sup>2</sup>			
	内樋用下地鋼板 t0.8	ガルバリウム鋼板 t0.8	57.4	m			
	落口(t0.6鋼板+アンサポートシート納め)		4.0	箇所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	外壁改修工事						
	外壁外断熱工事(タイル部) 通気型フライアッシュパネル同等品	EPSt=65mm 通気層t=5mm 外装材t=10mm	347.0	m <sup>2</sup>			
	後張り施工費	接着剤・ステンレスビス止め	347.0	m <sup>2</sup>			
	開口部小口巻加工		88.8	m			
	開口上部・下端等水抜き加工		126.0	m			
	出隅小口巻加工		36.2	m			
	笠木差し水切り	カラーGL鋼板 t=0.35 糸尺200mm	81.3	m			
	シーリング工事	版間・窓開口・取合	347.0	m <sup>2</sup>			
	運搬費	北海道～南箕輪	3.0	台			
	残材処理費		28.0	m <sup>3</sup>			
	材料搬入・小搬費		347.0	m <sup>2</sup>			
	安全管理費		347.0	m <sup>2</sup>			
	養生・片付け費		347.0	m <sup>2</sup>			
	諸経費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外壁外断熱工事(一般部) 湿式外断熱 ビオシエル同等品	ホタテ貝殻入りアクリル樹脂+シリコン樹脂 EPSt=50mm ベースコート・補強メッシュ	1,290.0	m <sup>2</sup>			
	開口部納め	メッシュ・定木納め 補強共	232.0	m			
	下端納め	定木納め	384.0	m			
	出隅コーナー納め	定木納め	392.0	m			
	笠木差し水切り	カラーGL鋼板 t=0.35 糸尺200mm	67.8	m			
	シーリング工事	版間・窓開口・取合	232.0	m			
	運搬費	北海道～南箕輪	8.0	台			
	残材処理費	EPS材	90.0	m <sup>3</sup>			
	残材処理費	混載	13.0	m <sup>3</sup>			
	材料搬入・小搬費		1,290.0	m <sup>2</sup>			
	安全管理費		1,290.0	m <sup>2</sup>			
	養生・片付け費		1,290.0	m <sup>2</sup>			
	諸経費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外壁外断熱部 高压洗淨		1,637.0	m <sup>2</sup>			
	外壁外断熱部 タイル貼り	役物共	347.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						
	外壁改修工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	建具改修工事						
	昇降口建具改修 AD-1 W25680×H2665	ランマ・袖FIX(28)+引分けハンガー框戸(7)+片開き框ドア 複層ガラス仕様・スマートテンキー・付属金物	1.0	箇所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	下請け諸経費	法定福利費共	1.0	式			
	小 計						
	間仕切壁改修 LSD-1 W1810×H2000	鋼製学校間仕切 粉体焼付塗装・付属金物・ガリ共	1.0	箇所			
	LSD-2 W1810×H2660	鋼製学校間仕切 粉体焼付塗装・付属金物・ガリ共	1.0	箇所			
	SP-1 W9000×H2660	鋼製学校間仕切 粉体焼付塗装・付属金物	4.0	箇所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	下請け諸経費	法定福利費共	1.0	式			
	小 計						
	硝子工事 AD 強化6+A6+強化6	複層ガラス 2.00㎡以下	45.23	㎡			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AD 強化6+A6+強化6	複層ガラス 4.00㎡以下	2.15	㎡			
	AD 強化6+A6+強化6	750×350	2.0	枚			
	AD 強化6+A6+強化6	750×400	14.0	枚			
	AD 強化6+A6+強化6	797×200	2.0	枚			
	AD 強化6+A6+強化6	800×200	4.0	枚			
	AD 強化6+A6+強化6	800×350	4.0	枚			
	AD 強化6+A6+強化6	820×200	8.0	枚			
	AD 強化6+A6+強化6	820×350	8.0	枚			
	シロン 8×8		616.76	m			
	LSD・SP 透明フロート5シ	4.45㎡以下	32.02	㎡			
	シロン 8×8		360.32	m			
	運搬養生費		1.0	式			
	下請け諸経費	法定福利費共	1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AD-1	枠詰モルタル充填 外部	56.9	m			
	LSD-1・LSD-2・SP-1	枠詰モルタル充填 内部	109.0	m			
	AD-1	シーリング MS-2 20×10程度	31.1	m			
	AWK-1 一部	下地調整 RB種	44.6	m <sup>2</sup>			
	〃 一部	AEP塗装	44.6	m <sup>2</sup>			
	LSD-1・LSD-2・SP-1	額縁 25×35	139.0	m			
	〃	OP塗装	139.0	m			
	小 計						
	建具改修工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	玄関ポーチ改修工事						
	磁器質タイル 貼替	100×200	266.0	m <sup>2</sup>			
	段鼻タイル 貼替	100×200	68.8	m			
	モルタルタイル下地		266.0	m <sup>2</sup>			
	玄関ポーチ改修工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	内装・塗装改修工事						
	(外部) 軒天 ケイ酸カルシウム板 t6 張替		23.5	m <sup>2</sup>			
	AEP塗装	ケイカル板面	23.5	m <sup>2</sup>			
	塩ビ製廻縁	コ型	47.8	m			
	(内部) 天井 PB(目透し) t9.5 張替		23.4	m <sup>2</sup>			
	AEP塗装	PB面	23.4	m <sup>2</sup>			
	塩ビ製廻縁	コ型	27.8	m			
	小 計						
	塗装改修						
1	壁面・柱型 高圧洗浄		456.0	m <sup>2</sup>			
	〃 エコカチオンシーラー	水性アクリルシリコン樹脂シーラー	456.0	m <sup>2</sup>			
	〃 アレスシルクウォール	高耐候低汚染1液水性アクリルシリコン樹脂	456.0	m <sup>2</sup>			
2	バルコニー・3F谷樋梁 高圧洗浄		360.0	m <sup>2</sup>			
	〃 エコカチオンシーラー	水性アクリルシリコン樹脂シーラー	360.0	m <sup>2</sup>			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	// アレスシルクウォール	高耐候低汚染1液水性アクリルシリコン樹脂	360.0	m <sup>2</sup>			
3	外階段 高压洗浄		81.9	m <sup>2</sup>			
	// エコカチオンシーラー	水性アクリルシリコン樹脂シーラー	81.9	m <sup>2</sup>			
	// アレスシルクウォール	高耐候低汚染1液水性アクリルシリコン樹脂	81.9	m <sup>2</sup>			
4	養生・片付け費		898.0	m <sup>2</sup>			
5	諸経費		1.0	式			
	小 計						
	内装・塗装改修工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	解体工事						
	玄関・ポーチタイル撤去	下地モルタル共 処分費共	266.0	m <sup>2</sup>			
	既存建具撤去	ガラス共 処分費共	173.0	m <sup>2</sup>			
	天井 PB(目透し)t9.5 撤去	処分費共	23.4	m <sup>2</sup>			
	軒天 ケイ酸カルシウム板 t6 撤去	処分費共	23.5	m <sup>2</sup>			
	① プレハブ倉庫移設 3.3m <sup>2</sup>	校内指定場所移設	1.0	式			
	② 階段下倉庫撤去 12.0m <sup>2</sup>	処分共	1.0	式			
	既存笠木撤去 ≒W200	処分共	185.0	m			
	既存照明機器配管等取外し・復旧 既存コンセントボックス配管等取外し・復旧	その他電気設備機器配管等取外し・復旧	29.0	人			
	既存フード配管等取外し・復旧 既存ダクト配管等取外し・復旧	その他機械設備機器配管等取外し・復旧	29.0	人			
	解体工事一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	その他工事						
	廊下 掲示板	W5000×H1200×t35 アルミ枠 スポンジエース	4.0	箇所			
	教室内 掲示板	W3200×H1200×t35 アルミ枠 スポンジエース	4.0	箇所			
	教室内 黒板	W1800×H1200×t35 アルミ枠 ホーローグリーン	4.0	箇所			
	壁掛けフック① L480	フック5個	2.0	箇所			
	壁掛けフック② L570	フック5個	1.0	箇所			
	壁掛けフック③ L4800	フック38個	4.0	箇所			
	アルミセフティハンガー端キャップ		4.0	個			
	壁掛けフック①②	加工・取付	3.0	箇所			
	壁掛けフック③	加工・取付	4.0	箇所			
	雑材消耗品		1.0	式			
	梱包送料		1.0	式			
	その他工事ー計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B	共通費						
B-I	共通仮設費		1.0	式			
B-II	現場管理費		1.0	式			
B-III	一般管理費		1.0	式			
	B 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B- I	共通仮設費						
1	共通仮設費(率分)						
	建築工事共通仮設費		1.0	式			
	率分-計						
2	共通仮設費(積上げ分)						
	ガードフェンス	H1.8	100.0	m			
	キャスターゲート	W6000	1.0	箇所			
	交通誘導員	交通誘導員A	30.0	人			
	積上げ分-計						
	B- I 計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B-II	現場管理費						
1	現場管理費(率分)						
	建築工事現場管理費		1.0	式			
	率分-計						
2	現場管理費(積上げ分)						
	積上げ分-計						
	B-II 計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	备 考
B-III	一般管理費						
1	一般管理費(率分)						
	一般管理費		1.0	式			
	B-III 計						