

|                                 |  |             |  |        |  |        |  |   |                                                                                                                                                                                      |             |  |             |                  |  |  |          |  |
|---------------------------------|--|-------------|--|--------|--|--------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--|--|----------|--|
| 工事番号                            |  |             |  |        |  |        |  |   |                                                                                                                                                                                      |             |  |             |                  |  |  | (様式 - 1) |  |
| 村<br>長                          |  | 副<br>村<br>長 |  | 課<br>長 |  | 係<br>長 |  | 係 |                                                                                                                                                                                      | 審<br>査<br>者 |  | 設<br>計<br>者 |                  |  |  |          |  |
| 令和 8 年度 村道 3 号線舗装修繕工事 閲覧設計書     |  |             |  |        |  |        |  |   |                                                                                                                                                                                      |             |  |             |                  |  |  |          |  |
| 田畑大芝線 南箕輪村 田畑                   |  |             |  |        |  |        |  |   |                                                                                                                                                                                      |             |  |             |                  |  |  |          |  |
| 設 計 大 要                         |  |             |  |        |  |        |  |   | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |             |  |             |                  |  |  |          |  |
| 施工延長 L= 254.5m<br>舗装工 A=1509.7㎡ |  |             |  |        |  |        |  |   | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |             |  |             | 日間               |  |  |          |  |
|                                 |  |             |  |        |  |        |  |   | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |             |  |             | 令和 年 月 日         |  |  |          |  |
|                                 |  |             |  |        |  |        |  |   | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |             |  |             | 令和 8 年 12 月 15 日 |  |  |          |  |
|                                 |  |             |  |        |  |        |  |   | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |             |  |             | 金銭的保証            |  |  |          |  |
|                                 |  |             |  |        |  |        |  |   | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |             |  |             |                  |  |  |          |  |

# 総括情報表

|                                                                                          |                                                                                                 |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 適用単価地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                                   | 43 4 伊那（１）<br>08.07.01                                                                          |  |       |
|                                                                                          | 当 世 代                                                                                           |  | 前 世 代 |
| 前払率（％）<br>消費税率（％）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>06 舗装<br>03 一般交通影響有り(2)-1<br>03 一般交通影響有り(2)-1<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し |  |       |
|                                                                                          | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。                                                     |  |       |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など              | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| *** 本工事費 ***                    |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   |     |     |     |               |
| 舗装                              |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   | 式   |     |     |               |
| 構造物撤去工                          |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   | 式   |     |     |               |
| 運搬処理工                           |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   | 式   |     |     |               |
| 殻運搬（路面切削）                       |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   | m 3 |     |     |               |
| 殻運搬（路面切削）<br>DID区間なし<br>5.5km以下 | 75  |   | m 3 |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 殻処分                             |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   | m 3 |     |     |               |
| * 処分費等 *                        |     |   |     |     |     |               |
|                                 |     |   |     |     |     |               |
| 処分費                             |     |   |     |     |     |               |
|                                 | 174 |   | t   |     |     | 施工 第0 -0002号表 |

( 工事費内訳書 )

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 舗装工                                            |       |     |     |     |               |
|                                                |       | 式   |     |     |               |
| アスファルト舗装工                                      |       |     |     |     |               |
|                                                |       | 式   |     |     |               |
| 切削オーバーレイ                                       |       |     |     |     |               |
|                                                |       | m 2 |     |     |               |
| 切削オーバーレイ工<br>7 c m以下 一層<br>段差すりつけなし            | 1,510 | m 2 |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 区画線工                                           |       |     |     |     |               |
|                                                |       | 式   |     |     |               |
| 区画線工                                           |       |     |     |     |               |
|                                                |       | 式   |     |     |               |
| ペイント式区画線                                       |       |     |     |     |               |
|                                                |       | m   |     |     |               |
| 区画線設置 ( 機・労のみ )<br>ペイント式 ( 車載式 )<br>実線 1 5 c m | 950   | m   |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 区画線設置 ( 材料費のみ )<br>ペイント式 ( 車載式 )<br>実線 1 5 c m | 540   | m   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>ペイント式(車載式)<br>破線 15 c m          | 260 | m   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>ペイント式(車載式)<br>破線 15 c m          | 150 | m   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>溶融式(手動)<br>矢印・記号・文字 15 c m換算     | 230 | m   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>溶融式(手動)<br>矢印・記号・文字 15 c m換算     | 130 | m   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 薄層カラー舗装工                                          |     | 式   |     |     |               |
| 薄層カラー舗装                                           |     | m 2 |     |     |               |
| 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>R P N - 3 0 1<br>トップコートあり | 75  | m 2 |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 仮設工                                               |     | 式   |     |     |               |
| 交通管理工                                             |     | 式   |     |     |               |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0006

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 交通誘導警備員                                   |     |     |     |     |               |
|                                           |     | 人日  |     |     |               |
| 交通誘導警備員 A                                 |     |     |     |     |               |
|                                           | 4   | 人・日 |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 交通誘導警備員 B                                 |     |     |     |     |               |
|                                           | 28  | 人・日 |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| ＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊                             |     |     |     |     |               |
|                                           |     |     |     |     |               |
| 運搬費                                       |     |     |     |     |               |
|                                           |     |     |     |     |               |
| 運搬費                                       |     |     |     |     |               |
|                                           |     | 式   |     |     |               |
| 運搬費                                       |     |     |     |     |               |
|                                           |     | 式   |     |     |               |
| 建設機械運搬費                                   |     |     |     |     |               |
|                                           |     | 台   |     |     |               |
| 貨物自動車運搬費<br>被運搬建設機械各種<br>片道運搬距離 4 . 2 k m |     |     |     |     |               |
|                                           | 1   | 台   |     |     | 施工 第0 -0013号表 |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ** 現場環境改善費 ( 率分 ) ** |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 共通仮設費率計算額 **      |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 共通仮設費計 **         |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 純工事費 **           |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 現場管理費 **          |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事原価 **           |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| * 一般管理費等 *           |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事価格計 **          |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |
| ** 消費税等相当額計 **       |   |   |     |     |     |     |
|                      |   |   |     |     |     |     |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

頁 -0008

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など           | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| *** 工事費計 ***                 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場<br>管理費のうち<br>法定福利費 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場管理費のうち建退協制度の掛金      |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 工事原価のうち安全衛生費用         |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0009

殻運搬（路面切削）

DID区間なし

5.5km以下

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]               |     | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |          |     |
| 運転手（一般）                               |     | 人   |     | 運転手（一般）                 |          |     |
| 軽油                                    |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油           |          |     |
| 積算単価                                  |     | 式   |     | 積算単価                    |          |     |
| *** 単位当り ***                          |     |     |     |                         |          |     |
| DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 運搬距離：5.5km以下            |          |     |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円 / t）：   |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

切削オーバーレイ工  
7 c m以下 一層

段差すりつけなし

施工 第0 -0003号表

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                                        |        | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                                          |        | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                          |        | 人   |     |     |     |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 F ) [ 再生材 混入率50%以下]   | 12.573 | t   |     |     | 一層目 |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                   |        | L   |     |     | 一層目 |
| 路面切削機運転 ( 機 - 1 8 )<br>ホイール・廃材積込・排ガス3次 2 . 0 m |        | 日   |     |     |     |
| 路面清掃車運転 ( 機 - 1 9 )<br>ブラシ・四輪式・路面切削用 1 . 5 m 3 |        | 日   |     |     |     |
| アスファルトフィニッシャ運転<br>ホイール型・排2 0 1 4               |        | 日   |     |     |     |
| ロードローラ運転<br>マカダム<br>超低騒音 ( 排出ガス対策型2 0 1 4年規制 ) |        | 日   |     |     |     |
| タイヤローラ運転<br>普通型<br>超低騒音 ( 排出ガス対策型2 0 1 4年規制 )  |        | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                            |        | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                                    | 100    | m 2 |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0012

## 切削オーバーレイ

7 cm以下 一層

段差すりつけなし

施工 第0 -0003号表

---

100

---

m 2

当日

[illegible]

南箕輪村

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0004号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間                                                 | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0005号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                             | 金 額 | 備 考     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| トラフィックペイント（加熱型）<br>2 種 B 溶剤型 白                                                            |        | L   |                                                                                 |     |         |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                                             | 59.000 | k g |                                                                                 |     |         |
| 軽油                                                                                        |        | L   |                                                                                 |     |         |
| 諸雑費                                                                                       |        | %   |                                                                                 |     | (材) × 率 |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000  | m   |                                                                                 |     |         |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1      | m   |                                                                                 |     |         |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用） |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0006号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線 1 5 c m 制約無 昼間                                                 | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0007号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                             | 金 額 | 備 考     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| トラフィックペイント（加熱型）<br>2 種 B 溶剤型 白                                                            |        | L   |                                                                                 |     |         |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                                             | 59.000 | k g |                                                                                 |     |         |
| 軽油                                                                                        |        | L   |                                                                                 |     |         |
| 諸雑費                                                                                       |        | %   |                                                                                 |     | (材) × 率 |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000  | m   |                                                                                 |     |         |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1      | m   |                                                                                 |     |         |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用） |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |
|                                                                                           |        |     |                                                                                 |     |         |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0008号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間                           | 1,200.000 | m   |                                                                      |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1         | 式   |                                                                      |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000     | m   |                                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1         | m   |                                                                      |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）             |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                       |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                                      |     |     |

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0009号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                                   | 金 額 | 備 考     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白                     | 684.000 | k g |                                                                       |     |         |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1 号                                       | 30.000  | k g |                                                                       |     |         |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                                     | 30.000  | k g |                                                                       |     |         |
| 軽油                                                                  |         | L   |                                                                       |     |         |
| 諸雑費                                                                 |         | %   |                                                                       |     | (材) × 率 |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000   | m   |                                                                       |     |         |
| *** 単位当り ***                                                        | 1       | m   |                                                                       |     |         |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |         |     | 規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |         |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）                 |         |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                        |     |         |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |         |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |         |
|                                                                     |         |     |                                                                       |     |         |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工  
RPN - 301 トップコートあり

施工 第0 -0010号表

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                                        | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN - 301                                                          | 1.000 | m2  |                                                                                            |     |     |
| 諸雑費                                                                                        | 1     | 式   |                                                                                            |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                               | 1     | m2  |                                                                                            |     |     |
| 施工区分：RPN - 301<br>時間的制約の有無： 条件不要<br>既設アスファルト舗装面施工の有無：既設アスファルト舗装面施工あり<br>トップコートの有無：トップコートあり |       |     | 施工規模：施工規模 100m2未満<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>コンクリート舗装面施工の有無：コンクリート舗装面施工なし<br>施工幅員：1.0m超え |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |
|                                                                                            |       |     |                                                                                            |     |     |

交通誘導警備員 A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0020

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 A           |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                 | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***        | 1   | 人・日 |     |     |     |
| 交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 A |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員 B           |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                 | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***        | 1   | 人・日 |     |     |     |
| 交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

貨物自動車運搬費  
被運搬建設機械各種

片道運搬距離 4 . 2 k m

施工 第0 -0013号表

1 台 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位   | 単 価                                           | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 基本運賃料金                                                       | 1.000 | 回     |                                               |     |     |
| 被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料                                            | 0.000 | 日（供日） |                                               |     |     |
| 諸雑費                                                          | 1     | 式     |                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                                 | 1     | 台     |                                               |     |     |
| 運搬区分：被運搬建設機械各種<br>その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし<br>運搬中の賃料（損料）（円／供用日）： |       |       | 片道運搬距離（k m）：4.2<br>運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |
|                                                              |       |       |                                               |     |     |

# 総括表(数量計算書)

令和8年度 村道3号線舗装修繕工事

村道3号線(日カゲ田沖川原線)

| 種別・細別         |               | 名称・規格           | 単位             | 数量     | 備考           |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 構造物撤去工        |               |                 |                |        |              |
| 構造物取壊し工       |               |                 |                |        |              |
|               | As舗装版破碎積込     |                 | m <sup>2</sup> | 1509.7 | 表層工面積と同値     |
|               | アスファルト切削殻運搬   | 運搬距離L=6.1km     | m <sup>3</sup> | 75.48  | 1509.68*0.05 |
|               | 処分費等          |                 |                |        |              |
|               | 処分費(As殻)      |                 | t              | 173.6  | 75.48*2.30   |
| 舗装工           |               |                 |                |        |              |
| アスファルト舗装工     |               |                 |                |        |              |
|               | 表層            | 再生(5)20F t=5cm  | m <sup>2</sup> | 1509.7 |              |
| 区画線工          |               |                 |                |        |              |
| 区画線           |               |                 |                |        |              |
|               | 区画線(外側線・実線)   | ペイント式 実線 W=15cm | m              | 542.0  | 図面より         |
|               | 区画線(中央線・破線)   | ペイント式 破線 W=15cm | m              | 150.0  | 図面より         |
|               | 区画線(停止線・横断歩道) | ペイント式 実線 W=45cm | m              | 27.0   | 図面より         |
|               | 区画線(文字・マーク)   | 溶融式 破線 W=15cm   | m              | 50.0   | 図面より         |
|               | 薄層カラー舗装       | レンガ色            | m <sup>2</sup> | 75.0   | 図面より         |
| 交通管理工         |               |                 |                |        |              |
| 交通誘導警備員(概算設計) |               |                 |                |        |              |
|               | 交通誘導警備員A      | (昼間)8:00~17:00  | 人・日            | 4.0    | 図面より         |
|               | 交通誘導警備員B      | (昼間)8:00~17:00  | 人・日            | 28.0   | 図面より         |

舗装数量計算書

令和8年度 村道3号線舗装修繕工事

| 測 点         | 単距離    | 工 種   |       |             |  | 平 均   |       |             |  | 数量(m2) |      |             |  | 備 考              |
|-------------|--------|-------|-------|-------------|--|-------|-------|-------------|--|--------|------|-------------|--|------------------|
|             |        | 表層工   | 基層工   | 路上路盤<br>再生工 |  | 表層工   | 基層工   | 路上路盤<br>再生工 |  | 表層工    | 基層工  | 路上路盤<br>再生工 |  |                  |
| 右車線<br>No.0 | 0.00   | -     | 3.250 |             |  | -     | -     | -           |  | -      | -    | -           |  |                  |
| No.1        | 20.00  | 20.00 | 3.000 |             |  | 3.125 | 0.000 | 0.000       |  | 62.50  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.2        | 40.00  | 20.00 | 3.030 |             |  | 3.015 | 0.000 | 0.000       |  | 60.30  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.3        | 60.00  | 20.00 | 3.050 |             |  | 3.040 | 0.000 | 0.000       |  | 60.80  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.4        | 80.00  | 20.00 | 2.970 |             |  | 3.010 | 0.000 | 0.000       |  | 60.20  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.5        | 100.00 | 20.00 | 3.020 |             |  | 2.995 | 0.000 | 0.000       |  | 59.90  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.6        | 120.00 | 20.00 | 3.000 |             |  | 3.010 | 0.000 | 0.000       |  | 60.20  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.7        | 140.00 | 20.00 | 3.060 |             |  | 3.030 | 0.000 | 0.000       |  | 60.60  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.8        | 160.00 | 20.00 | 3.000 |             |  | 3.030 | 0.000 | 0.000       |  | 60.60  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.9        | 180.00 | 20.00 | 3.040 |             |  | 3.020 | 0.000 | 0.000       |  | 60.40  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.10       | 200.00 | 20.00 | 2.990 |             |  | 3.015 | 0.000 | 0.000       |  | 60.30  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.11       | 220.00 | 20.00 | 3.010 |             |  | 3.000 | 0.000 | 0.000       |  | 60.00  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.12       | 240.00 | 20.00 | 3.100 |             |  | 3.055 | 0.000 | 0.000       |  | 61.10  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.12+6.3   | 246.30 | 6.30  | 3.080 |             |  | 3.090 | 0.000 | 0.000       |  | 19.47  | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.14       |        |       |       |             |  |       |       |             |  |        |      |             |  |                  |
|             |        |       |       |             |  |       |       |             |  |        |      |             |  |                  |
|             |        |       |       |             |  |       |       |             |  |        |      |             |  |                  |
| (小計)        |        |       |       |             |  |       |       |             |  | 746.37 | 0.00 | 0.00        |  | 設計路盤厚<br>t=0.20m |

# 舗装数量計算書

令和8年度 村道3号線舗装修繕工事

| 測 点         | 単距離    | 工 種   |          |             |  | 平 均   |       |             |  | 数量(m2)  |      |             |  | 備 考              |
|-------------|--------|-------|----------|-------------|--|-------|-------|-------------|--|---------|------|-------------|--|------------------|
|             |        | 表層工   | 基層工      | 路上路盤<br>再生工 |  | 表層工   | 基層工   | 路上路盤<br>再生工 |  | 表層工     | 基層工  | 路上路盤<br>再生工 |  |                  |
| 左車線<br>No.0 | 0.00   | -     | 3.000    |             |  | -     | -     | -           |  | -       | -    | -           |  |                  |
| No.1        | 20.00  | 20.00 | 3.050    |             |  | 3.025 | 0.000 | 0.000       |  | 60.50   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.2        | 40.00  | 20.00 | 3.020    |             |  | 3.035 | 0.000 | 0.000       |  | 60.70   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.3        | 60.00  | 20.00 | 3.050    |             |  | 3.035 | 0.000 | 0.000       |  | 60.70   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.4        | 80.00  | 20.00 | 3.080    |             |  | 3.065 | 0.000 | 0.000       |  | 61.30   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.5        | 100.00 | 20.00 | 2.980    |             |  | 3.030 | 0.000 | 0.000       |  | 60.60   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.6        | 120.00 | 20.00 | 3.000    |             |  | 2.990 | 0.000 | 0.000       |  | 59.80   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.7        | 140.00 | 20.00 | 2.990    |             |  | 2.995 | 0.000 | 0.000       |  | 59.90   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.8        | 160.00 | 20.00 | 3.000    |             |  | 2.995 | 0.000 | 0.000       |  | 59.90   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.9        | 180.00 | 20.00 | 2.990    |             |  | 2.995 | 0.000 | 0.000       |  | 59.90   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.10       | 200.00 | 20.00 | 3.030    |             |  | 3.010 | 0.000 | 0.000       |  | 60.20   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.11       | 220.00 | 20.00 | 3.000    |             |  | 3.015 | 0.000 | 0.000       |  | 60.30   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.12       | 240.00 | 20.00 | 2.940    |             |  | 2.970 | 0.000 | 0.000       |  | 59.40   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.12+6.3   | 246.30 | 6.30  | 2.950    |             |  | 2.945 | 0.000 | 0.000       |  | 18.55   | 0.00 | 0.00        |  |                  |
| No.12+14.5  | 254.50 | 8.20  | ヘロンの公式より |             |  |       |       |             |  | 24.68   |      |             |  |                  |
|             |        |       |          |             |  |       |       |             |  |         |      |             |  |                  |
| 左右控除 横断側溝   | 0.52   | 6.000 |          |             |  |       |       |             |  | 3.12    |      |             |  |                  |
| (小計)        |        |       |          |             |  |       |       |             |  | 763.31  | 0.00 | 0.00        |  | 設計路盤厚<br>t=0.20m |
| 合計          | 246.30 |       |          |             |  |       |       |             |  | 1509.68 | 0.00 | 0.00        |  |                  |