

工事番号																(様式－１)	
村 長		課 長		係 長		係		審 査 者		設 計 者							
令和 8 年度 村道9号線舗装本復旧工事 閲覧設計書																	
南箕輪村 北原																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
施工延長 L= 413.5m 舗装工 A=1,207.77㎡								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 9 年 2 月 26 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.09.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
舗装						
			式			
構造物撤去工						
			式			
運搬処理工						
			式			
舗装版切断						
			m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20		m			施工 第0 -0001号表
殻運搬（路面切削）						
			m 3			
殻運搬（路面切削） DID区間なし 10.5km以下	36		m 3			施工 第0 -0002号表
殻処分						
			m 3			

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など ※処分費等※	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費					
	83	t			施工 第0 -0003号表
道路土工					
		式			
作業土工					
		式			
掘削					
		m3			
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)					
	24	m3			施工 第0 -0004号表
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					
		m3			
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ					
	27	m3			施工 第0 -0005号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
			式			
アスファルト舗装工						
			式			
不陸整正						
			m2			
不陸整正 補足材料なし						
	1,210		m2			施工 第0 -0006号表
切削オーバーレイ						
			m2			
切削オーバーレイ工 7 c m以下 一層 段差すりつけなし						
	1,210		m2			施工 第0 -0007号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			
ペイント式区画線						
			m			

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	区画線設置 (機・労のみ) センターライン ペイント式 (車載式) 破線 15cm									施工 第0 -0013号表	
		310		m							
	区画線設置 (材料費のみ) センターライン ペイント式 (車載式) 破線 15cm									施工 第0 -0014号表	
		160		m							
	区画線設置 (機・労のみ) 路面標識 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算									施工 第0 -0015号表	
		150		m							
	区画線設置 (機・労のみ) 路面標識 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算									施工 第0 -0016号表	
		80		m							
仮設工											
					式						
交通管理工											
					式						
交通誘導警備員											
					人日						
交通誘導警備員B										施工 第0 -0017号表	
		12		人・日							
直接工事費											

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
運搬費						
			式			
運搬費						
			式			
建設機械運搬費						
			台			
貨物自動車運搬費 被運搬建設機械各種 片道運搬距離4. 2 km						
	1		台			施工 第0 -0018号表
現場環境改善費（率分）						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち法定福利費						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金										
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用										

施 工 内 訳 表

頁0-0010

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

施工 第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

殻運搬（路面切削）

施工 第0 -0002号表

DID区間なし

10.5km以下

1
標準単価：

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				運搬距離：10.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0013

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0014

掘削
土砂 小規模(標準以外)

小規模(標準以外)

施工 第0 -0004号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ

施工 第0 -0005号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

施工 第0 -0006号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

切削オーバーレイ工
7cm以下 一層

段差すりつけなし

施工 第0 -0007号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（20F）〔再生材 混入率50%以下〕	12.573	t			一層目
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			一層目
路面切削機運転 （機-18） ホイール・廃材積込・排ガス3次 2.0m		日			施工 第0-0008号表
路面清掃車運転 （機-19） ブラシ・四輪式・路面切削用 1.5m3		日			施工 第0-0009号表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排2014		日			施工 第0-0010号表
ロードローラ運転 マカダム 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）		日			施工 第0-0011号表
タイヤローラ運転 普通型 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）		日			施工 第0-0012号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			

南 箕 輪 村

施工 第0 -0007号表

頁0-0019

切削オーバーレイ工

7 cm以下 一層

段差すりつけなし

100

m 2 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0020

路面切削機運転 (機－18)
ホイール・廃材積込・排ガス3次 2.0m

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ホイール・廃材積込・排ガス3次 2.0m 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 路面切削機 (供用日／日)：1.28 軽油 (L／日)：215		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

路面清掃車運転 (機-19)
ブラシ・四輪式・路面切削用 1.5m3

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削用]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ブラシ・四輪式・路面切削用 1.5m3 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 路面清掃車 (供用日／日)：1.15 軽油 (L／日)：39		

南 箕 輪 村

施 工 内 訳 表

頁0-0022

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排2014

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2014		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ホイール型・排2014 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人／日)：1			供用日当運転時間：0 アスファルトフィニッシャ (供用日／日)：1.28 軽油 (L／日)：59		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

ロードローラ運転
マカダム

超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）

施工 第0 -0011号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ [マカダム] 排ガス2014		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：マカダム 供用日当運転時間：0 ロードローラ（供用日／日）：1.28 軽油（L／日）：29			機種：超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

南 箕 輪 村

施 工 内 訳 表

頁0-0024

タイヤローラ運転
普通型

超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）

施工 第0 -0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ [普通型] 排ガス2014		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：普通型 供用日当運転時間：0 タイヤローラ（供用日／日）：1.28 軽油（L／日）：22			機種：超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

区画線設置（機・労のみ） センターライン
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0013号表

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 破線1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

区画線設置（材料費のみ） センターライン
ペイント式（車載式）

施工 第0 -0014号表

破線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白		L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：破線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

区画線設置 (機・労のみ) 路面標識

施工 第0 -0015号表

溶融式(手動)

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 (溶融式・手動) 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式)：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費, 労務費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無：夜間作業(2 0 時～6 時)なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

区画線設置 (機・労のみ) 路面標識

施工 第0 -0016号表

溶融式(手動)

矢印・記号・文字 15cm換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:溶融式(手動) 塗料規格(溶融式):ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格:アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式):矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚:塗布厚 1.5mm 舗装種別:排水性舗装でない場合		
施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:材料費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無:夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0029

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0030

貨物自動車運搬費
被運搬建設機械各種

片道運搬距離4. 2 km

施工 第0 -0018号表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	日（供日）			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			
運搬区分：被運搬建設機械各種 その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）：			片道運搬距離（km）：4.2 運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり		