工事番号	

（様式－１）

村長		課長		係長		係		審査者		設計者					

令和　８年度　　村道3170号線舗装本復旧工事　　閲覧設計書

南箕輪村　大芝

設　計　大　要	施　工　方　法	
施工延長　L= 90.7m 舗装工　　A=244.89㎡	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　９年　２月　26日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　南箕輪村

総 括 情 報 表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.09.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
舗装		式			
構造物撤去工		式			
運搬処理工		式			
舗装版切断		m			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	6	m			施工　第0 -0001号表
殻運搬（路面切削）		m3			
殻運搬（路面切削） DID区間なし 10.5km以下	7	m3			施工　第0 -0002号表
殻処分		m3			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊処分費等＊					
処分費	17	t			施工　第0 -0003号表
道路土工		式			
作業土工		式			
掘削		m3			
掘削 土砂　小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	5	m3			施工　第0 -0004号表
残土処理工		式			
土砂等運搬		m3			
土砂等運搬 小規模　DID区間なし　3.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ	5	m3			施工　第0 -0005号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
不陸整正		m２			
不陸整正 補足材料なし	250	m２			施工　第0 -0006号表
切削オーバーレイ		m２			
切削オーバーレイ工 ７ｃm以下　一層 段差すりつけなし	250	m２			施工　第0 -0007号表
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線		m			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置　（機・労のみ）　ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ ペイント式（車載式） 破線　１５ｃｍ	1,250	m			施工　第0 -0013号表
区画線設置　（材料費のみ）　ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ ペイント式（車載式） 破線　１５ｃｍ	45	m			施工　第0 -0014号表
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員		人日			
交通誘導警備員Ｂ	4	人・日			施工　第0 -0015号表
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
運搬費		式			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬費		式			
建設機械運搬費		台			
貨物自動車運搬費 被運搬建設機械各種 片道運搬距離４．２ｋｍ	1	台			施工　第0 -0016号表
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

殻運搬（路面切削）

DID区間なし　　10.5km以下　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			運搬距離：10.5km以下			

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

100　　t　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

掘削

土砂　小規模(標準以外)　　小規模(標準以外)　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		供用日		小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

土砂等運搬

小規模　DID区間なし　3.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし			豪	雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

切削オーバーレイ工
７ｃｍ以下　一層　　段差すりつけなし　　100　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下]	12.573	ｔ			一層目
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		Ｌ			一層目
路面切削機運転　（機－１８） ホイール・廃材積込・排ガス３次　２．０ｍ		日			施工　第0-0008号表
路面清掃車運転　（機－１９） ブラシ・四輪式・路面切削用　１．５ｍ３		日			施工　第0-0009号表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排２０１４		日			施工　第0-0010号表
ロードローラ運転 マカダム 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			施工　第0-0011号表
タイヤローラ運転 普通型 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）		日			施工　第0-0012号表
諸雑費		%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

切削オーバーレイ工
７ｃｍ以下　一層　　段差すりつけなし　　100　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			
平均切削深さ：７ｃｍ以下 段差すりつけ作業区分：段差すりつけなし 一層目のアスファルト混合物規格：再生　密粒度（２０Ｆ）			即日舗設層数：　一層 一層目の舗装厚（ｃｍ）：5 一層目の締固め後密度（ｔ／ｍ３）標準＝省：0		
一層目の瀝青材料の種類：プライムコート アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし 瀝青材（一層目）単価（円／Ｌ）：			アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし Ａｓ混合物（一層目）単価（円／ｔ）： 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

路面切削機運転　（機－１８）
ホイール・廃材積込・排ガス３次　２．０ｍ

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス３次		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ホイール・廃材積込・排ガス３次　２．０ｍ 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1			供用日当運転時間：0 路面切削機（供用日／日）：1.28 軽油（L／日）：215		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

路面清掃車運転　（機－１９）
ブラシ・四輪式・路面切削用　１．５ｍ３

１　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削用］		供用日			
運転手（一般）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ブラシ・四輪式・路面切削用　１．５ｍ３ 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 一般運転手（人／日）：1			供用日当運転時間：0 路面清掃車（供用日／日）：1.15 軽油（L／日）：39		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排２０１４

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 排ガス２０１４		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ホイール型・排２０１４ 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1			供用日当運転時間：0 アスファルトフィニッシャ（供用日／日）：1.28 軽油（L／日）：59		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

ロードローラ運転
マカダム　　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２０１４		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：マカダム 供用日当運転時間：0 ロードローラ（供用日／日）：1.28			機種：超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		
軽油（L／日）：29					

施 工 内 訳 表

タイヤローラ運転　　施工　第0 -0012号表

普通型　　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ［普通型］ 排ガス２０１４		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：普通型 供用日当運転時間：0 タイヤローラ（供用日／日）：1.28			機種：超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ 特殊運転手（人／日）：1		
軽油（L／日）：22					

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　　施工　第0 -0013号表

ペイント式（車載式）　　破線　１５ｃｍ　　1000　　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：破線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　　施工　第0 -0014号表

ペイント式（車載式）　　破線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラフィックペイント（加熱型） ２種Ｂ　溶剤型　白		L			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	59.000	ｋｇ			
軽油		L			
諸雑費		%			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：破線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）		

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

1　　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

貨物自動車運搬費

被運搬建設機械各種　　片道運搬距離４．２ｋｍ　　1　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金	1.000	回			
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	日（供日）			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	台			
運搬区分：被運搬建設機械各種 その他の諸料金の有無：その他の諸料金なし 運搬中の賃料（損料）（円／供用日）：			片道運搬距離（ｋｍ）：4.2 運搬中の賃料（損料）の有無：運搬中の賃料（損料）あり		