

工事番号																(様式－１)															
村 長				課 長				係 長				係				審査者				設計者											
令和 8 年度 村道3001号線配水管布設替工事																												実施設計書			
設 計 大 要														施 工 方 法																	
水道管布設工 配水管 L=354.97m 給水管 L=1.27m 仕切弁設置 2基 既設管撤去 1基 仮設工一式 L=352.37m														施 工 期 間				日間													
														起工予定年月日				令和 9 年 3 月 31 日													
														竣工予定年月日				令和 年 月 日													
														契約保証方法				金銭的保証													
														・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。																	

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.09.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
村道3001号線配水管布設替工事						
既設配水管撤去工						
撤去工						
労務費						
硬質塩化ビニル管切断工 管径：φ 1 5 0 mm						
	70		口			施工 第0 -0001号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 1 5 0 mm						
2-5-1	352.4		m			施工 第0 -0002号表
硬質塩化ビニル管撤去工 φ 5 0 mm						
2-5-1	1.6		m			施工 第0 -0003号表
ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満						
2-9-5	1		箇所			施工 第0 -0004号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など ※処分費等※	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費						
	2.4		t			施工 第0 -0005号表
仮設工						
仮設管設置工						
仮設管資材費						
仮設管資材費 90日間レンタル想定						
	1		式			
エアバック(施工費込) VPφ150						
	1		式			
不断水T字管 φ150×150						
	1		基			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 転用方式(1/3)						
水道単価	1		m			

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ接合材 RF φ150 パッキン、合金ボルト1面分 7.5K						
水道単価	2		組			
労務費						
仮設管設置工						
	1		式			
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5mm						
	1		口			施工 第0 -0006号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5mm						
2-6-1	1		m			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管撤去工 φ 2 5mm						
2-6-1	1		m			施工 第0 -0008号表
金属継手工（ねじ込み接合） φ 2 5mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0009号表
フランジ継手工 φ 1 5 0mm 7. 5 K 2-3-5、2-10-3						
	2		口			施工 第0 -0010号表
フランジ継手取外し工 φ 1 5 0mm 7. 5 K 2-3-5、2-10-3						
	2		口			施工 第0 -0011号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設管撤去工						
	1		式			
不断水工						
＊諸経費の対象額に含めない＊						
不断水T字管設置工 φ150×150						
	1		箇所			
運搬費						
仮設管運搬費						
	1		式			
水道管布設工						
配水管布設工						
材料費						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF直管 φ150 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
	1		本			
EF片受直管 φ150 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
	69		本			
水道単価						
	1		本			
EF片受直管 φ50 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
	1		本			
水道単価						
	1		個			
EF両受チーズ φ150×150 水道配水用ポリエチレン管						
	1		個			
水道単価						
	1		個			
EF両受チーズ φ150×75 水道配水用ポリエチレン管						
	1		個			
水道単価						
	1		個			
EF片受レギュサ φ75×50 水道配水用ポリエチレン管						
	1		個			
水道単価						
	1		個			
EFソケット φ150 水道配水用ポリエチレン管						
	1		個			
水道単価						
	1		個			
EFフランジ φ150						
	1		個			
メカ型PVジョイント φ150 水道配水用ポリエチレン管用						
	1		個			
水道単価						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカ型PVジョイント φ50 水道配水用ポリエチレン管用 水道単価						
	1		個			
フランジ蓋 φ150						
	3		個			
フランジ接合材 RF φ150 パッキン、合金ボルト1面分 7.5K 水道単価						
	3		組			
ソフトシール仕切弁 φ150(PE片受口付)						
	1		個			
ソフトシール仕切弁 φ150(両フランジ型)						
	1		個			
仕切弁用表函						
	1		個			
仕切弁表函用座台						
	1		個			
埋設標示シート(水道用) (青色15cm巾折返率2倍) 水道単価						
	353.9		m			
労務費						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm						
	2		口			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0 mm						
	1		口			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管据付工 φ 1 5 0 mm						
2-6-1	352.3		m			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm						
2-6-1	0.67		m			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm						
2-6-1	0.93		m			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-2	75		箇所			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-2	1		箇所			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 5 0 mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-2	1		箇所			施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）						
2-6-2	1		箇所			施工 第0 -0020号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工 φ 1 5 0 mm						
	2		口			施工 第0 -0021号表
メカニカル継手工 φ 5 0 mm						
	2		口			施工 第0 -0022号表
フランジ継手工 φ 1 5 0 mm 7. 5 K 2-3-5、2-10-3						
	5		口			施工 第0 -0010号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 1 5 0 mm 給水管径：φ 2 5 mm 1-4-2						
	1		箇所			施工 第0 -0023号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm 2-9-1						
	2		基			施工 第0 -0024号表
仕切弁ボックス設置工 円形2号 寸法：350mm 質量(/個)：30kg未満 2-9-5						
	2		個			施工 第0 -0026号表
管明示シート工 (手間のみ) 2-3-14						
	353.9		m			施工 第0 -0027号表
給水管布設工						
材料費						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HIVP φ25 直管 4.0m					
水道単価	1	本			
サドル付分水栓(EF) φ150×25					
	1	個			
EFスクリュージョイント φ25					
	1	個			
HIVPソケット φ25					
水道単価	2	個			
埋設標示シート(水道用) (青色15cm巾折返率2倍)					
水道単価	1.3	m			
労務費					
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5 mm					
	1	口			施工 第0 -0028号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ 2 5 mm					
2-5-1	1.3	m			施工 第0 -0029号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 2 5 mm					
1箇所当りの口数＝1口					
2-6-2	1	箇所			施工 第0 -0030号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 φ 2 5 mm						
2-5-1	4		口			施工 第0 -0031号表
管明示シート工 (手間のみ)						
2-3-14	1.3		m			施工 第0 -0027号表
管布設土工						
管布設土工						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3						
1-1-1	360		m 3			施工 第0 -0032号表
管路埋戻工 (保護砂) クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 その他						
1-1-2	90		m 3			施工 第0 -0034号表
管路埋戻工 (発生土) クローラ型・標準 山積0. 1 3 m 3 発生土						
1-1-2	180		m 3			施工 第0 -0036号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：3 km D I D地区なし						
1-1-3	200		m 3			施工 第0 -0037号表
路盤工 (管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 5 c m						
	251		m 2			施工 第0 -0040号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：12cm	251	m ²				施工 第0 -0042号表
舗装工						
表層工 密粒度（20F） 車道 1層当り仕上厚3cm	251	m ²				施工 第0 -0043号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	400	m				施工 第0 -0046号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] As舗装版厚：5（cm）	250	m ²				施工 第0 -0047号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）、2tDT 運搬距離：5.4km DID地区無し	13	m ³				施工 第0 -0048号表
処分費等						
処分費	16	m ³				施工 第0 -0049号表
直接工事費						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ150mm以下 1日当り試験距離：500 (m)						
			日			施工 第0 -0050号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費						

硬質塩化ビニル管切断工
管径：φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0017

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管撤去工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0018

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》
A・B形1号

施工 第0 -0004号表

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ25mm

施工 第0 -0006号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0022

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管撤去工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0023

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

金属継手工（ねじ込み接合）
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0024

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

フランジ継手工
φ150mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0010号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

フランジ継手取外し工
φ150mm

7.5K

施工 第0 -0011号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ150mm

施工 第0 -0012号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ50mm

施工 第0 -0013号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0029

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0030

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0031

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ150mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-2

施工 第0 -0017号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-2

施工 第0 -0018号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 5 0 mm

1箇所当りの口数= 1口

2-6-2

施工 第0 -0019号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工 第0 -0020号表

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-2

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0036

メカニカル継手工
φ150mm

施工 第0 -0021号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

メカニカル継手工

施工 第0 -0022号表

φ 5 0 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0023号表

本管径：φ150mm

給水管径：φ25mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0039

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊		時間			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

仕切弁ボックス設置工
円形2号 寸法：350mm

質量(/個)：30kg未満

2-9-5

施工 第0 -0026号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ25mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0043

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0044

2-5-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 2 5 mm

1箇所当りの口数= 1口

2-6-2

施工 第0 -0030号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

硬質塩化ビニル管T S継手工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0046

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

施工 第0 -0032号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機-18) クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

小型バックホウ運転 (機-18)

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

管路埋戻工（保護砂）

施工 第0 -0034号表

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

その他

1-1-2

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転（機－1 8） クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
タンパ及びランマ運転（機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0035号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

管路埋戻工（発生土）

クローラ型・標準 山積0. 1 3m3

発生土

施工 第0 -0036号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 （機－1 8） クローラ型・標準 山積0. 1 3m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
タンパ及びランマ運転 （機－3 1） 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

発生土処理工

頁0-0052

施工 第0 -0037号表

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：3 km D I D地区なし

1-1-3

1 m3 当り

[illegible]

南箕輪村

施工内訳表

頁0-0053

発生土運搬費

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：3 km D I D地区無し

施工 第0 -0038号表

10

m 3

当り

[illegible]

南箕輪村

施 工 内 訳 表

頁0-0054

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

南 箕 輪 村

施 工 内 訳 表

頁0-0055

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：25cm

施工 第0 -0040号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.750	m3			
タンパ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0041号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：12cm

施工 第0 -0042号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	15.240	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

表層工
密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0 -0043号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
⑤アスファルト混合物 密粒度（20F）	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転（機-23） 舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型		日			施工 第0-0044号表
振動コンパクタ運転（機-23） 前進型 機械質量40～60kg		日			施工 第0-0045号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

振動コンパクタ運転 (機-23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0045号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0046号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0046号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

舗装版取壊し積み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚：5 (cm)

施工 第0 -0047号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機－18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0064

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT

運搬距離：5.4km DID地区無し

施工 第0 -0048号表

10

m 3

当り

[illegible]

南箕輪村

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0065

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0050号表

φ150mm以下

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

数量計算書

		名称	規格等		数量
土工	布設工	掘削工	機械 BH0.13㎡ t=1.30m	250.579×1.430=358.328	360㎡
		管路埋戻工（保護砂）	機械 BH0.13㎡ 管外径 18.0cm 管延長 354.97 m	250.579×0.38=95.22 3.14×0.180×0.180÷4×354.97=9.028 95.22-9.028=86.192	90㎡
		管路埋戻工（良質発生土）	機械 BH0.13㎡	250.579×0.70=175.4053	180㎡
		発生土処理工	BH0.13㎡、2tDT、3km	(358.33-175.41)÷0.9=203.24	200㎡
		路盤工（下層）	RC40 t=0.25m 2層仕上	250.579	251㎡
		路盤工（上層）	M25 t=0.12m 1層仕上	250.579	251㎡
		舗装工	アスファルト舗装工	t=3cm	250.579
舗装版切断（掘削） 公園内道路	t=15cm以下		394.24	400m	
舗装版取壊・積込工	t=5cm 機械 BH0.13㎡		250.579	250㎡	
As塊運搬工	2tDT運搬		250.579×0.05=12.53	13㎡	
As処分費	2.3t/㎡		12.53×2.3÷1.8=16.01	16㎡	