

工場用地造成事業に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査

箕輪遺跡

上伊那郡南箕輪村塙ノ井中田地区

1993年3月

長野県上伊那郡南箕輪村教育委員会

工場用地造成事業に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査

箕輪遺跡

上伊那郡南箕輪村塩ノ井中田地区

1993年3月

長野県上伊那郡南箕輪村教育委員会

序

南箕輪村教育委員会

教育長 杉 澤 崇

このたび、南箕輪村土地開発公社が、塩ノ井の中田地区に工場用地造成工事を行うに当たり、遺跡の記録保存のために緊急発掘調査を実施しました。

箕輪町から南箕輪村へかけての、天竜川西岸の水田地帯一帯は、弥生時代から現代に至る水田址を中心とした大農耕遺跡で、「箕輪遺跡」と呼ばれているところであります。この箕輪遺跡は昭和26年の伊那土地改良区の設立による大規模な耕地整理事業の際、多くの遺物が出土したことから発見されたものですが、南箕輪地籍での発掘はそれほど多くはなく、最近では昭和57年の信英蓄電気塔の工場増設に伴う調査、平成元年の綿半鋼機増設に伴う調査、平成2年のニチノウ建設に伴う調査の3回、小規模ながら調査をしております。

今回の中田地区では、発掘面積が約7,000m²にもおよび、南箕輪としては本格的水田遺構の発掘調査となりました。しかも工期の都合で遺跡確認調査から本発掘終了まで、わずか5ヶ月足らずという短期間で終了させなければならず、たいへん苦労が多かったことだと思います。ここに箕輪遺跡としては最も南に当たる中田地区の遺跡の状況が明らかとなり、報告書が出されることは大きな喜びであります。

調査団長の本田秀明先生には、発掘から報告書完成まで一貫して中心となってご尽力いただきました。また、現場に何回となく足を運んでご指導くださいました県文化課の先生方や調査員の皆さん、それに発掘作業にご協力くださいました村内外の多くの方々に、たいへんお世話になりました。心より感謝申し上げます。

例　　言

- 1 本書は、長野県上伊那郡南箕輪村字中田3884番地1他37筆に所在する箕輪遺跡の発掘調査報告書である。
- 2 調査は南箕輪村土地開発公社による工場用地の造成にともない南箕輪村教育委員会が行ったものである。
- 3 発掘調査は平成4年6月24日から平成4年11月10日までを行い、引き続いて整理作業及び報告書の執筆作業を行った。
- 4 本書作成における作業は、以下のように分担した。

造構図の整理・トレース　　本田秀明、友松　論、百瀬美晴、百瀬千里
土器、陶磁器の実測・トレース　　加藤智子　小沢よね子　百瀬千里　百瀬美晴
木器の実測・トレース　　小沢よね子　唐沢容子　原　伸子　唐沢富美子
　　　　　　　　　　　　百瀬千里　百瀬美晴
石器の実測・トレース　　唐沢富美子　百瀬千里
土器の拓影　　本田秀明、百瀬千里、百瀬美晴
遺物一覧表　　加藤智子、唐沢富美子　友松　論　百瀬美晴
挿図作成　　友松　論
図版作成　　友松　論、百瀬千里
- 5 土器の復元は福沢幸一氏にお願いした。
- 6 本書の執筆は本田秀明、友松　論が行った。
- 7 造構図は1:40、1:100、1:200に統一した。
- 8 遺物実測図は2:3、1:4を基準にしているが、小固体の場合に1:1、1:2を用いた。
- 9 試掘調査から本書の作成までの間、下記の機関並びに個人の方々に御指導・御協力をいただいた。感謝申し上げる。

○機関　　長野県教育委員会文化課、(財)長野県埋蔵文化財センター
　　　　　箕輪町教育委員会・古環境研究所・帝京大学山梨文化財研究所
　　　　　アルファ技研
- 10 調査・整理にあたっての出土遺物及び図版類は南箕輪村教育委員会で保管している。広く活用されたい。

本文目次

序	
例　　言	
本文目次	
挿図目次	
表　　目　次	
図版目次	
第Ⅰ章　遺跡の立地と環境	1
第1節　遺跡の位置	1
第2節　自然環境	3
第3節　歴史的環境	3
第Ⅱ章　調査の経緯	7
第1節　調査の契機	7
第2節　調査の体制	9
第3節　調査の経過	10
調査日誌	11
第4節　調査の方法	15
第5節　試掘調査の結果	18
第Ⅲ章　基本層位	20
第1節　土壤堆積状況	20
第2節　基本層序	24
第3節　基本層序と遺構・遺物	24
第Ⅳ章　遺構と遺物	25
第1節　遺構	25
1. 溝状遺構　　1号／2号／3号／4号／5号	25
2. 杭列遺構　　1号／2号	26
3. 杭出土遺構	28
4. 水路状遺構	28
5. 土坑状遺構	29
6. 暗渠遺構	29

7. 自然流路	29
第2節 遺物	59
1. 土製品、土器、陶器、磁器	59
(1) 古代の遺物	59
(2) 土師質土器（カワラケ）	62
(3) 中世以後の陶器、磁器について	65
(4) 中世以後の陶磁器種類	66
2. 木製品	70
木杭	78
横板	79
3. 石器	88
4. 金属器	90
5. 種子植物残留遺物	93
第V章 プラントオパール分析結果	94
第VI章 総括	112
参考文献	

図 版

挿 図 目 次

第1図 遺跡位置図	1
第2図 地形・地質区分図	2
第3図 周囲遺跡分布図	4
第4図 調査範囲図	8
第5図 トレンチ設定図	16
第6図 グリット設定図	17
第7図 トレンチ拡張区位置図	18
第8図 Fトレンチ拡張区杭出土状況	19
第9図 トレンチ土層断面図 1	21
第10図 トレンチ土層断面図 2	23
第11図 検出遺構全体図	31
第12図 1号・2号溝遺構	33
第13図 1号・3号溝遺構	35
第14図 水路状遺構断面図	36
第15図 3号溝断面図	36
第16図 水路状遺構 I	37
第17図 水路状遺構 II	39
第18図 水路状遺構 III	41
第19図 水路状遺構 IV	43
第20図 水路状遺構 V	44
第21図 水路状遺構 VI	45
第22図 水路状遺構 VII	46
第23図 水路状遺構 VIII	47
第24図 土杭状遺構	48
第25図 1号杭列全体図	49
第26図 1号杭列 I	51
第27図 1号杭列 II	52
第28図 1号杭列 III	53
第29図 2号杭列	55

第30図	自然流路	57
第31図	出土土器実測図・拓影図	60
第32図	出土陶器実測図・拓影図	61
第33図	出土土器実測図・拓影図	63
第34図	出土土器、陶器実測図・拓影図	64
第35図	出土陶器、磁器実測図・拓影図	67
第36図	出土陶器実測図・拓影図	68
第37図	出土陶器実測図・拓影図	69
第38図	出土木製品実測図 1	71
第39図	出土木製品実測図 2	73
第40図	出土木製品実測図 3	75
第41図	出土木製品実測図 4	76
第42図	出土木製品実測図 5	77
第43図	出土木製品実測図 6	78
第44図	出土木杭実測図 1	80
第45図	出土木杭実測図 2	81
第46図	出土木杭実測図 4	82
第47図	出土木杭・横板実測図	83
第48図	出土木杭実測図 5	85
第49図	出土木杭実測図 6	86
第50図	出土木杭実測図 7	87
第51図	出土石器実測図	89
第52図	金属器実測図 1	91
第53図	金属器実測図 2	92
第54図	錢貨拓影図	92

表 目 次

第1表 周囲遺跡一覧表	6
第2表 土器・陶器観察表	59
第3表 土師質土器観察表	62
第4表 土器、陶器、磁器一覧表	65
第5表 陶器、磁器観察表	66
第6表 木製品観察一覧表	70
第7表 木器分類表	79
第8表 石器観察一覧表	88
第9表 金属器観察一覧表	90
第10表 出土植物種子一覧表	93

図 版 目 次

図版1 遺跡調査地航空写真
図版2 調査地遠景・調査地近景
図版3 トレンチB-2 土層断面・トレンチD-2 土層断面
図版4 溝状造構1号・溝状造構4号
図版5 溝状造構2号・水路状造構
図版6 1号杭列II・1号杭列III
図版7 2号杭列・2号杭列打ち込み状況
図版8 暗渠造構1・暗渠造構2
図版9 土坑状造構・土器出土状況
図版10 出土木杭1
図版11 出土木杭2・出土木製品1
図版12 出土木製品2
図版13 出土木製品3
図版14 出土木製品4
図版15 出土土器・出土土師器・出土内黒土器・出土土師系土器
図版16 出土縄文土器・出土土師系土器1・出土土師系土器2・出土須恵器

圖版17 出土陶器 1 · 出土陶器 2 · 出土陶器 3

圖版18 出土陶器 4 · 出土陶器 5 · 出土陶器 6

圖版19 出土白磁 · 出土青磁 · 出土四耳壺 · 出土石器 1

圖版20 出土石器 2 · 出土黑曜石

圖版21 出土金屬器 1 · 出土金屬器 2 · 出土植物種子


第Ⅰ章 遺跡の立地と環境

第1節 遺跡の位置


箕輪遺跡は長野県上伊那郡南箕輪村と隣接する箕輪町の天竜川西岸、天竜川と国道153号線の間に位置する。JR飯田線北殿駅付近から木下駅に至る水田地帯、工場敷地はほとんどこの遺跡に入っている。一口に箕輪遺跡と言われている遺跡の規模は東西1.2km、南北5kmと広範囲なものであり、すでに10ヶ所の調査が行われている。

遺跡の大部分は行政上箕輪町に属しており、遺跡の南端部が南箕輪村に属している。この広い遺跡内には、久保下・塩ノ井・北殿(南箕輪村)・曾利田・渋田・穴田・橋詰・大清水・小清水・御室田・城安寺・苦谷・馬場(箕輪町)等の小字にわかれています。更に地名は200余を数える。

今回の調査地点は、上伊那郡南箕輪村3884番地他37筆塩ノ井中田地域と呼称されている所に位置している。



第1図 遺跡位置図



第2図 地形・地質区分図

第2節 自然環境

南箕輪村は天竜川上流地域にあり、西側の木曾山脈、東側の赤石山脈の間に開けた伊那盆地の東西の幅の最も広い（東西13km）部分の天竜川右岸に位置している。天竜川の氾濫原と大泉川をはじめとする小河川の扇状地の広がる村である。木曾山脈北端の経ヶ岳山塊から帶無川、大泉川の土砂（地質学的には「新期土石流」南殿面）の流出によりなだらかな段丘をつくっている。高い段丘面を南殿面、低い段丘を神子柴面と呼称している。またこの下に天竜礫層の上層部が山麓まで続いている。段丘下には扇頂部や扇央部から伏流水となっていたのが天竜礫層と冲積層との境に湧水となって出ており、水量も豊かであり重要視されてきた。また、現在でも「用水わさび栽培」に利用されている。低位段丘崖から東を流れる天竜川との間は冲積地として古くから水田地帯となっている。この冲積平野は天竜川の氾濫原で東西から流れる支流のため天竜川が大きく蛇行し、場所により広狭に大きな差が見られ、本調査地（中田）・塩ノ井・久保下地区は割合狭い。

天竜川の西側に旧河道があり古川と呼ばれ、その西側に平行して微高地があり自然堤防の役目を果たしていただろう。微高地の西側に広がる低地が後背湿地であると思われ、本調査地點はこの後背湿地に位置している。


塩ノ井・中田地区は、昭和27年から行われた土地改良事業以前、この地は湧水池・底無沼・沼田・湿田・葦原となっており、人馬も沈む沼田があちらこちらに点在し、一帯が大湿地帯であった。また西天竜川開設により段丘上が水田化され、段丘下の湧水の量も増加し湿地化に転をかけていた。土地改良により一帯がやや乾田化してきている。

第3節 歴史的環境

1. 箕輪遺跡の歴史

箕輪遺跡については現在までに多くの書物が発表されている。特に箕輪町教育委員会では遺跡内の地点調査を数回行っており、その成果が発表されている。

天竜川の氾濫原に所在している。本遺跡が世間に注目されるようになったのは、今から40年前、昭和27年から三ヶ年にわたって行われた土地改良事業によって多量の遺物が出土したことによるものである。惜しくも土地改良事業中ということもあり、発掘調査の実施までには至らなかったが、その状況は箕輪史研究会によって克明に記録され、多くの出土遺物は地元郷土史家の小池修兵（故人）・小川守人（故人）によって収集保存されていた。今日、本遺跡の存在は岡氏の多大な努力なしには語れないところである。遺跡は、箕輪町から南箕輪村にまたがり総面積100ヘクタール以上と考えられ、大清水・小清水・苦谷・馬場・御室田・鍛冶屋垣外・城安寺・穴田・渋田・曾根田・久保下等の多くの小字によって区分される。出土遺物は、縄文中・



1 : 25,000

- 箕 輪
- 北 城
- 南 城
- 猿 樂
- 丸 山
- 久 保 下
- 南 堀 外
- 天 王 原
- 向 堀 外
- 山 の 神
- 天 伯
- 堺 ノ 井
- 内 城
- 堀 外
- 東 堀 外
- 西 堀 外
- 北 堀 外
- 柴 宮
- 秋葉神社附近

第3図 周囲遺跡分布図

後・晚期土器をはじめ、弥生土器、土師器、須恵器、灰釉陶器、中・近世陶磁器まで時代の幅がみられる。また、田舟・田下駄・木製鉗・鍬などの農機具の他、矢板や數万本に達すると思われる木杭が出土しており、水田耕作を裏付けるものと言えよう。更に注目されるのは、大清水地籍から出土した木製人形、馬形、木串や、御室田地籍より多量に出土した高坏を中心とする弥生土器、土師器などで、水田經營に關係するであろう祭祀的遺構の存在が明らかに予想される。しかし、これらはあくまでも土地改良工事中に出土した遺物であり、大きな発見は更に新しい疑問と課題を残すとなった。(箕輪遺跡報告書第5次より)

その後出土遺物は箕輪町郷土博物館に寄託され、遺物の保存及び研究が進んできている。昭和55年国道153号線の箕輪バイパス工事に伴う小清水・大清水の発掘調査が行われ、土師器・須恵器・木杭列が検出されたが、木杭列と土師器等が伴出せず水田面等時代決定は困難であった。

昭和56年前年度の確認調査の結果から本調査を行う。

昭和57年度は昨年に続き第二次本発掘調査が行われた。密集して杭が打ち込まれた木杭列に併行して粗糲を並べ、ところどころに石の置かれた道跡や水田が方形に形作られていること木杭による畦畔、水の出入口施設が検出されたことは特に注目される。

昭和58年箕輪町開発公社宅地造営事業に関係し田中城址地区的調査を行った。天竜川の氾濫が予想以上に大規模であり遺構、遺物を残すことなく全てを礫が覆いつぶしておき土壘の一部から、土壘の規模を確認しようとしたが手掛かりも得られなかった。

平成2年木下区公民館建設に伴う調査（国道西・大清水）小発掘により遺構、遺物の検出は見れなかつたが、プラント・オパールの分析による水田層の確認はできた。また公共下水道事業終末処理場設置に関して安城地籍の発掘調査が行われ、木杭列を伴う水田造構の検出と現堤防の築かれる以前の天竜川の隣接する一帯における稲作の実態が確認された。

平成4年県道箕輪美篠線改良事業に伴う調査が行われ木杭列その他の遺物が検出されている。南箕輪村においても、塩ノ井、本調査区南東部隣接地で工場増設に伴う調査が（昭和57年の信英蓄電気硝K.K.、平成元年の綿半鋼機K.K.、平成2年のニチノウK.K.）小発掘ながら行われた。しかし、流木や流れ木杭の検出にとどまり、目立った遺構、遺物は認められなかつた。

2. 周辺遺跡との関係

南箕輪村には多数の遺跡が存在しているが、一番注目されているのは「神子柴遺跡」である。旧石器時代後期の「神子柴型石器一括」（重要文化財指定）を検出させた遺跡である。

前述の如く箕輪遺跡は沖積層上の遺跡であり他の遺跡は全て段丘上に位置している。箕輪遺跡は遺跡の性格上この段丘上の遺跡と密接な関係ものとに當られたことは明確であろう。

本遺跡の周辺遺跡についてみると、塩ノ井・天王原・南垣外・久保下・秋葉社・内城・東垣外・西外垣・北垣外遺跡は発掘調査が行われ扇形円形土製品=古墳時代屋内祭祀跡が検出され

た。天伯遺跡これも発掘調査され弥生時代～平安時代の住居址多数を検出。垣外・上入塚・柴宮・山の神・向外垣・丸山古墳(直刀・子持勾玉)、箕輪町に入ると猿楽・南城・北城・上ノ林・王墓古城と段丘上に住居址群が確認されている。天竜川東側では北垣外・御射山・澄心寺下・上金・大原の各遺跡が見られる。

箕輪町松島の王墓古墳（上伊那郡唯一の前方後円墳）の出現、中世（建武年間）になってこの沖積平地（水田地帯）に藤沢行親の田中城の造営、武田信玄が御射山社に木曾義昌が三日町社福与社に土地の寄進もこの広い水田とかかわりを持つものと考えられる。江戸時代の久保・塩ノ井の開田資料から見ても段丘上に比べて広面積になっている。

以上本遺跡を取り巻く遺跡を見た時、直接生産地と集落地を結びつける遺構・遺物を見るることはできないが、信仰面から見た時、北垣外遺跡の屋内祭祀跡がこの生産地に一つの問題を投げかけているのではないかと思う。しかし、歴史において人々の生活（集落社会）とその基盤である生産を考えなければならない。その意味では箕輪遺跡を語らずして箕輪地域の姿を究明することはできないと思う。これから一層の努力を要すると考える。

第1表 周囲遺跡一覧表

番号	遺跡名	地籍	立地	時代					備考
				旧石	縄文	弥生	古墳	平安	
1	箕輪	三日町・木下・久保・塩ノ井	平地	○	○	○	○	○	昭和57～平成2年度調査
2	北城	木下	段丘		○		○	○	
3	南城	木下	段丘	○			○	○	
4	猿楽	木下	段丘		○		○		
5	丸山	木下	段丘						
6	久保下	久保	平地			○			
7	南垣外	久保	段丘	○	○				
8	天王原	久保	平地				○		
9	向外垣	塩の井	段丘	○	○	○	○		
10	山の神	塩の井	段丘	○	○				
11	天伯	塩ノ井	段丘	○	○		○		昭和42年度調査
12	塩ノ井	塩ノ井	段丘		○				
13	内城	北殿	平地	○		○			
14	垣外	塩ノ井	段丘	○					
15	東垣外	北殿	段丘		○	○			
16	西垣外	北殿	平地	○	○		○		
17	北垣外	北殿	段丘		○	○	○		平成2年度調査
18	柴宮	北殿	段丘	○					
19	秋原神社付近	北殿	平地	○	○				

第II章 調査の経緯

第1節 調査の契機

箕輪遺跡は南箕輪村から箕輪町にわたって広がる大規模な水田遺跡として、昭和27年から行われた伊那土地改良組合による土地改良事業を機に知られるようになった。

箕輪遺跡の大半は箕輪町地籍であるが、遺跡の南隅は南箕輪村地籍になっており、今回の調査以前に2回調査が行われてきている。しかし、いずれの調査地も耕土下は全面が礫及び自然堆積の粘土層の互層で遺構は認められず、自然木・木杭・果核等の遺物が出土したが流下堆積によるものであるので面的な調査は行わなかった。但し、調査地の西側部分については将来恒久的建造物を建てる際には、詳細な発掘調査が必要であるということとなった。

村は21世紀を展望し村の活性化をはかるための一環として、工場団地の計画を推進し企業誘致条件の向上をすすめてきた。これに沿って土地開発公社は土地利用構想にもとづき天竜川の河岸段丘下、南箕輪村字中田845番地（他37筆）の総面積約30000m²を工場用地に選定し、平成4年10月までをめどに造成することとなった。これをうけた村教育委員会は開発予定地が周知の遺跡である箕輪遺跡の一部であり、当地が後背湿地という地形的条件に恵まれ、また前回の調査結果等から調査の必要があると考え、開発公社・長野県教育委員会文化課と保護協議を行い、水田遺構の確認調査をすることとなった。

以上の経過の後、調査団を編成し調査を行った。



第4図 調査範囲図

第2節 調査の体制

南箕輪村教育委員会

調査団

団長	本田 秀明	長野県文化財保護指導委員
調査主任	友松 謙	南箕輪村教育委員会学芸員
調査指導員	柴 登巳夫	箕輪町郷土博物館主任学芸員
	赤松 茂	箕輪町郷土博物館学芸員
	小平 和夫	辰野町西小学校教諭

調査に参加された方々（順不同）

加藤昭治 白鳥良子 唐沢恵一 征矢謙吾 加藤智子 唐沢富美子 唐沢容子
小沢よね子 加藤千代人 加藤益子 清水たけ子 清水勝 原伸子 山口寅子
蟹沢俊雄 矢沢国男 石倉俊彦 本間恵美 出羽沢かつ子 唐木洋子 北原哲三
原由美 明石浩司 池迫健一 井沢博之 日戸武彦 清水浪子 佐々木弘子
堀 宰 耳塚繁雄 山田武志 百瀬千里 百瀬美晴 小林由利江 小田切守正
山本美子 久保田恵子 登内梢 石曾根光治 大羽ひとみ 唐沢安子 蜂谷誠
長谷部五郎 伊東正恵 伊東民恵 稔高うた子 小田将弘 倉田拓実 関根勇
征矢義明 伊藤亮平 西村学 山口昭平 丸山陽一 城村義人 小野浩貴
岩田順子 長尾千世子 高嶋あや子

事務局

長谷部五郎	南箕輪村教育委員会教育長（～平成4年10月）
杉澤 崇	南箕輪村教育委員会教育長（平成4年10月～）
丸山 博志	南箕輪村教育委員会次長
西巻 義雄	南箕輪村教育委員会社会教育係係長
加藤 純治	南箕輪村教育委員会学校教育係係長
市川 美保	南箕輪村教育委員会学校教育係
松澤英太郎	南箕輪村教育委員会社会教育係主事
浦山 文男	南箕輪村教育委員会社会教育係
田中 聰	南箕輪村教育委員会社会教育係
山崎 晴美	南箕輪村教育委員会社会教育係

第3節 調査の経過

平成4年4月24日、開発行為に伴う庁舎内協議が開かれ、5月11日の事前協議により試掘調査を行う事となった。19日に調査団を結成し、調査団会議を開いて今後の調査の進め方を検討した。6月5日から現場作業に入り、22日には本格的な水田調査は初めてであった同じ箕輪遺跡内で行われていた箕輪町の調査を見学し、研修を行った。

試掘調査は6月25日から7月16日までトレンチ調査を行い遺跡の有無と広がりを確認した。数箇所のトレンチから土器・陶磁器・木杭等の遺物、また暗渠・横板を用いた畦畔状の遺構木杭列等を確認した。プラントオパールの分析においてもそれぞれトレンチの各層から検出され、中田地区での水田遺構の存在が明らかとなつた。試掘調査を終了し、7月28日に行われた開発公社・県文化課との事後協議の結果、状況からみて面的に調査を行うのは困難であるが比較的土壤堆積が安定し礫の落ち込みが深く調査区域の中心で工場棟が建つであろうと思われる部分について、遺物を追うことを中心に調査を行うこととなった。だが、最初の試掘調査ではまだ層の広がりと遺構の範囲が不明確であったため、8月3日より新たにトレンチを調査区域中央部に6本設定し、内4本を掘削して12日まで調査を行つた。

以上の調査により、おおよその層の広がりが確認できたので、8月18日の調査団会議でもっとも遺物のみられる3層を中心調査を進めて行くことになった。22日より本調査を始めた。調査地は地下水が多く終日ポンプを稼働させなければならなかつた。梅雨が終わるまでは、雨が降ると調査区に水があふれトレンチの位置がわからなくなる程だった。

梅雨が明け夏季に入ると昼間の急激な水分の蒸発による地表面の乾燥を防ぐために定期的に水をかけるなど、調査を行う前の準備だけでも一苦労であった。

当初の調査の終了予定は9月下旬頃までとなつてゐたが、調査面積の広さと多くの遺構・遺物の出土により延期を余儀なくされ、9月9日の協議により10月末まで調査を延期することとなつた。



○調査日誌

6月5日 トレンチの設定（A～G）

19日 トレンチの設定

25日 トレンチC-1・C-2・C-3・D-2の掘削。トレンチC-1より暗渠遺構、C-2より杭列が出土する。地下水が多く、すぐにトレンチに水がついてしまう。

26日 トレンチA・B-1・C-2・Gの掘削とトレンチC-1の土層観察、測量を行う。トレンチAとB-2より自然流木と木杭が出土する。

27日 トレンチC-2の土層観察と測量を行う。

29日 トレンチC-2から出土した杭列の測量とC-3の断面測量を行う。

7月1日 トレンチC-3の断面測量の続きと、B-3・E-2の掘削作業を行う。

2日 トレンチE-1とFの掘削。E-1からは南北方向にわたり横板とそれを下から支える形で杭が2本出土する。Fからは多量の杭と田下駄が出土する。これと平行してトレンチD-2の断面測量を行う。

3日 プラントオバール分析の土壤採取のため古環境研究所の職員の方が来る。トレンチFの遺物が出土した地点を拡張し、平面図をとる。

6日 トレンチE-2とD-2の断面測量を行う。

7日 トレンチFの断面測量、拡張した部分の平面測量と遺物の取り上げを行う。遺物を取り上げた後、次の層へ掘り下げるとき暗渠遺構の下からトレンチE-1で出土したものと同じ横板が出土する。

8日 トレンチE-1・F・Gの断面測量を行う。

9日 作業員が3人になる。トレンチB-2の断面測量を続いて行う。

10日 昨日に続き3人でトレンチA・B-2の断面測量を行う。

13日 残りのトレンチB-1・B-3の断面測量を行う。午後になって全ての断面測量を終え、片付けと全体測量に入る。

14日～16日 全体測量を行う。

8月1日 南北方向のトレンチ6本を設定。

3日 重機によりトレンチI-1・I-2・I-3を掘削する。
I-1より横板と杭が出土する。

4日 トレンチHの掘削とI-1の土層観察、測量を行う。

5日 トレンチI-1の断面測量を行う。

6日 トレンチI-2の土層観察と断面測量を行う。

7日 昨日に続いてトレンチI-2の断面測量を行う。

- 8日 トレンチ I - 3 の土層観察と断面測量を行う。北隅より杭列と漆椀が出土する。
- 10日 トレンチ I - 3 の断面測量を行う。
- 11日 トレンチ H の土層観察と断面測量を行う。
- 12日 午前中にトレンチ H の断面測量を終了し、片付けを行う。
- 20日 重機でトレンチ I - 1 と C - 2 をつなげて排水溝にする。
- 21日 重機により調査区南の表土はぎをおこない、一部上面確認を行う。
- 22日 昨日に統いて表土はぎと上面確認を行う。
- 24日 上面確認を続け、溝状の遺構、立ち杭、土師器等を確認する。
- 25日 上面確認を引き続き行う。
- 26日 溝状遺構の検出と出土した土師器の写真をとる。
- 27日 トレンチ I - 1 の西側を薄く掘り下げる。須恵器、横板などが出土する。
- 28日 昨日、検出した横板を中心に拡張作業を進める。
- 29日 南側の中央部を重機により掘り下げ、上面確認確認を行う。南北方向にのびる杭列を確認する。
- 31日 溝状遺構と杭列、木片などの平面測量をする。昨日、重機により掘り下げたトレンチ I - 1 西への溝状遺構の広がりを確認する。
- 9月 1日 平面測量の続きを西側にのびる溝状遺構の検出を行う。写真撮影のためのやぐらの設営準備をする。
- 2日 杭出土遺構の平面測量とトレンチ I - 1 の西側を手作業で拡張作業を進める。
- 3日 昨日に統いて拡張作業を進める。
- 4日 2m四方のグリッドを設定、写真撮影を行う。
- 9月 5日～7日 拡張作業を進める。ヤリタカの設定
- 8日 南北に延びる溝を確認しそこを中心に拡張作業を進める。
これを 2 号溝とする。
- 9日 2 号溝の検出作業を行う。
- 10日 続けて溝の検出作業を進める。トレンチ I - 1 の西で杭列を確認する。これを 2 号杭列とする。
- 11日～14日 溝の検出作業と杭列の検出作業を行う。溝の東側に珪の芯にしたと思われる横木を検出する。
- 15日 2 号溝の断面測量と平行して杭列の平面測量を行う。南側で横木を確認する。
- 16日 2 号杭列の平面測量と横木の検出を行う。
- 17日 1 号溝と 2 号溝の切り合いから双方の前後関係を確認。平面測量を行う。
- 18日～21日 溝の平面測量と杭列の断面測量をおこなう。測量が終了した後、写真撮影をする。

- 22日 トレンチHの西側部分の表土除去作業を行う。ここでも立杭を確認。トレンチHとI-1の間の中央部を再び薄くけずり、泥炭土が南北に溝状に延びているのを確認する。
- 23日 溝状に延びる泥炭土を一部除去し、様子をみる。2号杭列の遺物の取り上げ作業を行う。
- 24日 ベルトを残し、泥炭土を除去。自然流路の検出を行う。
- 25日 続いて自然流路の検出を行う。石匙・田舟を確認する。また、1号杭列の測量を行う。
- 26日 自然流路の平面測量と断面測量を行う。トレンチI-1東の1号溝の遺物の取り上げとその南の杭列の断面測量を行う。
- 28日 自然流路の測量を続けて終了したのち、写真撮影を行う。またトレンチI-1の東を手作業で掘り下げる。
- 29日 1号杭列・自然流路の測量と遺物の取り上げを行う。1号溝の横から1号杭列の続きと思われる横板が出土。拡張作業を行う。
- 10月1日 新たに出土した1号杭列の延長部にサブトレンチを入れる。また自然流路の遺物を取り上げる。トレンチH西の杭出土部分の遺物の取り上げを行う。重機によりC-2とD-2間の表土剥ぎを行う。
- 2日 今まで調査したところの遺物を取り上げ4層の広がりを確認するため重機で3層を削る。
- 3日 トレンチC-2・D-2間をB地区とし、東部分の上面確認を行う。
- 6日 昨日の雨のため作業の能率が上がらない。A地区西側の杭出土遺構の掘り下げを行う。
- 7日 B地区の東部分で杭列を確認。そこを中心に拡張作業を進める。
- 8日 B地区で暗渠遺構を確認する。さらに西側に向かい3層上面まで掘り下げる。A区ではさらに4層上面まで掘り下げる。
- 9日 昨日の続きとB地区で出土した陶器の取り上げを行う。
- 12日 B地区西部分でサブトレンチをあけまだ3層上面までいっていないことを確認。重機により2層をとる。東部分の写真をとる。
- 13日 昨日に続いて重機が動く。東部分ではA区の溝状遺構につながると思われる溝を確認する。
- 14日 A地区の東部分を6層まで削る。条痕紋土器が出土する。B地区中央で2号杭列の続きと思われる杭列を確認する。
- 午後に雨が降り作業は中止。

- 16日 A地区4層の遺物の取り上げと重機により6層上面まで掘り下げる。
B地区では1号杭列の続きと思われる横板をともなう杭列を確認
トレンチD-2・E-2間をC地区とし、重機により表土はぎをする。
- 17日 1号杭列の続きの検出と2号杭列の測量をする。C地区東3層の上面確認をし、溝を確認する。
- 19日 昨日に続いて作業をすすめる。C地区では確認した溝の検出を始める。また、東西に2m間隔でサブトレンチを入れる。
- 21日 B地区全体の4層を出しにかかる。1号杭列の続きの測量を行う。C地区西のレキの集中している所で杭列を確認。拡張作業を行う。
- 22日 B地区西で杭列を確認。拡張作業を進める。C地区的溝状遺構の測量
- 23日 昨日確認した杭列はB地区全体にわたっていることが分かり、さらに掘り進める。C地区的杭列とつながると判断する。
- 24日 B地区トレンチI-2西で溝を確認、検出作業を行う。
B～C地区にかけての杭列の検出を進める。
- 10月26日 A地区的東側で遺物の写真、取り上げを行った後6層を出すため重機で掘り下げる。
B～C地区にわたる杭列遺構の検出を進める。
- 27日 昨日の作業を続けて行う。C地区的溝状遺構の検出が終わり、測量を始める。
- 28日 A地区的6層を手作業により出しが、遺構は確認できない。
B～C地区的作業を進める。
- 29日 雨天で作業中止とするが、午前中C地区で重機が動く。
- 30日 トレンチC-2の東隅を延長しレキ層の立ち上がりを観察する。C地区的溝状遺構の横で帯状に延びる砂を確認。サブトレンチを入れたところ多量の土師器が出土する
西側の杭列の検出作業を進める。
- 31日 昨日につづいて作業を行う。
- 11月2日 B地区東側の遺物の取り上げを行い、4層を出すため重機で削る。
C地区的溝状遺構の断面測量と遺物の取り上げを行い、さらに下へ掘り下げる。
- 3日 昨日につづいて作業を行う。出土した遺物の測量と取り上げを行う。
- 4日 B地区東の4層の上面確認を行い溝状のものを確認、検出作業を進める。C地区的溝状遺構の底から暗渠遺構が出土する。
- 5日 西側の杭列はかなりの長さになったが、まだ完全に検出できていない。トレンチI-2の西で溝状遺構を検出する。
- 6日～7日 約80mにわたる杭列を検出するため箕輪町の調査団の方々に手伝いに来ていただき

く。全員で検出にあたる。また、C地区東側で検出した暗渠遺構の写真をとる。

8日 航空測量ための写真撮影を行う。午後になって風がでてきたため3時に作業を終了する。

9日 昨日撮れなかった写真をとり杭列の遺物と杭の取り上げ作業を行う。

午後3時に全ての作業を終了。解団式を行い本調査を全て終了する。

第4節 調査の方法


調査は、任意で設定された50m四方に区切られたグリットを基準に13本のトレンチを設定し、内12本を掘削した。さらに遺構の広がりを確認するため中央のトレンチに直行するように6本のトレンチを設定、内4本を掘削した。トレンチの掘削後、プラントオパール分析のため各トレンチの土壌採取を行った。分析の結果、各採取地点の第3層から高い値でプラントオパールが検出された。また立杭などの遺物が3層に多くみられたことから、3層を中心に調査を進めて行くこととなった。

その後、重機により3層までの表土をけずり、50m四方のグリットを2m四方のグリットに切り直し東西方向のラインに算用数字、南北方向のラインにアルファベットをついた。

トレンチI-1・HとC-2をつなげ排水溝とした後、トレンチC-2とD-2を目安に調査区を3つのブロックにみて、南から順に北へA・B・C地区とし調査を進めた。


調査は水田層上面を確実にとらえる事が困難であることから、杭列を目安に調査を進めた。トレンチC-2南部分については、プラントオパール分析から3層のほかに4層・6層で水田耕作が行われていた可能性があることから、その周辺は3つの層の調査を行った。

△はプラントオバルの
土壠探査地点を示す。



第5図 トレンチ設定図

1 : 2,000



第6図 グリッド設定図

1 : 750

第5節 試掘調査の結果


調査区全域にわたってトレーナー調査を行った結果、天竜川の影響によりできた礫層の落ち込みが溝状になっていることが判明した。それは調査区中央から西側の範囲内で3つあり、それが南北方向にのびていることがみとめられた。

土壤の堆積状態はこの礫層の落ち込み部分が比較的安定しており、耕作による擾乱も第3層より下では明確にはみられなかった。礫層の落ち込み部分には調査区全体にわたって泥炭層がみられた。調査区中央より東側では、耕土下は礫層になっており、このあたりが土地改良以前にあった自然堤防の一部に入ると推定した。


遺物は、木杭、木製品、土師系土器、陶磁器などが確認された。遺構は杭列と思われるものまたは、横板を敷いた畦畔状遺構を確認したが、すべて調査区全域にみられる第3層の黒土層中からであった。特にFトレーナーでは多量の木杭と田下駄と思われる木製品を確認し、トレーナー拡張により調査をおこなった。(図7・8)

拡張部はFトレーナーの中央から西側にかけての部分で地表下45cmの第4層の上面である。ほとんどの木杭は倒れた状態で出土したが、いくつか打ち込まれた杭もみられた。松材でつくられた暗渠施設がみられるが、4層を掘り込んでつくられているので近代のものと推定する。また、暗渠施設の下に南北方向に敷かれた横板を検出した。幅30cm程のもので板状に加工してある。時代を確定する遺物は、4層中より土師系土器の底部が出士したが、これがこの遺構に結びつくのか定かではないので、はっきりとした遺構の時代確定はできない。

プラント・オパール分析では、調査区の第3層から4層で、またトレーナーC-2東側の礫層の落ち込み部分に堆積している第6層と第7層において水田遺構のある可能性が明かとなった。



第7図 トレーナー拡張区位置図



第8図 Fトレンチ拡張区杭出土状況

第Ⅲ章 基本層位

第1節 土壌推積状況

遺跡確認調査として調査地区全域を対象に12本のトレンチを設定し、トレンチ調査を行なつた。各トレンチの土壌推積状況はトレンチごと異なり、均一性は見られなかつた。現在平地を形成しているが河川の流路、池、開田作業、土地改良の際の客土等人工的な土砂の移動などにより推積状況が異なつてゐるので、おもなトレンチの内容を説明する。

C-2 トレンチ

トレンチの西端・28mまで、1：2、3、4層目に粘土層があり基盤層となつてゐるが東側には粘土層が見られない。基盤層までの深さ20cm位いで5～6分層され比較的安定した土層堆積状況を示してゐる。

1層—暗茶褐色シルト混りの粘土層（現在水田面）15～20cmの厚さである。

2層—酸化鉄を含む暗灰褐色シルト混りの粘土層。20cmの厚さがあり、草木根をまばらに含んでおり粘性がある。

3層—暗灰色シルト層、粘り、締りもある。厚さ15cm。

4層—暗茶褐色シルト層でかすかに細砂を含む。15cm位の厚さで粘性、締りも割合弱い。

5層—草木根の腐植土を多く含んだ暗茶褐色細砂混りのシルト層。厚さ15cmで締りが弱い。

6層—腐食物を少量含んだ暗灰色シルト層。40cmの厚さを図り粘性、締りも強い。

7層—砂礫層（基盤層）

D-2 トレンチ

東へ向かって急に砂礫層が高くなつて行く。西側の堆積土は割合安定してゐる。

1層—現在の水田面で暗灰色細砂混りのシルト層、厚さ20cm位である。

2層—酸化鉄分を含む暗茶褐色細砂混りのシルト層、粘り、締りも強い。15cmの厚さ。

3層—暗灰色シルト粘土層。厚さ15cm粘りは強い。

4層—暗灰色粘土層 粘り、締りも強い。厚さ7cmを測る。

5層—酸化鉄分を含む暗灰色シルト混りの細砂層、締りはある。厚さ5cm。


6層—暗灰色シルト混りの粘土層。厚さ10cm、粘り、締りともに強い。

7層—暗灰色シルトがわずかに残る粘土、厚さ20cm。

8層—暗青灰色粘土層。厚さ7cm

9層—草木根を含む泥炭層。堆積5cm、粘り締りとも弱い。

10層—泥炭を灰色細砂粘土層、厚さ10cm。



第9図 トレンチ土層断面図 1

11層－砂礫層（基盤層）

Fトレンチ

基盤層までの深さが10cm～20cmで7分層され、比較的安定した土層堆積状態を示しているがトレンチの南側と北側とのうねりのあるトレンチであった。やはり東に向かって深くなっている。3層では暗渠排水施設、横板による土留造構を確認している。また田下駄も検出された。

1層－黒灰色土層で現在水田層、厚さ20～25cm。シルト混りで粘りや締りも中位いである。

2層－酸化鉄を含む茶褐色土層。厚さ10cm、土地改良時客土か他のトレンチと異なり一部に山砂と思われる所がある。

3層－暗灰色シルト層、土地改良事上面を切り取ったような跡も見られる。厚さ15cm、木製品陶器類の遺物が出土した、粘り、締りもよい。

4層－草木類の根などの炭化物を含む暗茶褐色の泥炭層10～20cmの厚さに堆積、締りは弱い。

5層－暗灰色細砂混りのシルト層、粘りは弱いが、締りはよい。10cmの厚さ。

6層－暗灰色細砂混りの粘土層、厚さ10cm位い。粘り締りともよい。

7層－暗青灰色の粘土層。20～40cmの厚さ。

8層－砂礫層（基盤層）

I-3トレンチ

北より南へのトレンチで地盤層もやはり南へ傾斜している。10cm～20cmで9分層に堆積している。第3層からの遺物の検出されている。

1層－灰色細砂混りのシルト層。現在の水田面。20cm位いの厚さ。

2層－酸化鉄を含む茶褐色細砂混りのシルト層。8cmの厚さ。

3層－小量の草木類の腐植物、酸化鉄を含む暗茶褐色シルト層。厚さ20cm位い。

4層－腐植土を含む暗灰色細砂混りの粘土層、12cm位の厚さ。

5層－腐植土を含む粘土層。10cmの厚さ。

6層－腐植物を少し含んだ灰色粘土層、10cmの厚さ、粘性、締りよし。

7層－やや多い腐植物を含む暗灰色粘土層。1.7cmの厚さ。

8層－小量の泥炭を含む暗青灰色シルト層。10cmの厚さ。

9層－草木類。多い泥炭層。25cmの堆積

10層－砂礫層（基盤層）


C Dトレンチ

D Eトレンチ南に続いたトレンチである。D Eトレンチと異なり土層堆積がやや複雑化している。所々とぎれている。基盤層まで2mと深く10cm～15cmで10分層に堆積しているが他のトレンチより粘土層が厚い。南側暗渠施設時に大きく搅乱されている。

1層－現在の水田面で暗茶褐色シルト混り粘土層、15cmの厚さ。

- 2層－暗褐色シルト層で酸化鉄を含んでいる層、厚さ10cm。
- 3層－暗褐色細砂混りのシルト層、10cmの厚さ。
- 4層－暗褐色シルト層、厚さ10cm。
- 5層－暗褐色砂混りのシルト層7cmの厚さ。
- 6層－暗灰色細砂混りのシルト層10cm厚さ。
- 7層－暗灰色シルト層、10cmの厚さ。
- 8層－泥炭層、厚さ10cm。
- 9層－細砂混りの暗青灰色粘土層、厚さ10cm。
- 10層－暗青灰色粘土層50cmの厚さ。
- 11層－砂礫層

トレンチ I-1



トレンチ D-2



トレンチ F



第10図 トレンチ土層断面図 2

第2節 基本層序

調査地区全域を対象にトレンチ調査（トレンチ16本）を行なった結果、各トレンチに均一性はないが、トレンチC 2を基準として基本層序を確認した。

このうち第8層はこの遺跡の沖積低地を形成する基盤の天竜礫層であるこの層の表面は一部砂の部分が見られるが多くは礫である。第7層は粘土層、第6層は粘質黒土層である。第5層は腐植土に泥炭状が混じっている層、第4層粘質黒土第3層黒土、第2層鉄分を含んだ黒褐色土、第1層表土であり耕土である。第1層及び第2層はこの地開田及び土地改良時の搅乱、客土による土壤の人工的な移動が目につく、第3層以下が一応自然堆積状態と考えられる。

第3節 基本層序と遺構、遺物

以上の基本層序に従って調査が行なわれ、その層序から遺構、遺物が多数検出された。まず層中より出土した遺物について見ると第1層及び第2層からの遺物はほとんど検出されていない。これは土地改良時以後のためだと考えられる。第3層からは古代から現代までの遺物が集中して多数検出された。現代の鎌・馬蹄・磁器や近世の磁器が上層部から、下層部からは中世東海諸窯の陶器、九州諸窯の陶器、土師質土器、古代土師器、須恵器、木製品舟舟、田下駄が検出されている。これらの遺物は検出面が新旧開存を表わすものではない水田址と言�性質から年々耕作されていたことから搅乱されているものと考えるべきであり、第1層及び第2層からの混入とも考えられる。第4層からは土師器、第6層からは弥生土器が少量ではあるが検出されている。

遺構は第3層に集中して検出された。密集して打ち込まれた木杭列、横板を伴う木杭列、点点と打ち込まれた木杭列、流れ木を伴うよどみくぼ址、第4層からは横板を伴う木杭列、第7粘土層上（第4層）の畦畔址、河川址が検出されている。これらの遺構には伴出した遺物が少ない。

以上の点から各層を見た時、それぞれの時代は次のように考えられる。第6層は弥生時代、第4層は古墳時代平安、第3層と粘土層を切っている河川址は平安時代か鎌倉時代以前、第3層は鎌倉時代以後と各層の遺物の上から考えることができる。

第IV章 遺構と遺物

第1節 遺構

1. 溝状遺構

○1号溝

調査地区Aの東側に位置する遺構で、トレンチI-1を掘削した際一部が欠損しているがグリットHM9-HK9にかけての地点で東西方向に向かう溝状遺構と交わると思われる。層序でみると第3層にあたり、S-75°-E方向に延びるが、3層上面までの表土を重機で削った一部を削り取ってしまいその全体をつかむことはできなかった。第1層は耕土であり、土地改良時の客土と考えられることから、この遺構は2層に伴う近代のものと思われる。

調査区域全体にわたってつながってはおらず、途中で底が上がって消えている。

B区・C区においても3層でA区の溝状遺構と同じ松・白樺などをそのまま用いた丸杭を伴い、2層の土を擾土とする溝が南北方向に延びている。また丸杭しかみられない溝状遺構からは19世紀後半から20世紀にかけての磁器の破片が出土している。ことから、つながりは検出できなかったものの土壤の堆積状況、層位、遺物、遺構の方向性などから同じ遺構とみなした。A区の西方向よりのびる溝との合流地点は70cm程落ち込んでおり中から松・白樺を用いた丸杭と土地改良時に入ったと思われる革靴の底部が出土した。溝の一部の縁には同じ丸杭が打ち込まれているので、一時は水路として機能していたと思われるが、同じ層での水田遺構が付近に見られないため、明確なことは定かでない。層序、遺物などからみてこの遺構は近代のものとみて間違いないと思われる。(図13)

○2号溝

調査区域南より検出した遺構で、S-80°-Eを示し1号溝と交差している。(第12図)

1号溝との切り合い部分は1号溝の底部の石や木片が2号溝に対して直行していることから、1号溝より古いものである。

4層上面から検出したもので杭の打ち込み状況は粗であるが、平均1mの横板を縁辺部に敷き並べている。この横板はほぼ溝の東側の縁辺部に沿って同一方向に出土しているので、流木ではなく畦の芯として入れられたものであろう。遺構の西側縁辺部は疊で人為的に手を入れた様子はない。溝の中からは遺物は特に確認されなかった。東側の畦のはば同レベルで遺構のすぐ隣から寛永通宝が出土しているが、上層からの混入も考えられる。遺物が少なく時代の確定は困難である。溝の方向から水路状遺構からの続きと思われるが、水路状遺構のような密集した

杭の打ち込みはなく、2号溝の下層である4層が締まりの強い粘土層であるのでそれほど杭を打ち込む必要がなかったと推定される。トレントHで欠損しており、その西部分にも杭の打ち込みが見られるものも擾乱により判然としないが、2号溝は水路状遺構の方向へ延びており、遺構の西がすぐ疊層になっていることから、水路状遺構につながる可能性が高い。

○ 3号溝

調査区北東部で検出した遺構でS-47°-Wを示している。調査対象区外東からのびてきて南にむかって緩やかにカーブをしている。トレントD-2により欠落しそれより南からは検出できなかった。杭はなく浅い溝であるが、底から多量の土器片の破片が出土した。(図13)

層序でみると第4層にあたり、上面は砂に覆われていた。ほかの時代の遺物が混入していないことから、この遺構は古墳期に位置づけられよう。

○ 4号溝

調査区中央部東側より検出した。層序は第4層であり、S-18°-Wを示している。遺構中央部より波状紋の弥生土器の破片を確認した。3号溝と同じく浅い溝である。杭等の補強材は見られない。弥生土器片(図31-3)の他に遺物はなく、流入して来たことも考えられるが、時代は判然としない。

○ 5号溝

1号溝の北側で1号溝と平行している遺構である。トレントI-3により遺構の北部分を欠損している。この遺構の上面は砂で覆われていた。1号溝と平行して南へのびているが次第に1号溝に吸収されていく。底から円形の木製品(図41-8)が出土したが、時代を確定する遺物はない。

2. 杭列遺構

○ 1号杭列

調査区南東部から検出した。トレントC-2とI-1により2ヶ所欠損しているが、構築方法、層位、方向性などからみて同一の遺構と判断する。3部分に分かれているので南からI・II・IIIとする。この遺構は第4層から検出し、横板と立により構成されている。

1号-I(図26)はS-80°-Eを示し、4枚の横板と杭からなっている。横板は完全に倒れた状態で出土した。杭列は横板に沿って、斜めに打ち込まれている。杭は横板の下で板に対し直交あるいは斜交しており、板の沈み込みをおさえていたものと考えられる。この遺構の横

から内黒土器が出土している。

1号-Iは同じく横板と杭によりなっている。(図27) S-75°-Eを示している。

Iと比較すると横板の幅が狭く杭の打ち込まれている間隔が若干広い。西側で長さが約2mの板がN-10°-E方向に出土したが、これがこの遺構に含まれていたのかは、はっきりとしない。やはりここも横板に対して杭が直行、あるいは斜交している。時代を確定する遺物は見られないと、4層下より加工板が出土している。これが補強材なのか農具なのか判然としない。

1号-IIはこの遺構のなかで一番北に位置し主にS-87°-Eにのびる横板とS-45°-Wにのびる横板から構成されている。(図28) いずれの横板も1m~2mの長さで板に沿って杭が直行、あるいは斜交するよう打ち込まれている。また立杭だけの杭列がN-85°-Wにのびている。S-87°-Eにのびる横板の方向性はI・IIとほぼ同じであるが、N-85°-Wを示す横板の先には、同様の遺構は見られない。また、I・IIでは横板が一枚であるのに対し、この部分は3枚の横板が同じ傾きでほぼ平行している。板の傾きと同じ様に杭が板に直行する様にうちこまれている。横板を伴わない杭列もこれとほぼ同じ方向にのびていることから、この部分は改修が行われていたことが考えられる。打ち込まれている杭は長いもので1m程のものが使われており、この部分が一番沈み込みの激しいところであったことがうかがわれる。

遺物は13世紀頃の土師器が出土しているが上層からの混入の可能性があるので明確な時代は判然としないが、少なくとも平安時代を溯ることはないと思われる。

○2号杭列

1号杭列の西側より検出した。層序は第3層でありN-85°-Eを示している。(図29) 打ち込まれている杭は平均して20~30cmほどのかなり短いものであり、先端部もそれほど鋭利に加工しておらず、中には先端部の加工がみられないものもある。現代における農耕機械により杭の頭が欠損していることが考えられるが、この遺構には杭に沿う形で長さ2m、幅5cm程に加工された細い棒状の押さえ木がおかれており、それをみると仮に上からの影響で杭の頭が欠損していたと考えても、この遺構の杭は初めから他にみられる杭より比較的短くつくられていたことが予想される。この杭の打ち込みはほとんどが地面に対して垂直に打ち込まれており、部分的には密に打ち込まれている所が見られる。この遺構もトレレンチC-2により一部欠損しているが、断面では畦畔の高まりは確認できず、また付近にも西側の疑似畦畔状の高まりの外は何も見られない。この遺構がどのような機能を果たしていたのかは判然としない。遺物は検出面より17世紀から19世紀後半にかけての木挽・陶器・寛永通宝、また杭の下層になる第4層の灰褐色粘質土上面より古墳期のものと思われる磨製石器が出土している。石器以外のものは上層からの混入の可能性があるが、層の上下関係からみて近世を溯ることはないと思われる。

3. 桁出土遺構

調査地南東部隅で検出した。何本かの杭が打ち込まれているが、規則性や方向性は杭の数が粗であるため判然としない。遺物は13世紀から14世紀の土師器の破片がまとまって出土している。また、木片が多くちらばって出土している。層序は搅乱が多かった為、はっきりとしないが3層のものと思われる。時代は判然としない。(図10)

4. 水路状遺構

調査地の西側で検出した。南北約80mにわたりおよそ5000本の杭が打ち込まれている遺構である。(図14、16~23) 層序は3層でありS-80°-Wを示している。杭の打ち込み状況にも密な箇所と粗の所があり、また割り材を用いたものと丸材を用いた2通りの杭が見られる。割り材の杭が最も多く用いられており、これも比較的新しいものと、一部が炭化しているものの2つがみられる。丸杭は割り杭に混じって打ち込まれているがほとんどが水路の外側に集中している。また、外側に多い丸杭には水路に平行するかたちで沿木がされている所もある。

北側部分は恐らく、調査対象外の場所でも同じ方向に延びていると思われる。南側と比較すると杭の打ち込まれた密度は粗である。この遺構を検出する際、北側部分で部分的にかなり粗い繊に覆われ、南側では茶褐色土に覆われていたことから人為的に埋められたものと思われる。この遺構は幾筋かの流れがみられ、一時的に水が流れていたのではなく、かなりの間その流れを変えながら水がながれていたことが杭の種類と筋により推測される。少なくとも3回は流れが変わっており、その度に杭を打ち込んで改修していた様である。杭列は3種類に大別できる。西に位置する2列の杭列は打ち込んである方向性も杭の形状など不規則である。またこの杭列は全体的に杭の一部が炭化している。この杭列がこの遺構の中で最も古いものと思われる。この杭列は南にのびながら徐々に隣接する杭列に吸収され、それより先に同一の杭は見られない。

この杭列の東側に沿って続いているのが2つ目の杭列である。すべてサワラの割り材によりつくられた杭で、その形状と加工にある程度の共通性が見られる。この杭列は3つの杭列中、最も多く杭がうちこまれており、西岸部の一部では隙間のない程密に打ち込まれている。この杭列に対応する対岸の杭列はそれほど密には打ち込まれていない。双方とも水路の中心から岸にかけて斜めに打ち込まれている。特によどみ状の底が深く落ち込んでいる所ではそれが顕著にあらわれている。杭を意識的に斜めに打ち込むことにより水路の縁辺部を補強していると思われる。杭を斜めに打ち込むという工法は、先に行われた箕輪町の調査でも確認されており、地形にあわせた杭の打ち込み方法の1種とみることができよう。(図14・17) この杭列に対応する流路の底部には、幾つかの杭が打ち込まれているが、水の流れによりその大部分が摩耗している。このことから、共通性の見られる割り材の杭が使用され始めてから、丸杭に移行する間

にも流路の変化と何回かの改修が行われていることが考えられる。

丸杭は水路の外側部分に多く見られ、丸杭からなる杭列の幅は他の杭列と比較すると最も広い。西側の列は丸太による横木があり、北側と南側にみられるが中央部ではない。東側の列には横木は見られないが、割り材の杭に丸杭が打ち込まれているものを見られる。調査区での丸杭を伴う遺構は1号構があるが、この遺構は近世のもと思われる所以この丸杭による杭列もそれに比定できよう。遺物については青磁片・天目茶碗の底部・その他陶磁器・寛永通宝など様々なものが出土し、遺構の時代確定は非常に困難であるが、中世を測ることはないと思われる。

この水路状遺構は割り杭から丸杭への変遷、縁辺部の補強方法など、今後の課題となる要素を多く含んだ遺構であるといえよう。

5. 土坑状遺構

水路状遺構北側部分の東に位置している遺構である。S-80°-Eを示し、水路状遺構と何らかの関係があると思われるが、水路状遺構とのつながりは判然としない。

調査対象外部分のところで、水路状遺構と交わっていると思われる。幅が5m程の窪地になってしまい、その東側に窪地の中央にむかって杭が横にならんでいる。打ち込まれた杭も見られるが、横になった杭は全く打ち込まれていない。(図24) 杭が流失したものとしてみると杭の先が規則的ほんど同一方向にむいているため、人為的なものと推測される。この遺構の時代、水田耕作における施設としての機能などは判然としないが丸杭を伴わないことから、水路状遺構での割り杭が用いられたのと同時期に機能していたものと思われる。


6. 暗渠遺構

調査地区では、3種類4本の暗渠施設を確認した。4本のうち3本はいずれも土地改良事業時に埋没したと思われる遺構を切って作られており調査区の横を流れる最近まで使われていた農業用排水路につながっていることから土地改良事業後につくられたものである可能性が極めて高い。調査区北側で検出した1号構の底から検出した暗渠遺構のみが土地改良以前につくられたものと思われる。小石をひいて上に小枝を被せた簡単なつくりであり、S-75°-Wを示すが、遺構の広がりは認められず、一部分だけである。構状遺構の下からの検出であるため、埋没状況、遺物などが確認できず、構状遺構以前のものであることは確かであるが、その他のことは不明である。


7. 自然流路


調査区南より検出した。(図30) 層序は第4層で、S-75°-Eを示す。遺構の上面は泥炭土に覆われていたので容易に検出することができた。流路の底部は途中までかなりの磯に覆わ

れているが、下流にいくに従い幅が狭まり砂地になる。南側に向かうにつれ東に緩くカーブをし調査区外に入る。遺構中央部のレキから石匙(図51)、南側下流の砂地のところからは、幾つかの自然流木と田舟とおもわれるものが出土した。(図39) 泥炭土が堆積していることから、成因は天竜川の氾濫によるものと思われるが一過性のものではなく、水量の程度は不明であるが一定の期間は水が流れていたものと推定される。遺構を検出した範囲内では水の取り入れ口らしき施設が伴わないことから、水田施設との直接関係はないと思われる。トレントC-2を境にした北側では、この遺構の統一是検出しえなかった。第4層に伴うことから他の遺構とのおよその前後関係は推測できるものの時代区分は判然としない。




第11図 掘出遺構全体図
(S: 1:400)







第12図 1号・2号溝遺構

第13圖 1號・3號溝遺構







第14図 水路状造構断面図




第15図 3号溝断面図




第16図 水路状遺構!



第17図 水路状遺構II



第18図 水路状遺構図




第19図 水路状遺構IV

(S=1:40)




第20図 水路状遺構V

(S = 1 : 40)





第21図 水路状遺構VI




第22図 水路状遺構VI

第23図 水路状況図







第24圖 土粒状遺構




第25図 1号杭列 全体図




第27図 1号坑跡II




第29图 1号坑剖面图





第29圖 2號杭列



第30図 自然流路

第2節 遺 物


1. 土製品、土器、陶器、磁器

本調査区から検出されたものは、縄文土器、弥生土器、土師器、灰釉陶器をはじめ各種の陶器、磁器と縄文土器から江戸時代、近代までの遺物が小破片で多数出土した。多くの遺物が第3層に混在して検出された。小破片であるが実測可能なものの一部を示す。





(1) 古代の遺物 (図31.32)

第2表 土器 陶器、観察表 上一口茎 中底部 下一高さ

団番号	産地	出土地	器種	定量	備考	年代
1	-	H K 11 61	縄文 陶鉢	-	ローリングを受けている。縄文沈系泉	縄文
2	-	C-1	縄文 陶鉢	-	ローリングを受けている。3層より出土	縄文
3	-	F K 13 4号機	弥生 壺	-	頸部に波状を施している。胎土砂を含む青褐色で焼成良好。第4層に切りこむ機の中より出土。	弥生
4	-	H L 12	弥生 壺	瓶30 瓶35	比較的薄い胎土で一部斑く焼けているが焼成良好 かき目文様の東海系S字文土器に比定でき第6層より出土。	弥生
5	-	1号杭判	土師器 (内里) 壺	16.4 8.0 4.8	非クロロの形である。内外ともにヘラみがきで調節されれている。ゆるやかに弯曲し口部で外反している。第4層より出土。	平安
6	-	3 H -47	土師器 壺	6.6 -	底部	10
7	-	N C-1	土師器 壺	3.6 -	底	10
8	-	3号清	土師器 壺	13.0 -	口縁部 胎土砂を含む。焼成良好	10
9	-	E K 2	土製品 玉	直径 2.3	小さな土製品である焼成から古代のものと考えられる。	10
10	-	C-3 水路状遺構	須恵器 壺	8.4 3 1.5	胎土灰色口縁強く外反し口部平になっている	10
11	-	C-2-8	須恵器 壺	9 -	胎土灰白色 焼成良好 色青白色	10
12	-	C-1-5	須恵器 壺	— — —	胎土灰色 外叩き目(平行)	11
13	-	H D 4	須恵器 壺	— — —	胎土灰色 外叩き目(沈線文)内指で調整	11
14	-	G R 9	須恵器 壺	— — —	胎土灰褐色 外叩き目(縄文)内ヘラナダ調整	11
15	虎渓山	C-2-9	灰釉 壺	10.4 -	胎土灰色 色釉淡黄灰斑、付け高台。	12
16	虎渓山	C-2-1	灰釉 壺	8.4 -	15と同じ	12
17	大窓		灰釉 壺	11.4 -	胎土灰白色	(中世) 16
18		F C-10 82	灰釉 壺	11.2 -	胎土灰色	12
19	古瀬戸	C-3-III	灰釉 小皿	11 4.8 2.0	胎土白灰色、釉色淡緑色 ロクロ成形。高台削り出し	(中世) 15



第31図 出土土器実測図・拓影図



第32図 出土陶器実測図・拓影図


(2) 土師質土器 (カワラケ) (図33.34)

手捏A胎土が厚く三角形を示すものB、底部から口縁部へと湾曲しているものC、底部削りこみのあるものD、口縁部膨らみのあるものE、その他をFとした。


第3表 土師質土器観察表

上一口茎 中一底部 下一高さ

器番号	出土地	基 種	定 高 cm	備 考	年 代
1	H1.9 今里	■A	9.8 — 1.0	手捏 隅部に削離されている。胎土灰色	13
2	HK14	■A	10.2 — —	手捏	13
3	GK4	■A	10.6 — —	手捏二段的に焼かれ内面に焼火跡が付着している。胎土黑色	13
4	EK7	■A	14.0 8 — —	手捏。胎土黑色	13
5	EK14	■A	10.6 — —	手捏	13
6	EK15	■A	8.4 — —	手捏。胎土黒色を含む。	13
7	ES19	■A	12.6 — —	手捏 胎土に黒斑を含む	13
8	HK14	■B	9.8 7.4 1.2	マクロ使用。底部へク削り	13
9	EK7	■B	7.7 5.4 1.3	マクロ使用	13
10	EK15	■B	9.8 7.4 1.8	マクロ使用	14
11	C-1-4	■C	7.6 6.1 1.3	マクロ使用 あなり底。調節溝	14
12	H1.12	■B	11.0 9.4 2.6	マクロ使用	15
13	H1.12	■C	7.6 5.0 1.5	マクロ使用。マーリングを受けている。	15
14	EJ17	■C	4.8 —	マクロ使用 底部系切り調節	15
15	C-2-11	■D	15.2 11.6 2.4	マクロ使用 内外に焼化物付着	15
16	F E J 3	■C	12.6 — —	マクロ使用	14
17	HC6	■D	7.0 —	マクロ使用 底部系切り調節	13~14
18	C-1-3	■C	14.0 9.9 2.1	マクロ使用 外面ハケ目調節	15
19	HK13	■B	— —	マクロ使用	15
20	HK14	■C	7.2 —	マクロ使用 底部系切り調節	14~16
21	F E D 9	■B	7.4 —	マクロ使用	15
22	T-F	■C	4.8 —	マクロ使用 底部系切り調節	15
23	C 2-9	■CD	— 5 —	マクロ使用 底部系切り調節	15
24	HM16	■F	12.6 — —	マクロ使用	16
25	FK4	■CD	15.6 — —	マクロ使用 口縁部を抜けた目の痕が見られる	16
26	FN5	■E	7.2 5.7 1.6	マクロ使用 底部系切り	15
27	HB-9	■E	7.4 5.7 1.5	マクロ使用 内面ハケ目の痕が残る	14~15
28	C-1-4	■E	7 4.8 1.2	マクロ使用 あなり底	15
29	ES-10	■D	8.0 6.8 1.4	マクロ使用	15
30	F J 5	■F	12 8 2.6	マクロ使用 口唇部平、外ヘラミガキ	15
31	EK3	■C	— —	マクロ使用	15



第33図 出土土器実測図・拓影図



28293031

第34図 出土土器、陶器実測図・拓影図

(3) 中世以後の陶器、磁器について

陶器、磁器は多くの窯、また器種も豊富に検出された。いづれも小破片であるが一応産地、器種、時代に分類を試みた。次の通りである。

第4表 土器、陶器、磁器一覧表


産地窯名	器型	数量	時期	産地窯名	器型	数量	時期	産地窯名	器型	数量	時期
虎渓山	灰釉陶器 瓶	2	12C		丸瓶	2	18~19C	伊万里	皿	1	18C
瀬戸美濃 大窯?	(古代)				仏瓶	3	18~19C	碗	1	18C	
	灰釉陶器 瓶	7	9~10C		シンレイ	1	18~19C	不明	2		
	灰釉陶器 瓶		平安		手水鉢	1	18~19C	唐津	碗	1	18C
	灰釉陶器 瓶	2	9~10C		不明	31	18~19C	波在見	白磁碗	1	13~14C
	灰釉陶器 不明	1			志野丸皿	3		内耳土器	66	15~16C	
下伊那?	須恵器壺 瓶	4	6~8C		天目	2		竜泉	青磁碗	9	13~14C前
		4			徳利	1			白磁碗	3	13~14C前
瀬戸美濃 大窯	丸皿	2	16C	古瀬戸	四耳壺	2	13C		白磁碗	1	13~14C
	スリ鉢	3	17C		オロシ皿	5	13~15C		茶入れ	1	
	折縁皿	1	16C前		平碗	1	15C	美濃	碗	5	19C後桑村
	天目茶碗	1	16C後		腰折皿	2	15C末		不明	3	19C後桑村
瀬戸美濃	瓶	36	18~19C		天目茶碗	3	15C		不明	5	20C印刷
	スリ鉢	17	18~19C		鉢	2		瀬戸美濃		16	駿河(駿6)
	土瓶	3	18~19C		不明	1				1	19C
	皿	2	18~19C	中津川	瓶(カメ)	4	13~14C			1	鋼鉢(駿1)
	鉢	11	18~19C		スリ鉢	1	13~14C				鉢
	兼明皿	3		東海系	スリ鉢	7	13C	カワラケ (土師質 土器)	皿	7	13C
				常滑	瓶(カメ)	5	13~16C			4	13~16
				南部系	山茶碗	1	13C			54	13~16

(4) 中世以後の陶磁器種類(図35.36.37)


第5表 陶器、磁器観察表

上一口茎 中一底部 下一高さ


図番 図版号	产地	出土地	器種	定量 cm	胎土色	胎色	備考	年代
1	中国 (龍泉)	C-3 倍	青磁碗	15.6 —	灰	淡青白	口縁部 蓋弁が施されている	13
2	中国 (龍泉)	C-3	青磁碗	— —	灰	淡青白	底部	13
3	古瀬戸	C-2-3	腰折瓶	10.2 —	黄灰	淡綠	折れの部分に釉がたまっている。 外面部輪郭がない。	15末
4	古瀬戸	F C 7	天目茶碗	4.4 —	灰白	墨褐	内面優成によるのか墨色と褐色のむらが見 られる	14~15
5	古瀬戸	H E 5	天目茶碗	4.4 —	灰白	墨褐	底部	15
6	大窯	H E 6	天目茶碗	4.6 —	灰白	墨褐	化粧掛け、外面部へラ調整	16前
7	古瀬戸	T-C D	天目茶碗	4.0 —	白灰	墨褐	内面が優成によるのか墨色と褐色に分かれ ている。高台クロコ削り出し	17
8	—	E J 10	天目茶碗	5.0 —	灰	墨褐	鉄化鉛掛け、高台はロクロ削り出し	18
9	東海 南部系	C-3 佛	山茶碗	— 6.2	灰白	—	胎土に砂が目立つ	13
10	古瀬戸	C-2-B	平碗	— 5 —	灰白	黄茶	内部底部に釉がたまっている。高台の作り 不規則	15
11	瀬戸美濃	E K 15	平碗	— 5 —	灰黄	淡黄	高台内部まで施釉	18
12	瀬戸	C 3 清	平碗	— 8	灰	褐	底部	江戸
13	鹿児	C-211	平碗	11.4 —	褐	淡褐	しま状の施釉がみられる	18
14	瀬戸美濃	E K 3	仏瓶	4.4 —	灰白	黄白	底部、つやがよい	18
15	—	E M 15	内耳	— —	基褐	—	胎土は細かく調整もよい	16
16	古瀬戸	C 2	三耳壺	— —	灰白	黄緑底	ロクロ作品 胎土の厚さにむらがある	13
17	瀬戸美濃	E Q 12	すり鉢	28.6 —	白灰	褐	口縁部内外に急に厚みロ射面は平に調整 されている	17
18	東海系	E C 18	すり鉢	26.0 —	白灰	褐	胎土に砂が混じる 調整もよい	13
19	瀬戸美濃	T-C	すり鉢	9.8 —	白灰	褐	底部	17~18
20	古瀬戸	E O 21	おろし皿	— 6.8 —	灰	淡黄	底部手切り仕上、内部強い施釉と弱い施釉 が交わるおろし皿をつくる	13~15
21	古瀬戸	F B 3	おろし皿	— 6.0 —	白灰	—	底部手切り仕上 強い施釉にておろし皿を つくる	13~15
22	古瀬戸	H B 12	おろし皿	15.7 —	灰白	淡綠	ロ線部に施釉、内面は黄褐色	15
23	志野織部	G M 4	丸皿	11.5 6.6 2.4	灰白	淡黄	鉄釉により辻が花文様が施かれている	17
24	古瀬戸 大窯	C-1-4	腰折瓶	9.8 5.2 2	灰	淡綠底	施成がよくないのか跡が残っている	16後
25	志野	E U-17	ヒダ巻	10.5 4.2 1.7	灰白	淡黄	底部が黒く焼けている 内面にビンの跡が みられる 全面に釉が施されている	17前
26	大窯	F B 20	折縁盤	10.6 — —	灰白	淡黄	内面にヘラ削みの菊文文が施されている	16後
27	大窯	C-3-3	丸皿	— 6.2 —	白灰	灰白	底部。高台ロクロナデで底りこんでいる	16
28	—	E N 15	灯明皿	9 3.8 1.8	灰白	淡黄	内面及び外ロ線部に施釉。外ヘラ仕上	18~19
29	瀬戸美濃	C-2-12	鉢	24.8 — —	灰	基褐	ロ線部 目の痕がある	18
30	瀬戸美濃 大窯	C 2-2	こね鉢	— —	淡茶碗	高褐	ロ線部 内面ロクロ調整されている 胎土薄く砂を含む	16
31	—	F B-17	鉢	12.6 — —	灰黑	基褐	底部 内面ロクロ調整されている 胎土薄く砂を含む	19



第35図 出土陶器、磁器実測図・拓影図



第36図 出土陶器実測図・拓影図



第37図 出土陶器実測図・拓影図




2. 木製品（図 図版）

本遺跡における木製品の検出についてはすでに箕輪町教育委員会による箕輪遺跡調査報告書で発表されているよう数多くの種類の木製品が出土していることは明らかである。

本発掘調査における木製品遺物は5000本余りの木杭と小量の農具及び生活器具類である。その中の一部を示した。


第6表 木製品観察一覧表

写真番号	器種	出土地点	材質種	備考
1	矢板	トレンチC-2	サワラ	板状に木取をし片側縁に刀物で7回削り出して先を尖らしている。1号杭列に打ち込んだ状態で上部の一部が欠損。
2	田舟	川跡	サワラ	第3層と第4層の間の流川跡、川底から伏せた状態で検出された。田舟前方部の一部で、前方左側後部欠損している。一本造りで底部は平らに削られている。箱式形。製作方法は舟の内部及び舟先は鋸りで引き、その後蓋状道具によりくりぬいた。鋸りの痕が明確に残っている。前方角に把手が着いており、この把手は対であったと思う。
3	田下駄	トレンチF	サワラ	トレンチF 1、確認調査の折、出土したもの。第3層の上部部に流れてきた木杭などに混じって出土した。先端の前方が折れている。幅広の形態緒の孔も大きい。
4	田下駄	F C 15	サワラ	欠損したものであるが横緒の一孔が残っている横緒が内側によっている。表面に足で磨滅した痕が残る。
5	木縄	C-1	ヒノキ	現代的な木縄である。杭のための孔もきちんとあけられ孔の中には縄、横のクサビが打ち込まれている。
8	桶のふた	C-1	サワラ	極目板を使用している。円形であるが一部欠損している。
6	下駄 (女性用)	H K 3 構	サワラ	一部欠損。轍緒の孔が齒に接してあけられている。製作時の鋸りの痕がはっきり残っている。歯傷がへっている。
7	下駄 (小供用)	G R 3	サワラ	轍緒の位置、製作方法、婦人用と同じ、同時代のものと考えられる。
9	木製トヨ	C-1	サワラ	自然木の内をU字状に削り、縁の一部をV字状に鋭利な刀物で切り取ってある。
10	漆器 平鉢	トレンチD E	ヒノキ	極目角を横に木取をしてあり黒漆をかけられている。表面、底部に塗漆の痕が残る。岐阜春慶塗り？
11	漆器 平鉢	H G 13	ヒノキ	作りは10と同じである。内外面ともに塗漆が残っている。やはり岐阜春慶塗




第38図 出土木製品実測図 1


(S=1:4)




第39図 出土木製品実測図2



第40図 出土木製品実測図 3




(S=1:2)




(S=1:4)

第41図 出土木製品実測図4



(S = 1 : 4)

第42図 出土木製品実測図 5



第43図 出土木製品実測図 6

(S=1:2)

木杭 (図44~50)

木杭は第3層と第4層水田面に關係して水跡、畦畔として打ちこまれたもので総数5180木にも達している。木杭のほとんどは検出時において既に腐蝕が強く進行しているものもあり慎重にいざれも取り上げたが破損してしまったものもある。また腐蝕度の少ないものもある。

腐蝕も頭部腐蝕したものと先端部腐蝕したものの二通りがある。ほとんど基部腐蝕である。これは第2層、第3層上部の農耕時に頭部破損、摩滅されており打ち込んだ当時の状態を見る事のできるのは少ない。残存状態のよいものだけに限ってその加工状況の観察から木杭分類を試みた。木杭の材質の大部分は、サワラ材で打ち削法によるみかん割製材で木取りを行っている。先端部の加工は金属製の刃物を利用して数回～10回ほどの打撃により尖らせているものが多い。

1類 第4層下部から検出されたもので先端部の加工が他の木杭の加工状態が異なり表面に段を有し凹凸していて刃物使用とは思われないもの、刃物を用いたとすれば钝器であると思われる一群。

2類 木口が三角形、または五角形に近い形を呈しているもので打削法によるみかん割製材でサワラ材を基本とするもの。

3類 木口が正方形ないし台形を呈するもの、材質サワラ材の極目角材を基本とするもの。やや細長いものと太く細かいものを見られる。

4類 木口が板状のもの、縦、横のバランスのとれていないもの、やはりサワラ材である極目で真っ直なものと筋があり曲がったものがある。

5類 木口が丸形のもの。自然のまま先端部を加工してあるもの。材質は松、白樺を利用しておりサワラ材以外の木杭であるもの。

第7表木器分類表




※上一長さ 中一幅 下一厚さ

類型	木口	(回号)	残部 定盤 cm	先端 加工数	出土 場所	備考	類型	木口	(回号)	残部 定盤 cm	先端 加工数	出土 場所	備考
1 四角形	1	63.8 7.2 4.9	6	1号 杭列	刀物使用か?	3 四角形・台形系	3	10	24.0 5.5 4.0	6	G B 3	頭が摩して短い 先7角に削られている	
	2	57.5 5.6 6.7	5	2号 杭列	角部分を削っている			11	40 4.2 3.5	4	C 1 水路	削れが少なく先端部が平になつ てている	
	3	33.0 7.2 5.0	7	F 1 トレン チ	一面は加工なく三面が削られて いる			12	40.3 5.2 4.0	4	C 3 底み	他の木杭が後で打ちこまれ倒れ てしまっている	
	4	31.2 4.9 3	6	3号 杭列	角部を削っている 先尖っている			13	73.6 6.4 4.4	8	2号 杭列	削りがはっきりしている	
2 三角形系	5	68.0 4 5.0	7	F C 18	角部を削っている	4 板状系	4	14	31.0 7.6 4.1	3	2号 杭列	板状一面から削り込んでいる。 中央に切り込みが見られ隠れ材用か	
	6	82.0 4.0 3.5	9	G C 6	鋭利な刀物で削ったか削り面が きれい			15	55.2 10.0 4.3	7	3号 杭列	削りがはっきりしている	
	7	90.0 5.0 4.5	12	1号 杭列	削りの跡が他に比べ多く残った 木杭である			16	49.0 7.7 3	3	H I 4	先端部炭化処理している	
	8	52.6 3.5 2.5	6	G 3	先端部最も炭化処理してある			17	53.0 直径 4 2.5	2	E U 3 水路	削り込みが鮮明である	
	9	39.6 4.2 3.5	7	C-1	先端部が平			18	79 直徑 7	5	C 1 水路	頭部が折れている。加工刀物は 鋭利などの使用	


検出木杭は全体的に見ると3類が圧倒的に多い。5類は構造構の一部(図13)に見られ粗朶を伴って検出されている。木杭の中では一番新しいものと土壤堆積面からもはっきりしている材質は1~16、全てサワラ材である、先端部加工については角部を削ったもの、三面を削り、一面を残したもの、四面全て削り込んだもの、先端部を炭化処理されているものもある。

横板 (図47)


第3層、第4層から検出されたもので、畦畔土留の芯、水路土留の芯として用いられたものであり木杭を伴って検出されている。材質はサワラ材で柵目板を利用している。長さは1mから2m、厚さ2cmから3cm、巾10~15cmのものが13本検出された。割りによる製材であるが刀物の打痕痕跡は見られない。(長さ115.5巾10cm厚さ2cm第3層出土品)




(S=1:4)



第44図 出土木杭実測図 1




第45図 出土木杭実測図2




(S=1:4)





第46図 出土木杭実測図 4



第47図 出土木杭・横板実測図




第48図 出土木杭実測図5



($S = 1 : 4$)

第49圖 出土木杭実測圖 6



第50図 出土木杭実測図 7


3. 石器(図51)

今回の調査地において検出された石器は縄文時代の石鎌や打製石斧・石砧・弥生時代の磨製石鎌、及び中世以後の砥石である。

第8表 石器観察一覧表

標図番号	分類	石質	出土地点	諸特徴	備考
1	石鎌	黒曜石	F B-4	回基無基石鎌。両面調整による丁寧な作りがなされており、断面はレンズ状を呈している。	
2	石鎌	チャート	C-2	回基無基石鎌。基部の抉りはあまりない。調整両面丁寧な作り。断面レンズ状を呈している。	脚部一部欠
3	石鎌	黒曜石	C-3	有基石鎌。両面調整であるが一部未調整部分がみられる断面形。	
4	石匙	チャート	畦畔1	横形であるが欠けている。つまみが中央に着く、刀部に使用痕が見られる。	両端欠
5	打製石斧	砂岩	C-1	楕形に属する。片面に剥離が多くみられ、また、両縁の調整は丁寧である。	丁部欠
6	打製石斧	砂岩	F H 3	短番形に属するが腹部が細く調整されている。片面に自然面が残り、片面剥離され、両縁刀部はきれいに調整されている。	丁部欠
7	打製石斧	砂岩	G R 2	短番形。断面自然面を利用し、片方を剥離両縁部丁寧に調整している。刃先が丸い。	
8	磨石	砂岩	畦畔1	楕形を呈しており研ぎ磨痕が両面に斜方向に残っている。孔も奥縫に両面からあけられている。基部はやわらかい抉状を呈している。	丁部欠
9	砥石	硅岩	C-2	使用面は表裏の二面で両面ともに斜方向に研ぎ使用痕が残る。	小形
10	砥石	硅岩	F B 3	使用面は一面であり、やや構造の研ぎ、使用痕が見られる。	小形破片

石鎌は第3層黒土の中より検出されたものであり混入されたものと考えられる。打製石斧も同じと考えられる。但し5は礫層上より検出されている。調査地区南東の信英蓄電気KK調査の際礫層上から検出された流木がC14により縄文晩期に属する報告がありこの5は混入ではないと考えたい。磨製石鎌は第2木杭列の杭の直下より検出されており5層下部にあたり弥生面であるのでこれも混入したものでないと考えられる。



第51図 出土石器実測図




4. 金属器 (図52.53.54)

金属器として、中世、近世の錢貨、近世の煙管、近代、現代の農具、馬具類である。

第9表 金属器観察一覧表


※上-長さ 中-巾 下-厚さ

図番号	分類	石質	出土地点	高さ (cm)	重さ (g)	諸特徴	備考
1	錢 貨 洪武通宝	銅	C-2. 6	2.4 — 1	3	明成祖洪武元年作、面文字・周郭及び孔郭は、はっきりしている。背文は鋳により不明瞭。	
2	寛永通宝	銅	FM10	2.3 — 0.1	2.8	面文、周郭及び孔郭は、はっきり残っている。背文はない。	
3	*	銅	GO4	2.4 — 0.1	3.6	鋳により面文が不明瞭	
4	*	鉄	ER20	2.4 — 0.1	3.2	面文明瞭	
5	*	鉄	C 2-11	2.4 — 0.1	2.9	*	
6	*	銅	C 2-12	2.3 — 0.1	2.6	面文の末の字が2~5と異なる。	
7	煙管首部	銅	C 1-9	5.9 — —	8.4	首部の脇返しが大きく両曲している。河内形、火口と鋼板を管状にした際の接合部が残るラウが挿入部の入口に残る。	火口と首部に補強帯はみられない。
8	吸口部	銅	C 1-3	6.6 — —	3.4	肩部を持たない吸口部で先端部はやや膨らみが見られる。	基部中央部の一側が欠けている。
9	吸口部	銅	C 2-10	5.2 — —	4.4	肩部を持って細くなっています。先端部に線形の膨らみが見られる。	
10	吸口部	銅	C 2-8	6.4 — —	2.6	中央から先端に向かって直線的に細くなっている。竹製のラウが挿入部に見られる。	8~11共通に鋼板を丸めて管状にした際の接合部が残り、7の煙管部と技法は同じである。
11	吸口部	銅	E 115	4.9 — —	4.4	吸口先端に向かってゆるやかに細くなっている。 他の吸口部より短い。	
12	騎 鉄	鉄	C 1 木路 18	11.8 — 0.5	34	使用度が多かったのか中央部が強く摩耗し折れ腐蝕も進んでいる。	半分欠
13	騎 鐵	鉄	C 1-2	12.9 12.1 0.5	70.8	12と同じ。 取付け用の釘穴1つと釘の痕跡が1つ残る。	半分欠
14	騎 鉄	鉄	C 1-2	18.7 20.0 0.7	250.0	腐蝕が進んでいるが一応完形。先端部に爪掛けが残っている。 前方部は摩耗して薄い。	
15	鉄 鋸	鉄	C 1-4	25.6 内5.3 外0.7	50.6	馬耕用の手鋸とと考えられる。鋸が進んでいるが接合部が見られない。	
16	留金具	鉄	ER-74	4.8 — 1.0	55	馬耕用の工具と考えられる。曲り目にネジ痕が見られ、繩物利用かもしれない。	
17	手かぎ	鉄	C-2-11	10.0 カギ3.0	27.4	鋸が薄く溶いでいるが先も鋸く尖があり四角形の柱、柄の部分に入った所の底面に曲がっている姿はきちんと残っている。	鉄芯
18	桑切鋸	鉄・木	FB-17 120	25.0 — — 319.2 2 —	120	現代風の桑切鋸である。柄の材質は、くぬ木でしっかりとしている。また、持ち易く、中央下が細くなり、後部が椎円形に捻れている。 ロクロもきちんと残っている。	完形品
19	万物の 網 ?	鉄網	EO19	9.6 1.4 0.5	23	芯にV字形の網 ? その物質を1mmの鋼板で椎円形に包むその接合部と留金具が中央部に残る。	万物と思われる場所は切れしており網の部分だけに残る。




第52図 金属器実測図 1

(S = 1 : 2)



第53図 金属器実測図 2



第54図 純貨拓影図

(S=1:1)

洪武通宝は大陸より移入されたものである。寛永通宝は一点ごと単独に検出された。本遺跡内箕輪地区からは一ヶ所7点が重なった状態で一括出土している。(第7次)また背文「文」の字が確認されているが、本調査区は全て背文なしであった。本地區では一部昭和の始めまでは牛馬の使用は田起こしだけであり、ふませには利用できなかったとのこと金具類はこの田起こし機の金具だと考えられる。これらの金属類は第3層に集中しており、上下関係なく混在して出土している。なお桑切縫は昭和30年暗渠排水作りの時忘れ混入(暗渠用粗糞中より出土)したものと思う。銅板巻き柄?の器形その他不明。

5. 種子植物残留遺物

本調査区から検出された種子類は当遺跡で出土していたもので、新たな検出はなかった。

第10表 出土植物種子一覧表

群-件名	点数	格位	出土状況	群-件名	点数	格位	出土状況	群-件名	点数	格位	出土状況						
C-1	2	3	桃の実	E	2	3	くるみ・桃の実	FD	15	1	3	松カサ					
	1	3	*	EJ	15	1	3	桃の実	FG	4	1	3	桃の実				
	1	3	*	EJ	14	1	3	くるみ	FJ	20	1	3	くるみ・桃の実				
C-2	1	3	くるみ	EK	19	1	3	*	GK	4	1	3	不明				
	2	3	松カサ	EL	10	1	3	松カサ	GL	4	2	3	くるみ・桃の実				
	1	3	くるみ	E	1	3	くるみ	GR	8	3	3	桃の実					
C3焼内	1	3	桃の実	EN	14	1	3	桃の実	H	9	1	3	*				
	1	3	*	EO	9	1	3	*	HL	8	2	3	くるみ伴生植物				
	1	3	くるみ	ES	20	1	3	*	BA	2	3	松カサ	JT	5	2	3	くるみ
3	1	3	不明	ET	9	1	3	*	A	1	1	3	くるみ				
	1	3	桃の実	FB	5	2	3	*	E	1	3	桃の実	TF	5	2	3	桃の実
	1	3	*									くるみ・桃の実					

くるみには、かしげるみ、ひめぐるみ、鬼ぐるみの3種が検出された。桃の実が一番多く27個。梅の実も1個出土した。これらの中には堆積以前に虫に食されていたものもある。トチの実は皮の部分だけが残っていた。

図版18の1はかしげるみ、2はひめぐるみ、3は鬼ぐるみ、4は桃の実、5は松笠、6は梅の実である。溝や川跡、第3層から出土しているが、この面から伴出している陶器片、木杭と同時期のものであるか明確でない。今後の調査時において慎重に配慮しなくてはならない。

第V章 プラント・オパール分析結果

古環境研究所

1. はじめに

この調査は、プラント・オパール分析に用いて、箕輪遺跡（中田地区）における稻作跡の探査を試みたものである。

2. 試料

1992年7月3日に現地調査を行った。調査地点は、No.1～No.8の8地点である（図2）。試料は、各調査地点の土層壁面において各層ごとに5～10cm間隔で採取した。試料採取には、容量50mlの採土管およびポリ袋等を用いた。試料数は計43点である。

なお、層名は各地点において層相の変化ごとに付けた番号であり、地点間の対応関係を示すものではない。

3. 分析法

プラント・オパールの抽出と定量は、「プラント・オパール定量分析法（藤原、1976）」をもとに、次の手順で行った。

- (1) 試料土の絶乾（105℃・24時間）、仮比重測定
- (2) 試料土約1kgを坪量、ガラスピーブ添加（直径約40μm、約0.02g）

※電子分析天秤により1万分の1gの精度で坪量

- (3) 電子炉灰化法による脱有機物処理
- (4) 超音波による分散（300W・42KHz・10分間）
- (5) 沈底法による微粒子（20μm以下）除去、乾燥
- (6) 封入剤（オイキット）中に分散、プレパラート作成
- (7) 検鏡・計数

同定は、機動細胞珪酸体に由来するプラント・オパール（以下、プラント・オパールと略す）をおもな対象とし、400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は、ガラスピーブ個数が300以上になるまで行った。これはほぼプレパラート1枚分の精査に相当する。試料1kgあたりのガラスピーブ個数に、計数されたプラント・オパールとガラスピーブ個数の比率をかけて、試料1g中のプラント・オパール個数を求めた。

また、この値に試料の仮比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体1個あたりの植物体乾重、単位： 10^{-5} g）をかけて、単位面積で層厚1cmあたりの植物体生産量を算出した。換算係数は、イネは赤米、ヨシ属はヨシ、タケ亜科はゴキダケの値を用いた。その値は、それぞれ2.94（種実重は1.03）、6.31、0.48である（杉山・藤原、1987）。

4. 分析結果

プラント・オパール分析の結果を表1および図4、図5に示す。なお、稻作跡の検証および探査が主目的であるため、同定および定量は、イネ、ヨシ属、タケ亞科、ウシクサ族（ススキやチガヤなどが含まれる）、キビ族（ヒエなどが含まれる）の主要な5分類群に限定した。卷末に各分類群の顕微鏡写真を示す。

5. 考察

（1）稻作の可能性について

水田跡（稻作跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネのプラント・オパールが試料1Kgあたりおよそ5,000個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稻作が行われていた可能性が高いと判断している。また、その層にプラント・オパール密度のピークが認められれば、上層から後代のものが混入した危険性は考えにくくなり、その層で稻作が行われていな可能性はより確実なものとなる。以上の判断基準にもとづいて、各地点ごとに稻作の可能性について検討を行った。

① No.1 地点

No.1地点では、1～9層について分析を行った。その結果、1～4層においてイネのプラント・オパールが検出された。このうち、1層（現表土）ではプラント・オパール密度が37,900個／gと非常に高い値である。これは調査地点の現況が水田であることと符号する。また、2層についても比較的最近の水田耕作に由来するものと考えられる。3層と4層では、密度が10,000個／g以上と非常に高い値である。したがって、これらの層で稻作が行われていた可能性は極めて高いと考えられる。

② No.2 地点

No.2地点では、2～4層について分析を行った。その結果、2層と3層からイネのプラント・オパールが検出された。密度は7,100～9,000個／gと高い値であることから、これらの層で稻作が行われていた可能性は高いと考えられる。

③ No.3 地点

No.3地点では、1～7層について分析を行った。その結果、全ての試料からイネのプラント・オパールが検出された。このうち、1層（現表土）および2層で検出されたプラント・オパールは、現在もしくは比較的最近の水田耕作に由来するものと考えられる。3層、4層、6層、7層では密度がいずれも5,000個／g以上と高い値であり、4層や6層では明瞭なピークが認められた。したがって、これらの層で稻作が行われていた可能性は高いと考えられる。5層では、密度が1,700～2,800個／gと比較的低い値であることから稻作の可能性は考えられるものの、上層や他所からの混入の危険性も否定できない。

④ No.4 地点

No.4 地点では、3層と4層について分析を行った。その結果、両層からイネのプラント・オバールが検出された。このうち3層では密度が10,000個／g以上と極めて高く、4層でも密度が7,000個／g以上と高い値である。したがって、これらの層で稲作が行われた可能性は高いと考えられる。

⑤ No.5 地点

No.5 地点では、3～5層について分析を行った。その結果、全ての試料からイネのプラント・オバールが検出された。このうち、4層上部では密度が9,800個／gと高い値である、明瞭なビーグルが認められた。したがって、同層で稲作が行われていた可能性は高いと考えられる。3層と5層では密度が2,000個／g以下と比較的低い値であることから稲作の可能性はかんがえられるものの、上層などからの混入の危険性も否定できない。

⑥ No.6 地点

No.6 地点では、3層と4層について分析を行った。その結果、3層からイネのプラント・オバールが検出されたが密度は2,900個／gと比較的低い値である。したがって、同層で稲作が行われていた可能性は考えられるものの、上層などからの混入の危険性も否定できない。

⑦ No.7 地点

No.7 地点では、1～6層について分析を行った。その結果、1～4層でイネのプラント・オバールが検出された。このうち、1層および2層で検出されたプラント・オバールは、現在もしくは比較的最近の水田耕作に由来するものと考えられる。3層と4層では密度が5,000個／g以上と高い値である。したがって、これらの層で稲作が行われていた可能性は高いと考えられる。

⑧ No.8 地点

No.8 地点では、2～4層について分析を行った。その結果、2層と3層上部からイネのプラント・オバールが検出された。このうち、2層では、密度が5,900個／gと高い値である。したがって、同層で稲作が行われていた可能性は高いと考えられる。3層上部では密度が1,000個／gと低い値であることから稲作の可能性は考えられるものの、上層などからの混入の危険性も否定できない。

(2) 古環境の推定(図5参照)

ネザサなどのタケ亜科植物は比較的乾いた土壤条件のところに生育し、ヨシは比較的湿った土壤条件のところに生育している。このことから、両者の出現傾向を比較することによって土層の堆積環境(乾湿)を推定することができる。

本遺跡では、全体的にヨシ属が優勢であり、タケ亜科は比較的少量である。特に、イネの出現以前およびイネが減少する層準ではヨシ属が圧倒的に卓越している。このことから、調査区

一帯は稲作の開始以前はおむねヨシ属が繁茂する湿地帯であったものと考えられ、そこを開墾して水田が造成されたものと推定される。また、イネの出現以降も依然としてヨシ属が多く見られることから、水田雑草などとしてヨシ属が生育していた可能性も考えられる。

6. まとめ

以上のように、No.1地点の3層、4層、No.2地点の3層、No.3地点の3層、4層、6層、7層、No.4地点の3層、4層、No.5地点の4層、No.7地点の3層、4層の各層ではイネのプラント・オパールが多量に検出され、これらの層に稻作跡が埋蔵されている可能性が高いと判断された。

【参考文献】

- 杉山真二・藤原宏志 1987 川口市赤山陣屋跡におけるプラント・オパール分析。
赤山－古環境編－、川口市遺跡調査会報告、第10集、281-298.
- 藤原宏志 1976 プラント・オパール分析法の基礎的研究（1）
－数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法－.
考古学と自然科学、9：15-29.
- 藤原宏志 1979 プラント・オパール分析法の基礎的研究（3）
－福岡、板付遺跡（夜白式）水田および群馬・日高遺跡
(弥生時代)水田におけるイネ (*O. sativa L.*) 生産総量の
推定－.
考古学と自然科学、12：29-41.
- 藤原宏志・杉山真二 1984 プラント・オパール分析法の基礎的研究（5）
－プラント・オパール分析による水田址の探査－.
考古学と自然科学、17：73-85.

表1 プラント・オパール分析結果

南筑村、箕輪追跡

No. 1地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	仮比重	イネ 個/g	(粗粒量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケア科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
1	0	22	0.65	37,900	55.74	3,700	1,800	900	0
2	22	8	0.58	7,900	3.79	8,900	1,900	1,900	0
3-1	30	10	0.71	8,800	6.39	8,800	600	3,400	0
3-2	40	10	0.71	13,400	9.68	10,500	1,900	1,900	0
4	50	12	1.08	11,400	15.08	4,400	3,500	1,700	0
5	62	8	1.20	0	0.00	1,800	900	0	0
6	70	6	0.86	0	0.00	13,500	3,800	900	0
7	76	16	0.98	0	0.00	19,200	1,000	1,000	0
8	92	8	1.01	0	0.00	13,800	900	900	0
9	100	10	1.01	0	0.00	31,500	900	900	0

No. 2地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	仮比重	イネ 個/g	(粗粒量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケア科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
2	18	24	0.80	9,900	19.53	2,700	6,300	1,800	0
3	42	13	1.12	7,100	10.58	8,000	2,600	2,600	0
4	55	25	1.43	0	0.00	3,300	1,600	500	0

No. 3地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	仮比重	イネ 個/g	(粗粒量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケア科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
1	0	20	0.69	14,800	20.81	900	4,600	900	0
2	20	10	0.76	11,300	8.76	2,600	1,700	4,300	0
3	30	7	0.48	5,500	1.87	19,500	2,700	1,800	900
4-1	37	9	0.48	13,100	5.75	7,000	1,700	2,600	0
4-2	46	9	0.48	8,500	3.71	8,500	1,900	900	0
5-1	55	12	0.99	2,800	3.34	4,700	2,800	1,800	0
5-2	67	13	0.99	1,700	2.14	12,300	4,400	2,600	0
6	80	17	0.79	8,500	11.56	8,500	1,800	2,800	0
7	97	-	0.36	5,000	-	13,000	2,000	1,000	0

No. 4地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	仮比重	イネ 個/g	(粗粒量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケア科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
3-1	24	18	0.87	10,300	16.50	3,700	4,700	1,800	0
3-2	42	18	0.87	11,900	19.10	2,900	5,900	1,900	0
4-1	60	15	0.77	7,700	9.12	7,700	1,700	2,500	0
4-2	75	15	0.77	7,100	8.34	4,400	2,600	800	800

No. 5地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	仮比重	イネ 個/g	(粗粒量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケア科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
3	25	15	0.48	1,800	1.24	16,900	3,700	900	0
4-1	40	15	0.99	9,600	14.99	5,900	2,900	2,900	0
4-2	55	15	0.99	900	1.24	4,900	1,900	1,900	900
5	70	26	0.79	2,000	4.02	3,000	2,000	1,000	0

No. 6地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	仮比重	イネ 個/g	(粗粒量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケア科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
3	30	18	1.21	2,900	6.49	2,900	6,800	1,900	0
4	48	24	1.31	0	0.00	2,500	8,500	800	0

No. 7地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	領比重	イネ 個/g	(粗總量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケ亜科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
1	0	20	0.64	15,500	20.39	1,900	900	3,800	0
2	20	14	0.67	10,100	9.66	8,100	3,000	1,000	0
3	34	14	0.79	7,500	8.51	10,900	11,700	2,500	0
4	48	8	0.92	5,400	4.04	9,100	5,400	3,600	0
5-1	56	13	1.34	0	0.00	3,800	900	0	0
5-2	69	13	1.34	0	0.00	2,500	2,500	0	0
6	82	12	0.59	0	0.00	4,100	2,000	0	0

No. 8地点

試料名	深さ cm	層厚 cm	領比重	イネ 個/g	(粗總量) t/10a	ヨシ属 個/g	タケ亜科 個/g	ウシクサ族 個/g	キビ族 個/g
2	29	8	0.67	5,900	3.21	3,900	900	4,900	0
3-1	37	12	1.37	1,000	1.61	1,000	1,000	1,000	0
3-2	49	11	1.37	0	0.00	1,000	1,000	0	0
4	60	50	1.27	0	0.00	2,700	1,800	0	0




図3 土層柱状図(網式圖)と分析試料の採取箇所




図4 イネのプラント・オパールの検出状況

(注) ▲印は50cmのスケール、●印は分析試料の採取箇所











図5 おもな植物の推定生産量と変遷

(注) 田は50cmのスケール








笑輪遺跡から検出されたプラント・オパールの顕微鏡写真


※倍率はすべて400倍

No.	分類群	地点	試料名
1	イネ	No. 4	3-2
2	イネ	No. 3	4-1
3	イネ	No. 3	7
4	イネの穀殻(穎の表皮細胞)	No. 2	2
5	ヨシ属	No. 3	6
6	シバ属	No. 4	3-2
7	タケ亜科	No. 4	3-2
8	ウシクサ族(ススキ属など)	No. 3	4-1
9	イネ科の基部起源	No. 3	4-1


No. 1




No. 2




No. 3




No. 4




No. 5




No. 6




No. 7



No. 8



No. 9



第VI章 総括

箕輪遺跡の調査は箕輪町と南箕輪村の双方でそれぞれ調査が行われて来たが、部分的な調査であり、今回の調査は箕輪遺跡における最大規模の調査であった。それ故、新たに確認されたものが多く、またとりあげた遺物の数も多かった。今回の調査地が後背湿地と地形的環境がよく土壤の堆積状態が良好であったことなどから、箕輪遺跡における水田様相の変遷などについて新たな事実と問題を加えることができたことは、緊急発掘調査というあわただしく行われた中での最大の収穫といえよう。箕輪遺跡の問題は各層の遺構の時代確定が困難であり、各時代の水田区画の全体像が検出されていないところにある。それには発掘の技術的な問題として取り組んで行く必要がある。

今回の調査では横板を畦畔の芯にいれる構築方法、斜めに杭を打ち込み足場を安定させる方法等、水田施設の検出は箕輪遺跡内ではじめてのことであり、全国的に見られる水田施設の構築技術が伊那谷にも伝わってきたことを推定する上でひとつの資料となつたが、これらの遺構の時代を明確化することはできなかつた。

調査地が後背湿地と言つても形成時は天竜川の影響を受けており、天竜川によりできたよどみの部分に土壤が堆積していったために層に大きなうねりが見られ、礫層の落ち込んだ7層以上の土壤の堆積が見られる部分に遺構、遺物が集まっていることが明らかとなつた。これは時代を遡るほど顕著となつてくるように思われる。中田地区に限つてではあるが、各時代の遺物を含む包含層が比較的安定しており、層によるおおよその時代的判断ができた。当地は昭和27年から行われた土地改良時に東側の堤防、微高地を切り崩し、土をのせただけであったので第1層から2層はその時代の客土である。第3層は疑問はあるが遺物から見てかなりの時代の幅をもち、中世から近代とすることができる。第4層は、上層からの遺物の混入も少なく平安後期から鎌倉期の中世と見ることができる。第5層から6層は5層中より磨製石器、6層上面より東海系S字条痕紋土器が出土しているので弥生時代後期から古墳時代に比定できる。プラントオパール分析の調査では、土壤の堆積状況のよいところでは明瞭なピークがみとめられ最下層では第7層下層もプラントオパールを検出し、科学的にもこの地で古くから稲作が行われていたことが証明された。先に述べた、古い時代になるほど水田の範囲が狭まるというのは、6層の広がりが東西6mで河川状に南北に続いており、そこに静岡県の登呂遺跡に代表される矢板・杭などによる人為的な水田遺構が見られないことから、帶状にのびた湿地帯での極めて初步的な稲作農耕が推定できる。つまり収穫量を増やすための稲作技術が当初、この地にどの程度“米”と共にあって来たのかが問題となる。これは箕輪遺跡がもつ山地農耕遺跡として性格を知るうえで1つの糸口になると見える。今回の調査だけでは判断することはできない

ので、今後の調査では最下層の水田層まで縦密に調査をする必要があろう。

出土した遺物についてであるが、調査面積の広さに比例しその数も過去の箕輪遺跡の調査の中でも一番のものとなり、様々なものが出土してが中でも土器・陶磁器類は中世の箕輪遺跡とこの地の様相を知る一つの資料となった。まず、12世紀から15世紀かけての一部の支配階級しかもち得なかつた遺物が多数出土したことである。これは当時この地に有力者がいたことを物語るが、文献などでもこの時期のことははっきりしておらず、今後の調査研究の参考になることである。また陶磁器の産地により当時の経済活動、物品の流通経路など過去の生活様相の一端を知ることができた。

しかし、本調査地点は水田遺構であることを考える時、疑問が生れる。①遺物が第3層に集中し、土器・陶磁器が混在散在していること。②出土遺物は有力者の使用するものが多かったこと。水田面が長い間の水田址であればうなづける。調査地点北東200mのところに箕輪町田中城址がある。この城址は低地の微高地に位置していた。昔からこの微高地から中田地区の水田拡張について客土、または盛土をしたと伝えられる。昭和20年代の土地改良事業においてもトロッコで土を運んできたという。平成元年箕輪町で田中城址を調査したが、遺構・遺物がすこぶる少なかった。(報告書)本調査地点で出土した遺物の一部分は運ばれてきたものと考えたい。従って直接箕輪農民が使用したものでないと考えると疑問が解ける。

箕輪遺跡が学会に注目されて以来40年、関係諸機関、関係者の努力によりしだいにその様相が明らかになってきている。しかし、いまだその全容のほとんどがつかめていないのが現状である。しかし、箕輪遺跡内における開発は年とともに増加し、調査の追いつかぬ状況にきていた。過去の情報を形で残すこの遺跡を今後、いかにして保護し後世に伝えていくかを関係者は真剣に今考えていくべきであろう。



また今回の調査で堀りまた、埋め戻した木杭列(水路)と暗渠施設の交差部分を将来土地買収した企業の好意により掘り出し観察できるようにもなれば、幸運である。ここに豊作を祈り、水との戦いを常に続けてきた箕輪農民の姿を見ることができ、思いを中世に駆らせます。

最後になりましたが悪条件の中、長い間調査にご協力、ご努力いただきました関係機関・関係者の方々、調査計画をしていただいた県文化課係長丸山先生、小池主事、水田調査方法の指導助言をいただいた大竹主事、中世以後の陶磁器について丁寧にご教示いただいた埋文センター市川専門主事の方々に深く感謝し厚く御礼申しあげます。

調査団長 本田秀明

参考文献

- 1 箕輪町教育委員会1980 『箕輪遺跡』 第1集
- 2 箕輪町教育委員会1981 『箕輪遺跡』 第2集
- 3 箕輪町教育委員会1982 『箕輪遺跡』 第3集
- 4 箕輪町教育委員会1983 『箕輪遺跡』 第4集
- 5 箕輪町教育委員会1984 『箕輪遺跡』 第5集
- 6 箕輪町教育委員会1991 『箕輪遺跡』 第6集
- 7 箕輪町教育委員会1991 『箕輪遺跡』 第7集
- 8 飯田市教育委員会1988 『恒川遺跡〈田中・倉垣地籍〉』
- 9 長野県教育委員会1991 『吉田川西遺跡』
- 10 群馬県教育委員会1982 『日高遺跡』
- 11 墨東京都埋蔵文化財センター1983 『多摩ニュータウン遺跡』
- 12 中部建設協会 1985 『天竜川上流域地質図』
- 13 出川直樹 1983 『やきもの鑑定入門』
- 14 矢部良明 1992 『日本やきもの入門』
- 15 静岡県埋蔵文化財調査研究所 1986 『川合遺跡』
- 16 静岡県埋蔵文化財調査研究所 1988 『瀬名遺跡』
- 17 静岡県埋蔵文化財調査研究所 1988 『長崎遺跡』
- 18 長野県教育委員会1990 『石川条理遺跡(6)』
- 19 長野県史刊行会 1981 『長野県史』 考古資料編中・南信版
- 20 長野県史刊行会 1981 『長野県史』 遺構・遺物
- 21 南箕輪村史編纂委員会 1990 『南箕輪村誌』 上巻
- 22 南箕輪村史編纂委員会 1990 『南箕輪村誌』 下巻
- 23 楠崎彰一他 1976 『美濃の古陶』
- 24 加藤唐九郎 1978 『原色陶器大辞典』

図 版



1 : 8900

遺跡調査地航空写真



調査地遠景



調査地近景



トレンチB-2 土層断面



トレンチD-2 土層断面



溝状遺構 1号



溝状遺構 4号



溝状遺構 2号




水路状遺構



1号杭列Ⅱ



1号杭列Ⅲ



2号杭列



2号杭列打ち込み状況



暗渠遺構 1





暗渠遺構 2




土坑状遺構




土器出土狀況




出土木杭 1




出土木製品 1



出土木製品 2




出土木製品 3




出土木製品 4



出土土器



出土土師器




出土内黒土器




出土土師系土器




出土繩文土器



出土土師系土器 1




出土土師系土器 2




出土須恵器

出土陶器 1



出土陶器 2




出土陶器 3




出土陶器 4




出土陶器 5




出土陶器 6







出土白磁




出土青磁




出土四耳壺



出土石器 1




出土石器 2




出土黒曜石



出土金屬器 1



出土金屬器 2



出土植物種子

箕輪遺跡

上伊那郡南箕輪村塙ノ井中田地区
工場用地造成事業に伴う
埋蔵文化財緊急発掘調査

1993年3月 印刷

1993年3月 発行

発行所 長野県南箕輪村教育委員会

印刷所 伊那市(株)小松総合印刷所

